

**ПРЕЙСКУРАНТ**  
**на платные услуги по заказам населения (часть 3)**

Вводится с 01 июня 2026 года

Шифр	Наименование работ, материалов	Единица измерения	Норма времени	Тариф, руб. коп.	Состав (характеристика) работ
1	2	3	4	5	6
<b>1. Полы</b>					
1-58	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей	м2	0,12	2 р. 54 к.	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей с сохранением годных
1-59	Смена покрытий полов из ламинированных панелей	м2	0,52	13 р. 14 к.	Разборка покрытий полов из ламината. Укладка уплотнителя. Укладка ламината. Установка плинтуса
1-60	Устройство плинтусов из ПВХ	м	0,11	2 р. 76 к.	Нанесение мастики с установкой плинтусов
1-61	Разборка плинтусов из ПВХ	м	0,024	0 р. 48 к.	Разборка плинтусов
1-62	Разборка покрытий полов из ДСП	м2	0,152	3 р. 24 к.	Разборка покрытий с очисткой материалов и основания
1-63	Разборка покрытий полов из ДВП	м2	0,07	1 р. 12 к.	Разборка покрытий с очисткой материалов и основания
1-64	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м2				Настилка покрытия по мастике
1-64.1	в один слой	м2	0,59	14 р. 91 к.	
1-64.2	в два слоя	м2	1,01	25 р. 54 к.	
1-65	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м2				Настилка покрытия по мастике
1-65.1	в один слой	м2	0,51	12 р. 89 к.	
1-65.2	в два слоя	м2	0,87	22 р. 01 к.	
1-66	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м2	м2	0,27	6 р. 83 к.	Настилка покрытия с креплением гвоздями
1-67	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м2	м2	0,23	5 р. 81 к.	Настилка покрытия с креплением гвоздями
1-68	Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков	м2	0,42	10 р. 63 к.	Очистка основания. Наклейка материалов с нарезкой и подгонкой.
1-69	Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью до 20 м2	м2	0,47	10 р. 02 к.	Устройство покрытия с подготовкой основания
1-70	Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью свыше 20 м2	м2	0,45	9 р. 60 к.	Устройство покрытия с подготовкой основания
1-71	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м2	м2	0,48	10 р. 22 к.	Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания
1-71.1	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм	м2	0,005	0 р. 10 к.	Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания
1-72	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м2	м2	0,42	8 р. 93 к.	Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания
1-72.1	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм	м2	0,004	0 р. 08 к.	Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания
1-73	Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщиной 20 мм с устройством плинтуса	м2	0,44	9 р. 38 к.	Устройство покрытия толщиной 20 мм. Заглаживание и затирка поверхности. Устройство плинтуса
1-74	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке	м2	1,03	26 р. 04 к.	Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеевого раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на огрунтованную поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Претирка уложенной плитки
<b>2. Оконные проемы</b>					
2-37	Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса	м	0,40	8 р. 51 к.	Демонтаж отлива. Сверление отверстий для крепления отлива. Установка пластиковых концевиков. Установка отлива. Заполнение шва полиуретановой пеной. Наклеивание уплотнительной ленты
2-38	Установка штапика	м	0,018	0 р. 36 к.	Установка и крепление
2-39	Снятие форточек	форточка	0,11	2 р. 33 к.	Снятие форточек
2-40	Установка форточек	форточка	0,35	8 р. 85 к.	Навеска готовой форточки с пригонкой по месту
2-41	Установка оконных коробок в каменных стенах				Очистка проемов. Установка и крепление коробок.
2-41.1	площадью до 2 м2	м2	0,97	24 р. 52 к.	
2-41.2	площадью более 2 м2	м2	0,71	17 р. 94 к.	
2-42	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня				Набивка брусков на оконные коробки. Нарубание гребня на торцах. Установка коробок с проверкой по откошу и нарубанием гребня на торцах. Крепление и конопатка коробок.
2-42.1	площадью до 2 м2	м2	4,27	107 р. 95 к.	
2-42.2	площадью более 2 м2	м2	3,12	78 р. 87 к.	
2-43	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня	м2			Набивка брусков на оконные коробки. Крепление и конопатка коробок.
2-43.1	площадью до 2 м2	м2	1,56	39 р. 43 к.	
2-43.2	площадью более 2 м2	м2	1,02	25 р. 78 к.	
2-44	Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня				Крепление и конопатка коробок
2-44.1	площадью до 2 м2	м2	1,56	39 р. 43 к.	
2-44.2	площадью более 2 м2	м2	1,02	25 р. 78 к.	
2-45	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки.				Пригонка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель. Установка оконных приборов.
2-45.1	Переплет створный	створка	1,52	38 р. 43 к.	
2-45.2	Переплет глухой	створка	0,55	13 р. 91 к.	
2-46	Установка металлических решеток на окна				Разметка мест крепления. Сверление отверстий, установка пробок, забивка ершей. Крепление решеток.
2-46.1	в каменных стенах	м2	0,77	19 р. 47 к.	
2-46.2	в бетонных стенах	м2	1,02	25 р. 78 к.	
2-47	Установка подоконной доски из ПВХ	м	0,28	5 р. 86 к.	Установка подоконной доски из ПВХ. Нанесение полиуретановой пены. Заделка швов цементным раствором.
2-48	Установка откосов из ПВХ	м2	0,35	8 р. 85 к.	Очистка основания. Наклейка материалов с подгонкой.
2-49	Установка деревянного оконного блока				Установка оконного блока с креплением коробки
2-49.1	площадью до 2 м2	м2	2,6	65 р. 72 к.	
2-49.2	площадью более 2 м2	м2	2,98	75 р. 34 к.	
<b>3. Дверные проемы</b>					

3-45	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах					Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
3-45.1	при площади проема до 3 м2	м2	1,69	42 р. 80 к.		
3-45.2	при площади проема свыше 3 м2	м2	1,37	34 р. 70 к.		
3-46	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах					Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
3-46.1	при площади проема до 3 м2	м2	1,50	38 р. 00 к.		
3-46.2	при площади проема свыше 3 м2	м2	1,22	30 р. 89 к.		
3-47	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах					Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
3-47.1	при площади проема до 3 м2	м2	1,54	39 р. 01 к.		
3-47.2	при площади проема свыше 3 м2	м2	1,26	31 р. 93 к.		
3-48	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах					Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
3-48.1	при площади проема до 3 м2	м2	1,34	33 р. 94 к.		
3-48.2	при площади проема свыше 3 м2	м2	1,11	28 р. 11 к.		
3-49	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах					Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
3-49.1	при площади проема до 3 м2	м2	1,47	37 р. 21 к.		
3-49.2	при площади проема свыше 3 м2	м2	1,21	30 р. 39 к.		
3-50	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах					Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.
3-50.1	при площади проема до 3 м2	м2	1,28	32 р. 43 к.		
3-50.2	при площади проема свыше 3 м2	м2	1,06	26 р. 85 к.		
3-51	Установка дверных коробок	коробка	1,12	28 р. 37 к.		Установка коробки с проверкой правильности установки и креплением коробки к стене
3-52	Установка балконных наружных полотен	полотно	0,92	23 р. 29 к.		Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление мест шурупами. Навеска полотен.
3-53	Установка дверей входных наружных металлических					Установка дверного блока в проем стены. Расклиновка блока. Крепление. Заполнение зазора пеной. Установка наличников.
3-53.1	в бетонных стенах	т	76,03	1 925 р. 77 к.		
3-53.2	в кирпичных стенах	т	75,42	1 910 р. 32 к.		
<b>4. Штукатурные работы</b>						
4-64	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором	м	0,4	10 р. 12 к.		Очистка поверхности. Оштукатуривание шва раствором. Прорезка и зачистка кромок.
4-65	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м	0,28	7 р. 09 к.		Приготовление состава. Установка уголка.
4-66	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с песов					Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием. Нанесение фактуры
4-66.1	на прямых поверхностях	м2	0,74	18 р. 74 к.		
4-66.2	на криволинейных поверхностях	м2	0,94	23 р. 81 к.		
4-67	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с песов					Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием и затиранием.
4-67.1	на прямых поверхностях	м2	0,58	14 р. 69 к.		
4-67.2	на криволинейных поверхностях	м2	0,88	22 р. 29 к.		
<b>5. Облицовочные работы</b>						
5-26	Разборка подвесных потолков	м2	0,44	7 р. 26 к.		Разборка подшивки
5-27	Устройство подшивки потолка досками	м2	0,54	13 р. 66 к.		Разметка. Пришивка досок.
5-28	Обшивка стен вагонкой	м2	0,32	8 р. 09 к.		Обшивка стен вагонкой
5-29	Снятие пластиковых плит с потолка	м2	0,11	1 р. 81 к.		Снятие пластиковых плит с потолка
5-30	Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой	м	0,28	7 р. 09 к.		Приготовление клеящего состава. Установка уголков.
5-31	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса					
5-31.1	площадью ремонтируемых мест до 1м2	м2	0,40	10 р. 11 к.		Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков.
5-31.2	площадью ремонтируемых мест до 5 м2	м2	0,34	8 р. 60 к.		
5-31.3	площадью ремонтируемых мест до 10 м2	м2	0,29	7 р. 34 к.		
5-32	Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса	м2	0,7	17 р. 69 к.		Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков.
<b>6. Малярные работы</b>						
6-80	Снятие акриловой краски со стен и потолков	м2	0,18	2 р. 95 к.		Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя.
6-81	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой					Огрунтовка поверхности
6-81.1	первый слой	м2	0,08	1 р. 28 к.		
6-81.2	последующий слой	м2	0,08	1 р. 28 к.		
6-82	Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	м2	0,2	4 р. 25 к.		Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отставшей краски. Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Окраска за 2 раза.
6-83	Простая масляная окраска стен с подготовкой и с расчисткой старой краски до 10 %	м2	0,25	6 р. 29 к.		Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отставшей краски. Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпаклевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза.
6-83.2	с расчисткой старой краски до 35 %	м2	0,42	10 р. 58 к.		
6-83.3	с расчисткой старой краски более 35 %	м2	0,62	15 р. 59 к.		
6-84	Окраска известковыми составами внутри помещений					Очистка поверхности. Расшивка трещин. Частичная подмазка. Шлифовка подмазанных мест. Окраска.
6-84.1	по штукатурке	м2	0,15	3 р. 78 к.		
6-84.2	по кирпичу и бетону	м2	0,08	1 р. 95 к.		
6-84.3	по дереву	м2	0,08	1 р. 95 к.		Очистка поверхности. Окраска.

9. Центральное отопление					
9-32	Снятие водогрейных колонок	колонка	0,91	21 р. 60 к.	Отсоединение арматуры от трубопровода.
9-33	Установка водогрейных колонок	комплект	3,41	90 р. 89 к.	Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления.
10. Водопровод и канализация					
10-193	Снятие ванны	прибор	2,26	53 р. 69 к.	Отсоединение старого прибора
10-194	Установка ванны	прибор	2,77	65 р. 80 к.	Установка прибора с креплением и присоединением к системе
10-195	Установка фаянсового унитаза	прибор	1,49	35 р. 40 к.	Установка прибора с креплением и присоединением к системе
10-196	Снятие унитаза типа "Компакт"	прибор	1,03	24 р. 47 к.	Отсоединение старого прибора
10-197	Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт	0,77	18 р. 29 к.	Установка смесителя
10-198	Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт	1,41	33 р. 51 к.	Установка смесителя
10-199	Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт	0,33	7 р. 82 к.	Снятие старого смесителя
10-200	Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт	0,39	9 р. 26 к.	Снятие старого смесителя
10-201	Снятие смесителя для ванны	шт	0,63	14 р. 97 к.	Снятие старого смесителя
10-202	Снятие полотенцесушителя	прибор	0,42	9 р. 97 к.	Отсоединение старого прибора
10-203	Установка полотенцесушителя	прибор	0,96	22 р. 80 к.	Установка прибора с креплением и присоединением к системе
10-204	Снятие сифона	прибор	0,22	5 р. 22 к.	Демонтаж сифона
10-205	Установка умывальника из искусственного камня	прибор	1,64	38 р. 97 к.	Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Установка крошечейна, проверка по уровню, закрепление. Установка прибора с креплением и присоединением к системе.
10-206	Установка мойки на одно отделение	прибор	1,38	32 р. 80 к.	Установка прибора с креплением и присоединением к системе
10-207	Установка мойки на два отделения	прибор	1,72	40 р. 86 к.	Установка прибора с креплением и присоединением к системе
10-208	Снятие смесителя с душевой сеткой	шт	0,52	12 р. 34 к.	Снятие смесителя
10-209	Снятие вентильной головки	шт	0,1	1 р. 99 к.	Откручивание вентильной головки от корпуса
10-210	Прочистка душевой сетки	шт	0,08	1 р. 59 к.	Отсоединение лейки. Очистка. Установка на место
10-211	Прочистка сеточки на трубе излива смесителя	шт	0,04	0 р. 78 к.	Снятие сеточки. Очистка. Установка на место
10-212	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водопроводных труб диаметром до 32 мм	м	0,32	7 р. 60 к.	Разборка трубопровода
10-213	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водопроводных на полипропиленовые. Диаметр:				Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода
10-213.1	до 15 мм	м	1,27	30 р. 19 к.	
10-213.2	до 32 мм	м	1,32	31 р. 36 к.	
10-213.3	до 63 мм	м	1,44	34 р. 22 к.	
10-213.4	до 100 мм	м	1,59	37 р. 76 к.	
10-214	Прокладка труб из полипропилена. Диаметр трубопровода:				Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-214.1	15 мм	м	1,19	28 р. 25 к.	
10-214.2	20 мм	м	1,15	27 р. 32 к.	
10-214.3	25 мм	м	0,91	21 р. 60 к.	
10-214.4	32 мм	м	0,73	17 р. 33 к.	
10-214.5	50 мм	м	0,88	20 р. 89 к.	
10-215	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб. Диаметр:				Разметка. Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода
10-215.1	20 мм	м	1,8	42 р. 76 к.	
10-215.2	25 мм	м	1,43	33 р. 98 к.	
10-215.3	32 мм	м	1,16	27 р. 54 к.	
10-215.4	40 мм	м	1,13	26 р. 83 к.	
10-216	Смена сгонов. При диаметре трубопровода:				Разъединение сгона. Соединение нового сгона
10-216.1	до 15 мм	шт	0,2	4 р. 71 к.	
10-216.2	до 20 мм	шт	0,29	6 р. 85 к.	
10-216.3	до 32 мм	шт	0,48	11 р. 33 к.	
10-225	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб. Диаметр:				Разметка. Обрезка труб. Установка фитинга с пайкой.
10-225.1	15 мм	врезка	0,1	2 р. 35 к.	
10-225.2	25 мм	врезка	0,12	2 р. 80 к.	
10-225.3	32 мм	врезка	0,14	3 р. 31 к.	
10-225.4	40 мм	врезка	0,16	3 р. 78 к.	
10-225.5	50 мм	врезка	0,23	5 р. 43 к.	
10-226	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях	прибор	3,05	71 р. 99 к.	Спуск воды по стояку. Срезка существующего сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контрогайкой. Установка водомерного узла. Установка фитингов, металлопластиковой трубы с ее обрезкой (подгонокой). Включение воды по стояку. Опломбирование
10-227	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях	прибор	2,88	67 р. 99 к.	Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контрогайкой. Установка водомерного узла. Установка муфт, фитингов, полипропиленовой трубы с ее обрезкой (подгонокой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.
10-228	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке	прибор	2,92	68 р. 92 к.	Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контрогайкой. Установка шланга в гибкой оплетке. Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.
10-229	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом	м	0,39	9 р. 22 к.	Штробление под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу бетонных стен на глубину до 5 мм механическим способом
10-230	Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы	м	0,19	3 р. 78 к.	Укладка трубы
10-231	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе	прибор	1,18	27 р. 85 к.	Снятие старого, установка нового полотенцесушителя
11. Электромонтажные работы					
11-46	Ремонт светильников с люминесцентными лампами				
11-46.1	1- ламповых	светильник	0,39	9 р. 67 к.	

11-46.2	2-ламповых:					
11-46.2.1	одной лампы	светильник	0,42	10 р. 41 к.		
11-46.2.2	двух ламп	светильник	0,66	16 р. 37 к.		
11-46.3	4-ламповых:					
11-46.3.1	одной лампы		0,44	10 р. 91 к.		
11-46.3.2	каждой последующей лампы	светильник	0,24	5 р. 96 к.	Снятие рассеивателей и отражателей. Определение неисправности. Замена неисправных ламп и стартеров. Опробование светильников. Установка рассеивателей и отражателей	
11-46.4	6-ламповых:					
11-46.4.1	одной лампы	светильник	0,51	12 р. 65 к.		
11-46.4.2	каждой последующей лампы	светильник	0,24	5 р. 96 к.		
11-47	Установка коробки распределительной при открытой проводке	коробка	2,63	65 р. 24 к.		Крепление коробки. Присоединение.
11-48	Установка коробки распределительной при скрытой проводке	коробка	2,85	70 р. 71 к.		Пробивка гнезда. Установка коробки
11-50	Демонтаж шнура на роликах	м	0,03	0 р. 63 к.	Снятие проводки. Демонтаж изоляторов.	
11-51	Демонтаж провода сечением 16 мм <sup>2</sup> на крюках (якорях) с изоляторами	м	0,16	3 р. 33 к.	Снятие проводки. Демонтаж изоляторов.	
11-52	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов.	шт	1,16	28 р. 78 к.	Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов.	
11-53	Укрепление розетки	шт	0,04	0 р. 84 к.	Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место.	
11-54	Смена провода при открытой электропроводке	м	0,25	6 р. 20 к.	Снятие старого, установка нового провода. Подключение	
11-55	Ремонт электрического звонка	шт	0,19	3 р. 97 к.	Проверка напряжения на кнопке, от кнопки до звонка. Проверка цепи напряжения.	
11-56	Замена автоматических выключателей (предохранителей)	шт	0,01	0 р. 16 к.	Вывинчивание старого выключателя (предохранителя). Винчивание нового.	
11-57	Смена светильников с люминесцентными лампами				При необходимости снятие рассеивателя. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка рассеивателя.	
11-57.1	до 4 ламп	светильник	2,24	55 р. 58 к.		
11-57.2	до 10 ламп	светильник	4,55	112 р. 87 к.		
11-58	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах	шт	1,27	31 р. 51 к.	При необходимости снятие плафона. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка плафона.	
11-59	Снятие светильников с лампами накаливания	шт	0,07	1 р. 46 к.	Снятие светильников	
11-60	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением				Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.	
11-60.1	в бетоне	комплект	1,12	27 р. 78 к.		
11-60.2	в металле, пластике	комплект	1,1	27 р. 28 к.		
11-61	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением	комплект	1,54	38 р. 19 к.	Демонтаж светильника. Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.	
11-62	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания				Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением.	
11-62.1	при креплении модуля к светильнику	прибор	0,68	16 р. 86 к.		
11-62.2	при креплении модуля к стене	прибор	0,573	14 р. 21 к.		
11-63	Замена модуля управления освещением	прибор	0,53	13 р. 14 к.	Сверление отверстий. Замена модуля управления освещением.	
11-69	Замена вилки штепсельного разъема электроплиты	разъем	0,37	9 р. 17 к.	Разборка вилки. Отсоединения жил кабеля. Присоединения жил к новой вилке. Сбор вилки. Проверка работоспособности.	
11-70	Замена розетки 5А электроплиты	розетка	0,1	2 р. 49 к.	Замена розетки. Проверка работоспособности.	
11-71	Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты	ручка	0,25	5 р. 22 к.	Снятие старой и установка новой ручки дверки жарочного шкафа. Проверка работоспособности.	
11-73	Замена ручки переключателя электроплиты	ручка	0,42	8 р. 77 к.	Снятие ручки переключателя. Установка ручки переключателя мощности. Проверка работоспособности.	
11-74	Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя электроплиты	ручка	0,11	2 р. 73 к.	Снятие ручки переключателя. Извлечение старых и вставка новых пружины, зажима или фиксатора. Установка ручки переключателя мощности. Проверка работоспособности.	
<b>12. Другие виды работ</b>						
12-37	Замена элемента питания пожарного извещателя	шт	0,082	1 р. 72 к.	Снятие корпуса. Замена элемента питания. Установка корпуса на место.	
12-39	Проведение обследования и консультация специалиста, обследование				Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультирование заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ.	
12-39.1	- консультация и обследование электромонтером	обследовани е	0,25	6 р. 30 к.		
12-39.2	- консультация и обследование слесарем-сантехником	обследовани е	0,25	6 р. 30 к.		
12-39.3	- консультация и обследование другим специалистом (строителем)	обследовани е	0,17	4 р. 27 к.		

Главный бухгалтер

С.Ю.Давидчик

Начальник ПЭО

Н.Н.Дедюшко

Экономист ПЭО

Е.А.Данилко







