

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги по заказам населения (часть 1)

Вводится с 26 декабря 2023 года

Шифр	Наименование работ, материалов	Единица измерения	Норма времени	Тариф, руб., коп,	Состав (характеристика) работ
1	2	3	4	5	6
<i>Для слесарей-сантехников</i>					
9 Центральное отопление					
9-1	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм, м	м	0,56	8 р 21 к	(Разметка мест прокладки трубопроводов, Замеры участков трубопроводов и составление эскизов, Прокладка трубопроводов из готовых узлов и деталей с подгонкой по месту, Постановка и заделка гильз в готовое отверстие, Постановка креплений с пробивкой отверстий.)
9-2	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов, радиатор	радиатор	1,15	16 р 83 к	(Постановка глухих пробок на уплотнителе, Гидравлическое испытание радиаторов, Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением, Навеска радиаторов,)
9-3	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов, радиатор	радиатор	1,9	27 р 84 к	(Постановка глухих пробок на уплотнителе, Гидравлическое испытание радиаторов Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением Навеска радиаторов,)
9-4	Проверка ив прогрев отопительных радиаторов с регулировкой, прибор	прибор	0,17	2 р 10 к	(Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой,)
9-5	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм, сгон	сгон	0,37	5 р 43 к	(Разъединение сгона со снятием его с места, Комплектование и соединение нового сгона,)
9-6	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм, сгон	сгон	0,6	8 р 78 к	(Разъединение сгона со снятием его с места, Комплектование и соединение нового сгона,)
9-7	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм, м,п,	мп	0,97	14 р 20 к	(Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей, Установка старых креплений на прежнее место и их заделка, Прокладка трубопроводов, Навертывание арматуры и соединительных частей)
9-8	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм, м,п,	мп	0,99	14 р 49 к	(Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей, Установка старых креплений на прежнее место и их заделка, Прокладка трубопроводов, Навертывание арматуры и соединительных частей)
9-9	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 50 мм, м,п,	мп	1,2	17 р 56 к	(Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей, Установка старых креплений на прежнее место и их заделка, Прокладка трубопроводов, Навертывание арматуры и соединительных частей)
9-10	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентиляей или обратных клапанов диаметром до 50 мм, шт,	шт	1,07	13 р 26 к	(Отсоединение старого крана, Присоединение нового кранак трубопроводу)
9-11	Смена кронштейнов, шт,	шт	0,26	3 р 80 к	(Снятие старых кронштейнов под санитарные приборы, Установка новых кронштейнов в ранее установленные пробки)
9-12	Смена радиаторных пробок, шт,	шт	0,31	3 р 85 к	(Вывертывание старой пробки, Очистка секции от старой прокладки, Ввертывание новой пробки на прокладке,)

9-13	Смена манометра или термометра, прибор,	прибор	0,2	2 р 93 к	(Снятие старого прибора Очистка места установки прибора от старой прокладки, Установка на место нового прибора на прокладке,)
9-14	Ремонт ручных насосов, насос,	насос	5,4	79 р 10 к	(Отсоединени насоса от трубопровода, Снятия насоса с креплений, Разборка, прочистка и сборка насоса и отводной линии, Замена прокладок и уплотнителей, Установка насоса на место с укреплением, Присоединение к трубопроводу, Опробывание насоса,)
9-15	Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа, кран,	кран	0,36	5 р 26 к	(Вытаскивание сальника и старой набивки, Новая набивка сальника, Постановка сальника на место, Притирка пробкового крана,)
9-16	Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентельного типа, кран,	кран	0,26	3 р 80 к	(Вытаскивание сальника и старой набивки, Новое набивка сальника, Постановка сальника на место, Притирка клапана или смена прокладки клапана,)
9-17	Перегруппировка секции старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций, секция	секция	3,2	39 р 66 к	(Отсоединение секций, Прочистка и промывка секций, Перегруппировка или замена секции с присоединением на новых прокладках,)
9-18	Добовление крайней секции к радиатору, секция	секция	2,05	25 р 40 к	(Вывертывание радиаторной пробки, Прочистка и промывка секции, Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки,)
9-19	Снятие крайних секций радиатора, секция	секция	1,51	18 р 71 к	(Вывертывание радиаторной пробки, Отсоединение секции радиатора, Прочистка и промывка секции, Постановка радиаторной пробки,)
9-20	Прочистка и промывка радиатора на месте до 7 секции в группе, Радиатор	радиатор	1,91	23 р 67 к	(Отсоединение радиаторных пробок, Ввертывание пробки со шланга, Присоединение компрессора и шланга к стояку, Продувка, Отсоединение компрессора, Установка пробок)
9-21	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе, радиатор,	радиатор	2,45	30 р 36 к	(Отсоединение радиаторных пробок, Ввертывание пробки со шланша, Присоединение компрессора и шланга к стояку, Продувка, Отсоединение компрессора, Установка пробок,)
9-22	Демонтаж ручных насосов, насос,	насос	1,5	18 р 59 к	(Отсоединение насоса со снятием его с крепления,)
9-23	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе, радиатор,	радиатор	1,17	14 р 49 к	(Отсоединение и снятие прибора,)
9-24	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе, радиатор,	радиатор	1,48	18 р 33 к	(Отсоединение и снятие прибора,)
9-25	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм, м,	м	0,31	3 р 85 к	(Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей)
9-27	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм, м,	м	0,45	5 р 56 к	(Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей)
9-28	Установка микровоздушников на отопительных приборах, кран,	кран	0,41	6 р 01 к	(Снятие пробки, установка футорки, Установка микровоздушника,)
9-29	Замена микровоздушников на отопительных приборах, кран	кран	0,25	3 р 09 к	(Снятие старого микровоздушника и установка нового,)
9-30	Смена отопительного прибора, прибор,	прибор	2,34	34 р 28 к	(Откручивание резьбовых соединений, Установка нового отопительного прибора,)
10 Водопровод и канализация					
10-1	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм, м	м	0,5	7 р 32 к	(Снятие средств крепления, Разборка старых труб Заготовка новой трубы, Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями, Установка средств крепления для труб,)

10-2	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм, м	м	0,56	8 р 21 к	(Снятие средств крепления, Разборка старых труб, Заготовка новой трубы, Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями, Установка средств крепления для труб)
10-3	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм, м	м	0,61	8 р 93 к	(Снятие средств крепления, Разборка старых труб, Заготовка новой трубы, Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями, Установка средств крепления для труб)
10-4	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм, м,	м	0,76	11 р 14 к	(Снятие средств крепления, Разборка старых труб, Заготовка новой трубы, Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями, Установка средств крепления для труб)
10-5	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм, м,	м	0,83	12 р 15 к	(Снятие средств крепления, Разборка старых труб, Заготовка новой трубы, Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями, Установка средств крепления для труб)
10-7	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более, м,	м	1,8	26 р 37 к	(Разметка труб под крепление, Сверление основания под установку хомутов, Установка хомутов, Прокладка труб, Установка компенсаторов, Развальцовка стыков, Соединение труб пайкой,)
10-8	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более, м,	м	1,25	18 р 32 к	(Разметка труб под крепление, Сверление основание под установку хомутов, Установка хомутов, Прокладка труб, Установка компенсаторов, Развальцовка стыков, Соединение труб сваркой,)
10-9	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более, м,	м	0,6	7 р 44 к	(Резка труб, Снятие крепления,)
10-10	Замена участков канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовой или металлопластиковые	м	1,14	16 р 71 к	(Разборка соединений заменяемого участка, Установка участка трубы из пластмассы (металлопластика),)
10-11	Смена пластмассовых канализационных труб, м,	м	0,62	9 р 07 к	(Разборка соединений, Установка новых труб с заменой резиновых манжет в раструбных соединениях,)
10-12	Смена вентелей на стояках водоснабжения, вентиль,	вентиль	0,82	12 р 01 к	(Разборка резьбовых соединений под вентиль, Замена вентеля со сборкой резьбовых соединений,)
10-13	Ремонт вентеля, вентель,	вентиль	0,32	4 р 69 к	(Замена сальниковой набивки, Замена прокладки на золотнике,)
10-14	Оклучение воды по стояку (5 этаж) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение, стояк	стояк	0,5	6 р 20 к	(Перекрытие вентелей по стояку, В нижней (в верхней) части спуска воды, Окрытие вентеля по стояку,)
10-15	Оклучение воды по стояку (9 этаж) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение, стояк	стояк	0,6	7 р 44 к	(Перекрытие вентелей по стояку, В нижней (в верхней) части спуска воды, Окрытие вентеля по стояку,)
10-16	Оклучение воды по стояку (12 этаж и выше) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение, стояк	стояк	0,7	8 р 67 к	(Перекрытие вентелей по стояку, В нижней (в верхней) части спуска воды, Окрытие вентеля по стояку,)
10-17	Слитье стояка холодной воды, стояк	стояк	0,5	6 р 20 к	(Перекрытие вентиля по стояку, Спуск воды,)
10-18	Слитье стояка горячей воды, стояк	стояк	0,6	7 р 44 к	(Перекрытие вентиля по стояку, Спуск воды,)
10-19	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации, раструб	раструб	0,38	4 р 72 к	(Очистка концов труб от грязи, Укладка и уплотнение колец каболки, Заполнение раструба цементом, Зачеканка,)
10-20	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, м	м	1,37	20 р 06 к	(Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей, Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков,)

10-21	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, м	м	1,89	27 р 68 к	(Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей, Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков,)
10-22	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, м	м	2,6	38 р 07 к	(Снятие креплений Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей, Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков, Установка креплений с пробивкой отверстий,)
10-23	Смена фаянсового унитаза, прибор	прибор	2,09	30 р 62 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе,)
10-24	Смена фаянсового умывальника, прибор	прибор	2,0	29 р 29 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе,)
10-25	Смена раковины, прибор	прибор	1,26	18 р 45 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе,)
10-26	Смена мойки на одно отделение, прибор	прибор	2,1	30 р 76 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе,)
10-27	Смена мойки на два отделения, прибор	прибор	2,5	36 р 61 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе,)
10-28	Смена ванны любой модели, прибор	прибор	5,03	73 р 68 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе,)
10-29	Смена сиденья к унитазу, шт,	шт	0,69	8 р 54 к	(Снятие старого сиденья, Установка нового сиденья)
10-30	Смена манжеты к унитазу, шт,	шт	0,8	9 р 91 к	(Снятие старой манжеты, Установка новой манжеты,)
10-31	Смена смывной трубы с манжетой, шт,	шт	0,98	14 р 36 к	(Снятие старой смывной трубы с манжетой, Установка новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу,)
10-32	Смена держки к смывному бачку, шт,	шт	0,43	5 р 30 к	(Снятие старой держки с цепочкой, Установка новой держки с цепочкой,)
10-33	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка, прибор	прибор	1,09	15 р 98 к	(Снятие смывного бачка с отсоединением, Установка и присоединение нового смывного бачка с закреплением)
10-34	Смена трапа, шт,	шт	0,9	13 р 19 к	(Отсоединение прибора, Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба)
10-35	Смена сифона к санитарному прибору, шт,	шт	0,72	10 р 56 к	(Отсоединение прибора Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба,)
10-36	Смена кронштейнов под санитарные приборы, шт,	шт	0,35	4 р 34 к	(Снятие старых кронштейнов, Установка новых кронштейнов с закреплением,)
10-37	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин, шт,	шт	1,1	16 р 10 к	(Снятие старого смесителя, Установка нового смесителя,)
10-38	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин, шт,	шт	1,8	26 р 37 к	(Снятие старого смесителя, Установка нового смесителя,)
10-39	Смена смесителя для ванны, шт,	шт	1,3	16 р 76 к	(Снятие старого смесителя и установка нового смесителя,)
10-40	Смена водорозборных кранов, шт,	шт	0,33	4 р 83 к	(Снятие старого крана, Установка нового крана,)
10-41	Ремонт смывного бочка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового, прибор,	прибор	0,73	10 р 69 к	(Снятие старого поплавкового клапана, Установка и регулировка нового поплавкового клапана,)
10-42	Ремонт смывного бочка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускового клапана, прибор	прибор	0,85	12 р 45 к	(Ремонт или регулировка поплавкового и смывного клапанов с прочисткой, промывкой и заменой резиновых деталей,)
10-43	Регулировка смывного бочка без ремонта, прибор,	прибор	0,2	2 р 93 к	(Регулировка клапанов смывного бочка на месте,)
10-44	Снятие фаянсового унитаза, прибор,	прибор	0,6	8 р 78 к	(Отсоединение и снятие прибора,)
10-45	Снятие смывного бочка, прибор,	прибор	0,35	5 р 13 к	(Отсоединение и снятие прибора,)
10-46	Снятие смывной трубы, прибор,	прибор	0,53	7 р 76 к	(Осоединение и снятие смывной трубы,)

10-47	Снятие умывальника, мойки или раковины, прибор,	прибор	0,72	10 р 56 к	(Осоединение и снятие прибора,)
10-48	Прочистка трубопровода внутренней канализации, м,	м	0,27	2 р 60 к	(Прочистка подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой, Прочистка трубопровода,)
10-49	Смена вентеля старого образца на вентель другого образца включая вентель импортного производства на стояке водоснабжения, вентиль	вентиль	0,88	12 р 89 к	(Разбор резьбовых соединений под вентель, Замена вентеля со сборкой резьбовых соединений,)
10-50	Смена прокладки для водоразборных кранов , душа, бочка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования	шт	0,42	2 р 38 к	(Окручивание вентельной головки, Снятие старой и установки новой прокладки, Крепление прокладки, Закрепление прокладки к вентельной головки, Закручивание вентельной головки,)
10-51	Смена головки вентеля, шт,	шт	0,35	5 р 13 к	(Окручивание вентельной головки от корпуса, Установка нового, Проверка в работе,)
10-53	Смена прибора учета воды и фильтров к ним, прибор	прибор	0,54	3 р 62 к	(Снятие приборов, Установка новых уплотнительных колец, Установка нового прибора, Замена уплотнительной шайбы,)
10-54	Смена сифона в ванной, шт,	шт	0,81	11 р 86 к	(Отсоединение сифона от выпуска в ванной и переливного патрубка, Расчеканка патрубка сифона, Подсоединение сифона к выпуску ванны и зачеканка патрубка,)
10-55	Замена гибкой подводки к санитарному прибору, шт,	шт	0,33	2 р 21 к	(Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового клапана бочка,Присоединение новой)
10-56	Установка гибкой подводки к санитарному прибору, шт,	шт	0,36	5 р 26 к	(Подсоединение гибкой подводки)
10-57	Замена душевой кабинки поддона, прибор,	прибор	9,1	133 р 27 к	(Демонтаж старого комплекта, Установка нового,)
10-58	Установка душевой кабинки и поддона, прибор,	прибор	8	117 р 17 к	(Укладка выпускного трубопровода с сифоном, Присоединение поддона к сифону,)
10-59	Замена унитаза с высоко расположенным бочком на унитаз "Компакт", прибор,	прибор	3,6	52 р 73 к	(Демонтаж унитаза, Обрезка подводки холодной воды, Сверление отверстий под крепление, Нарезка резьбы на подводке и установка вентеля или крана, Установка и крепление унитаза, Соединение пополовкового крана бочка с вентелем гибкой подводки,)
10-60	Замена смесителя с душевой сеткой, прибор	прибор	1,5	21 р 97 к	(Отсоединение душевой сетки от смесителя, Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения, Установка смесителя с душевой сеткой,)
10-61	Смена обвязки для ванны, прибор	прибор	1,45	21 р 24 к	(Снятие старого прибора, Установка выпуска, переливной ; трубы, сифона и уравнивателя потенциала, Вставка сифона в раструб канализационной сети, Зачеканка раструба,)
10-62	Установка тумбы под мойку, шт	шт	1,6	23 р 43 к	(Монтаж смесителя с подводками на мойке, Установка мойки на тумбу, присоединение смесителя к подводкам трубопровода, Установка выпуска, Соединение сифона с подводками канализации,)
10-63	Смена шланга ПВХ для смесителя, шланг	шланг	0,52	7 р 61 к	(Снятие старого шланга, Установка нового,)
10-64	Смена головки смесителя, шт,	шт	0,33	4 р 83 к	(Откручивание вентильной головки от корпуса, Установка новой, Проверка в работе,)
10-65	Укрепление унитаза, прибор	прибор	0,63	7 р 81 к	(Разметка н сверление отверстий, Подкладка резины под основание унитаза, Установка унитаза и крепление к полу,)
10-66	Смена трубы излива на смесителе, шт,	шт	0,25	3 р 67 к	(Откручивание трубы излива от смесителя Установка новой трубы с прнкручиванием ее к смесителю,)
10-67	Ремонт смесителя, шт,	шт	0,6	8 р 78 к	(Откручивание и замена вентильной головки,)
10-68	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах, фильтр	фильтр	1,15	16 р 83 к	(Разборка резьбового соединения, Обрезка трубы Нарезание резьбы, Установка фильтра, Сборка резьбового соединения,)
10-69	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах, фильтр	фильтр	0,47	3 р 16 к	(Отсоединение фильтрующего элемента, Прочистка его и установка на место,)

10-70	Установка заглушек, шт,	шт	0,42	5 р 20 к	(Нарезка резьбы, Накручивание заглушки)
10-71	Установка кронштейна под санитарный прибор, шт,	шт	1,1	13 р 63 к	(Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей, Крепление шурупами монтажных пластин, Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление.)
10-72	Установка умывальника с креплением к стене болтами, прибор	прибор	1,25	18 р 32 к	(Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей ,крепление шурупами монтажных пластин, Проверка по уровню, закрепление.)
10-73	Смена сальникового кольца смесителя, шт,	шт	0,25	3 р 67 к	(Замена сальникового кольца)
10-74	Смена унитаза типа "Компакт", прибор	прибор	2,7	39 р 54 к	(Демонтаж старого унитаза, Установка нового,)
10-75	Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм, стык	стык	0,25	3 р 67 к	(Демонтаж старых труб, Монтаж новых труб, Чеканка стыков,)
10-76	Установка шарового крана диаметром до 20 мм, кран	кран	0,5	7 р 32 к	(Нарезка на водопроводной трубе резьбы, Установка шарового крана на резьбовое соединение,)
10-77	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм, кран	кран	0,6	8 р 78 к	(Нарезка на водопроводной трубе резьбы, Установка шарового крана на резьбовое соединение,)
10-78	Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм, кран	кран	0,7	10 р 24 к	(Нарезка на водопроводной трубе резьбы, Установка шарового крана на резьбовое соединение,)
10-79	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм, кран	кран	0,6	8 р 78 к	(Разборка резьбовых или фланцевых соединений, Снятие старого крана и установка нового, Сборка резьбовых или фланцевых соединений,)
10-80	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм, кран	кран	0,7	10 р 24 к	(Разборка резьбовых или фланцевых соединений, Снятие старого крана и установка нового, Сборка резьбовых или фланцевых соединений,)
10-81	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 до 100 мм, кран	кран	0,8	11 р 73 к	(Разборка резьбовых или фланцевых соединений Снятие старого крана и установка нового, Сборка резьбовых или фланцевых соединений,)
10-82	Установка биде, прибор	прибор	3,18	46 р 58 к	(Разметка места установки, Сверление отверстий, вставка дюбелей, Установка биде с креплением Установка выпуска с сифоном, Установка смесителя с присоединением подводок горячей и холодной воды,)
10-83	Смена биде, прибор	прибор	3,98	58 р 30 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе,)
10-84	Смена выпуска ванны, выпуск	выпуск	0,86	12 р 59 к	(Откручивание соединительного кольца, Снятие старого, установка нового выпуска, Соединение выпуска с сифоном,)
10-85	Смена полотенцесушителя, прибор	прибор	1,38	20 р 23 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе,)
10-86	Установка пьедестала под умывальник, пьедестал	пьедестал	1	14 р 66 к	(Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей, Крепление шурупами монтажных пластин, Установка пьедестала, проверка по уровню, закрепление, Расчеканка выпуска сифона)
10-87	Прочистка засора унитаза со снятием прибора, прибор	прибор	2,78	40 р 70 к	(Демонтаж унитаза, Прочистка, промывка, Установка унитаза на место,)
10-88	Прочистка засора унитаза без снятия прибора, прибор	прибор	0,6	2 р 60 к	(Прочистка, промывка,)
10-89	Прочистка засора сифона и выпуска, прибор	прибор	0,3	4 р 40 к	(Откручивание сифона, Снятие и прочистка сифона,)
10-90	Установка импортного унитаза со снятием старого, прибор	прибор	2,7	44 р 32 к	(Демонтаж унитаза, Обрезка подводки холодной воды, Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана, Установка и крепление унитаза, Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки,)
10-91	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого, прибор	прибор	1,3	21 р 35 к	(Отсоединение душевой сетки от смесителя, Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения, Установка смесителя с душевой сеткой)
10-92	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого, прибор	прибор	1,8	29 р 56 к	(Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения, Установка смесителя,)
10-93	Установка импортной ванны со снятием старой, прибор	прибор	5,03	82 р 56 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе,)

10-94	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого, прибор	прибор	1,38	22 р 65 к	(Отсоединение и снятие прибора, Установка нового прибора с присоединением к системе,)
10-95	Установка импортного бачка со снятием старого, прибор	прибор	1,09	17 р 90 к	(Отсоединение и снятие прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе,)
10-96	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации, прибор	прибор	3	49 р 25 к	(Установка крана на водопроводную трубу, Подсоединение машины к крану через гибкий шланг, Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине, Соединение с машиной,)
10-97	Смена эллипсной резины, шт,	шт	0,8	11 р 73 к	(Откручивание шпилек, Снятие бачка, Снятие старой, установка новой эллипсной резины, Установка бачка, Прикручивание шпилек,)
10-98	Набивка сальника в вентиле, прибор	прибор	0,32	4 р 69 к	(Откручивание и поднятие грундбоксы, Укладка сальника полукольцами, Прижим грундбоксы,)
<i>Для смешенного вида работ</i>					
9 Центральное отопление					
9-26	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки, м,	м	0,36	4 р 78 к	(Перерезка труб на месте, Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей)
9-31	Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки	м	1,5	23 р 47 к	(Вырезка подлежащего замене участка трубопровода, Заготовка трубы необходимым диаметром, Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д, Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения Сварка,)
10 Водопровод и канализация					
10-6	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм, м,	м	1,21	18 р 94 к	(Вырезка подлежащего замене участка трубопровода, Заготовка трубы необходимого диаметра, Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д, Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения, Сварка,)
10-52	Установка приборов учета воды и фильтров к ним, прибор	прибор	3,3	51 р 64 к	(Оклюдение воды по стояку, спуск воды, Врезка в водопроводную трубу, Установка вентиля, Вкручивание сгонов, Установка фильтров, Установка прибора, Установка сгона с муфтой, Наполнение стояка водой,)
<i>Для строителей</i>					
1 Полы					
1-1	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам, м2,	м2	0,66	8 р 74 к	(Снятие старых лаг, Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку, Изготовление, антисептирование и укладка подкладок, Заготовка укладка лаг по отметке (уровню), Временное крепление лаг расшивинами,)
1-2	Смена лаг из досок по готовому основанию, м2	м2	0,51	6 р 75 к	(Снятие старых лаг, Изготовление, антисептирование и, укладка подкладок, Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку, Заготовка и укладка подкладок, Прокладка гидроизоляционного лодка лаг по отметке (уровню), Временное крепление лаг расшивинами,
1-3	Перестилка чистых дощатых полов, м3	м2	0,87	11 р 52 к	(Снятие плинтусов, Разборка покрытия пола, Очистка досок от шпатлевки и грязи, удаление гвоздей, Настилка старых и добавляемых новых досок с прибивкой каждой доски Установка старых плинтусов на прежнее место,)
1-4	Сплачивание дощатых полов, м2	м2	0,5	6 р 64 к	(Расчистка щелей между досками пола Заготовка реек с загонкой их в щели и последующей прострожкой,)
1-5	Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок), м2	м2	0,18	2 р 37 к	(Прибивка досок гвоздями с утапливанием шляпок,)
1-6	Смена досок в полах до трех штук в одном месте, м досок	м досок	0,59	7 р 81 к	(Удаление негодных досок, Укладка новых досок с подгонкой и прибивкой гвоздями,)
1-7	Смена деревянных плинтусов, м,п,	мп	0,2	2 р 65 к	(Снятие старых плинтусов отдельными местами, Установка новых простых плинтусов с креплением к стенам,)
1-8	Шлифовка дощатых полов неокрашенных, м2	м2	0,25	3 р 93 к	(Утапливание шляпок гвоздей, Сплошная шлифовка поверхности пола,)

1-9	Шлифовка дощатых полов окрашенных, м2	м2	0,5	7 р 88 к	(Утапливание шляпок гвоздей, Сплошная шлифовка поверхности пола.)
1-10	Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах, м2	м2	0,12	1 р 87 к	(Утапливание шляпок гвоздей, Подшлифовка провесов досок пола.)
1-11	Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах, м2	м2	0,14	2 р 18 к	(Утапливание шляпок гвоздей, Подшлифовка провесов досок пола.)
1-12	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45шт, в м2, (без шлифовки и циклевки), м2	м2	1,4	22 р 00 к	(Снятие плинтусов, Разборка покрытия пола, Очистка оснований, Очистка клепок, Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок, Подстилка бумаги или картона на основание, Настила пола старыми клепками с добавлением 5 % новых клепок, Обделка примыканий у ниш
1-13	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 45 -100 штук, м2 (без шлифовки и циклевки), м2	м2	1,78	28 р 01 к	(Снятие плинтусов, Разборка покрытия пола, Очистка оснований, Очистка клепок, Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок, Подстилка бумаги или картона на основание, Настила пола старыми клепками с добавлением 5 % новых клепок, Обделка примыканий у ниш
1-14	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100 штук, м2 (без шлифовки и циклевки), м2	м2	2,19	34 р 44 к	(Снятие плинтусов, Разборка покрытия пола, Очистка оснований, Очистка клепок, Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок, Подстилка бумаги или картона на основание, Настила пола старыми клепками с добавлением 5 % новых клепок, Обделка примыканий у ниш
1-15	Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки), м2	м2	1,5	19 р 89 к	(Разборка покрытия пола, Исправление лаг (обрешетки), Укладка щитов на прежнее место.)
1-16	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок, место	место	0,36	4 р 77 к	(Удаление негодных клепок, Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями, Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.)
1-17	Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м2, место	место	1,1	14 р 57 к	(Удаление негодных клепок, Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями, Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.)
1-18	Замена штучного паркета в одном месте до 1 м2, место	место	1,58	20 р 93 к	(Удаление негодных клепок, Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями, Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.)
1-19	Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком, м	м2	0,28	3 р 71 к	(Смачивание поверхности, Шлифовка пола, Циклевка (шлифовка) пола с зачисткой мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.)
1-20	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой, м2	м2	0,1	1 р 31 к	(Циклевка (шлифовка) паркетных полов, Зачистка мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.)
1-21	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой, м,2	м2	0,34	4 р 50 к	(Циклевка (шлифовка) паркетных полов, Зачистка мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.)
1-22	Смена керамических плиток до 10 шт, в одном месте, шт,	шт	0,1	1 р 31 к	(Вырубка поврежденных плиток, Очистка вырубленных мест от раствора, Укладка новых плиток, Заполнение швов с протиркой поверхности.)
1-23	Смена керамических плиток более 10 шт, в одном месте, шт,	шт	0,06	0 р 79 к	(Вырубка поврежденных плиток, Очистка вырубленных мест от раствора, Укладка новых плиток, Заполнение швов с протиркой поверхности.)
1-24	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м2 в одном месте, место	место	0,37	4 р 91 к	(Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест, Заделка расчищенных мест раствором, Железнение заделанной поверхности.)
1-25	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 в одном месте, место	место	0,64	8 р 47 к	(Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест, Заделка расчищенных мест раствором, Железнение заделанной поверхности.)
1-26	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 м2 до 1 м2 в одном месте, место	место	1,1	14 р 57 к	(Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест, Заделка расчищенных мест раствором, Железнение заделанной поверхности.)

1-27	Разборка кирпичных столбиков, м2 пола	м2 пола	0,06	0 р 61 к	(Разбивка столбиков,)
1-28	Разборка лаг деревянных, м2 пола	м2	0,07	0 р 71 к	(Разборка лаг,)
1-29	Разборка покрытий дощатых полов или настилов, м2	м2	0,29	2 р 98 к	(Снятие плинтусов, Разборка пола или настила,)
1-30	Разборка покрытия полов и линолеума, м2	м2	0,13	1 р 33 к	(Снятие старого линолеума со свертыванием его в рулон)
1-31	Разборка покрытия полов из керамических плиток, м2	м2	0,46	6 р 10 к	(Разборка покрытия из керамических плиток с сохранением годных плиток и очисткой их от раствора,)
1-32	Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила), м2	м2	0,45	5 р 97 к	(Снятие плинтусов, Разборка покрытия из щитового паркета с сохранением годных клепок и щитов,)
1-33	Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила), м	м2	0,5	6 р 64 к	(Снятие плинтусов, Разборка покрытия из штучного паркета с сохранением годных клепок и щитов,)
1-34	Снятие деревянных плинтусов, м, п,	мп	0,03	0 р 30 к	(Отрывание плинтусов с удалением из них гвоздей,)
1-35	Разборка цементных плинтусов, м,п,	мп	0,2	2 р 05 к	(Вырубка плинтусов,)
1-36	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора	м2	0,3	4 р 72 к	(Расчистка основания, Заделка расчищенных мест раствором с выравниванием поверхности,)
1-37	Смена покрытий из линолеума, м2	м2	0,55	8 р 65 к	(Снятие старого покрытия со свертыванием в рулон, Очистка основания, Нарезка нового материала с пригонкой по контуру помещения Нанесение частицы, Наклеивание нового материала с разравниванием, Обработка стыков,)
1-38	Устройство тепловых полов с электронагревом, м2	м2	4,2	66 р 07 к	(Разметка и пробивка борозд Укладка нагревательного провода с подключением его к электросети, Установка датчика и выключателя, Установка дополнительного автомата, Заделка борозд раствором, Укладка покрытия,)
1-39	Укладка ламинированных полов, м2	м2	0,4	6 р 28 к	(Укладка уплотнителя, Укладка ламината,)
2 Оконные проемы					
2-1	Установка форточка с ее изготовлением и вставкой стекла, форточка	форточка	2,89	45 р 46 к	(Снятие оконной створки, Изготовление форточка, Врезка горбылька в створку, Установка форточка в створку с пригонкой по месту и врезкой приборов, Навеска створки на место, Вставка стекла в форточку,)
2-2	Смена форточка, форточка	форточка	0,46	7 р 23 к	(Снятие старой форточка и петель, Навеска новой готовой форточка с пригонкой по месту и врезкой приборов)
2-3	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке, брусок	брусок	3,27	51 р 44 к	(Снятие оконного переплета, Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений, Закрепление коробки на сменяемом участке, Навеска (установка с закреплением) переплета на прежнее место,)
2-4	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке, брусок	брусок	5,2	81 р 79 к	(Снятие оконных переплетов, Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений, Закрепление коробки на сменяемом участке, Навеска (установка с закреплением) переплетов на прежнее место)
2-5	Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах, брусок	брусок	2,1	33 р 03 к	(Снятие наличников и оконных переплетов, Смена на месте бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений, Навеска (установка с закреплением) переплетов на прежнее место)
2-6	Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок, створка	створка	0,64	10 р 06 к	(Снятие переплетов, Пристрожка створки к фальцам коробки и притвора, Навеска переплетов на прежнее место)
2-7	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок, створка	створка	0,46	7 р 23 к	(Пристрожка на месте створки к фальцам коробки и притвора,)

2-8	Большой ремонт створчатых оконных переплетов, створка	створка	2,32	36 р 51 к	(Снятие переплета, Разборка створки с заменой негодных элементов (с их заготовкой), Сборка створки на клею, Пригонка отремонтированной створки (с врезкой петель при необходимости,)
2-9	Большой ремонт глухих оконных переплетов, переплет	переплет	2,16	33 р 98 к	(Снятие переплета, Разборка переплета с заменой негодных элементов (с их заготовкой), Сборка переплета на клею, пригонка отремонтированного переплета, Установка переплета на прежнее место с закреплением,)
2-10	Ремонт на месте деревянной подоконной доски, шт,	шт	0,65	10 р 21 к	(Расчистка трещин, установка реек на клею и их зачистка после ремонта,)
2-11	Малый ремонт форточек, форточка	форточка	0,86	13 р 52 к	(Снятие форточки Пристрожка форточки и установка угольников, Навеска форточки на прежнее место,)
2-12	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей, коробка	коробка	3,8	50 р 36 к	(Снятие оконной коробки с выломкой четвертей,)
2-13	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах, коробка	коробка	4,1	54 р 34 к	(Снятие оконной коробки с отбивкой штукатурки в откосах)
2-14	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах, шт,	шт	0,23	2 р 35 к	(Снятие подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосе)
2-15	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах, шт,	шт	0,2	2 р 05 к	(Снятие подоконной доски)
2-16	Снятие мозаичных подоконных досок, м2	м2	2,3	23 р 61 к	(Снятие мозаичной подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосах,)
2-17	Установка подоконных досок, м,	м	0,3	3 р 98 к	(Установка подоконной доски, Заделка швов цементным раствором, Нанесение полиуретановой пены,)
2-18	Снятие оконных колод в деревянных стенах, колода	колода	0,99	13 р 12 к	(Снятие оконной колоды,)
2-19	Снятие оконных створок, створка	створка	0,4	5 р 31 к	(Снятие оконной створки с отвинчиванием петель,)
2-20	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2, блок	блок	3,22	42 р 68 к	(Отбивка штукатурки в откосах, Снятие оконного блока, Установка нового блока с креплением коробки,)
2-21	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2, блок	блок	3,72	49 р 29 к	(Отбивка штукатурки в откосах, Снятие оконного блока, Установка нового блока с креплением коробки,)
2-22	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной, м	м	0,14	1 р 85 к	(Нанесение полиуретановой пены,)
3 Дверные проемы					
3-1	Снятие дверных полотен, полотно	полотно	0,29	2 р 98 к	(Снятие дверного полотна с отвинчиванием петель,)
3-2	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей, коробка	коробка	3,8	50 р 36 к	(Снятие дверной коробки с выломкой четвертей,)
3-3	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах, коробка	коробка	4,1	54 р 34 к	(Снятие дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах,)
3-4	Снятие дверных колод в деревянных стенах, колода	колода	0,99	13 р 12 к	(Снятие дверной колоды,)
3-5	Снятие дверных коробок в перегородках, коробка	коробка	0,53	7 р 01 к	(Снятие дверной коробки,)
3-6	Смена наличников, м,п,	мп	0,17	2 р 25 к	(Снятие старых наличников, Прирезка наличников по месту, Постановка наличников с укреплением,)
3-7	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах, брусок	брусок	3,6	56 р 65 к	(Снятие дверного полотна, Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений, Закрепление коробки на сменяемом участке, Навеска дверного полотна на прежнее место,)

3-8	Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах, брусок	брусок	3,1	48 р 76 к	(Снятие наличников и дверных полотен, Смена на месте бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений, Закрепление коробки на сменяемом участке, Постановка наличников и навеска полотен на прежнее место.)
3-9	Смена на месте бруска дверкой коробки в перегородках, брусок	брусок	5,6	88 р 11 к	(Снятие наличников и дверных полотен, Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений, Постановка наличников и навеске полотен на прежнее место)
3-10	Большой ремонт полотен наружных дверей, полотно	полотно	13,99	220 р 08 к	(Снятие и разборка дверного полотна, Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений, Заготовка новых филенок, Сборка дверного полотна на клею, Пригонка и навеска полотна)
3-11	Большой ремонт полотен внутренних дверей, полотно	полотно	9,63	151 р 50 к	(Снятие и разборка дверного полотна, Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений, Заготовка новых филенок, Сборка дверного полотна на клею, Пригонка и навеска полотна)
3-12	Малый ремонт на месте дверных полотен, полотно	полотно	1,34	21 р 08 к	(Заготовка планок и установка их в притворе без снятия дверного полотна, Пристрожка полотна по кромкам.)
3-13	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового, блок	блок	3,64	57 р 26 к	(Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки, Заполнение пустот монтажной пеной, Крепление наличников с двух сторон проема, Заполнение пустот монтажной пеной.)
3-14	Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной, м	м	0,14	1 р 85 к	(Нанесение полиуретановой пены.)
3-15	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок, коробка	коробка	1,58	20 р 93 к	(Укрепление коробок.)
3-16	Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки, м2	м2	1,21	16 р 04 к	(Прокладка утеплителя (войлок), Обивка дверного полотна дерматином, Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки, Снятие и обратная постановка накладных приборов, снятие с петель и обратная навеска дверного полотна)
3-17	Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру коробки, м2	м2	1,62	21 р 46 к	(Снятие негодной обивки дверей и утеплительных валиков, Прокладка утеплителя (войлок), Обивка дверного полотна дерматином, Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки, Снятие и обратная постановка накладных приборов, снятие с петель
3-18	Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками), м,п,	мп	0,11	1 р 12 к	(Формование и прибивка утеплительных валиков.)
3-19	Установка накладках приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб,табличек	прибор	0,14	1 р 85 к	(Установка и крепление приборов.)
3-20	Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов), прибор или две петли	прибор или две петли	0,37	5 р 82 к	(Долбление гнезд, Установка и крепление прибора.)
3-21	Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных, прибор	прибор	0,26	4 р 08 к	(Долбление гнезд, Установка и крепление прибора.)

3-22	Смена накладных приборов: угольников оконных, остоноров дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных, прибор	прибор	0,14	1 р 85 к	(Снятие старого, установка, крепление нового прибора,)
3-23	Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных, форточных) всех видов, прибор или две петли	прибор или две петли	0,89	14 р 00 к	(Снятие старого прибора, Долбление гнезд, Установка и крепление нового прибора)
3-24	Смена ручек-скоб, прибор	прибор	0,29	4 р 55 к	(Снятие старой ручки, Установка и крепление новой ручки,)
3-25	Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных, прибор	прибор	0,21	3 р 29 к	(Снятие старого прибора, Долбление гнезд, Установка и крепление нового прибора,)
3-26	Установка фрамужных приборов, прибор	прибор	0,62	10 р 99 к	(Установка и регулировка фрамужного и прибора,)
3-27	Смена фрамужных приборов, прибор	прибор	0,9	15 р 95 к	(Снятие старого фрамужного прибора, Установка и регулировка нового фрамужного прибора,)
3-28	Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных, приборов,	прибор	0,4	6 р 28 к	(Долбление гнезд, Установка и крепление замка или дверного шпингалета)
3-29	Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных, прибор	прибор	1,19	18 р 71 к	(Снятие старого шпингалета, Долбление гнезд, Установка и крепление нового замка (или шпингалета),
3-30	Установка цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной, прибор	прибор	0,8	14 р 16 к	(Долбление гнезд Установка и крепление замка,)
3-31	Смена цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной, прибор	прибор	0,74	13 р 12 к	(Снятие старого замка (шпингалета), Долбление гнезд, Установка и крепление нового замка (или шпингалета),
3-32	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных, прибор	прибор	0,47	7 р 39 к	(Установка дверной пружины или фиксатора оконного,)
3-33	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных, прибор	прибор	0,4	6 р 28 к	(Смена дверной пружины или оконного фиксатора)
3-34	Врезка глазка оптического дверного, шт,	шт	0,41	6 р 45 к	(Сверление отверстия, Установка глазка,)
3-35	Установка цепочки дверной, прибор	прибор	0,17	2 р 25 к	(Установка дверной цепочки,)
4 Штукатурные работы					
4-1	Улучшенная штукатурка стен по дереву, м2	м2	0,75	11 р 80 к	(Прибивка драни, Нанесение обрызга и фунта, Нанесение накрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)
4-2	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором, м2	м2	0,62	9 р 76 к	(Нанесение обрызга и фунта, Нанесение накрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)
4-3	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором, м2	м2	0,71	11 р 17 к	(Нанесение обрызга и грунта, Нанесение накрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)

4-4	Улучшенная штукатурка потолков по дереву, м2	м2	0,8	12 р 59 к	(Прибивка грани, Нанесение обрызга и фунта, Нанесение покрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)
4-5	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором, м2	м2	0,66	10 р 38 к	(Нанесение обрызга и фунта, Нанесение накрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)
4-6	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором, м	м2	0,75	11 р 80 к	(Нанесение обрызга и грунта, Нанесение накрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)
4-7	Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором, м2	м2	2,05	32 р 26 к	(Нанесение обрызга и грунта, Нанесение накрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)
4-8	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором, м2	м2	2,23	35 р 09 к	(Нанесение обрызга и грунта, Нанесение накрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)
4-9	Вытягивание паदуг известково-гипсовым раствором, м2	м2	1,17	18 р 41 к	(Нанесение раствора Выделка паदуг с разделкой углов и пересечений)
4-10	Вытягивание паदуг цементно-известковым раствором, м2	м2	1,2	18 р 86 к	(Нанесение раствора, Выделка падуг с разделкой углов и пересечений)
4-11	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором, м2	м2	1,07	16 р 83 к	(Нанесение раствора, Вытягивание шаблонов тяг начерно, Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка,)
4-12	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором, м2	м2	1,26	19 р 82 к	(Нанесение раствора, Вытягивание шаблонов тяг начерно, Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка,)
4-13	Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором, м2	м2	1,72	27 р 06 к	(Нанесение раствора, Вытягивание шаблонов тяг начерно, Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка)
4-14	Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором, м2	м2	2,08	32 р 73 к	(Нанесение раствора, Вытягивание шаблонов тяг начерно, Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка,)
4-15	Затирка бетонных поверхностей стен, м2	м2	0,32	4 р 24 к	(Нанесение раствора, Затирка поверхности, Отделка углов и примыканий,)
4-16	Затирка бетонных поверхностей потолков, м2	м2	0,42	5 р 58 к	(Нанесение раствора, Затирка поверхности, Отделка углов и примыканий,)
4-17	Беспесчаная накрывка стен, м2	м2	0,16	2 р 11 к	(Нанесение первого слоя раствора, Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя, Отделка углов и примыканий,)
4-18	Беспесчаная накрывка потолков, м2	м2	0,2	2 р 65 к	(Нанесение первого слоя раствора, Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя Отделка углов и примыканий,)
4-19	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса, м2	м2	0,59	9 р 27 к	(Устройство каркаса из брусков, Прибивка листов (плит), Заделка раствором швов между листами,)
4-20	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса, м2	м2	0,25	3 р 93 к	(Прибивка листов (плит), Заделка раствором швов между листами,)
4-21	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса, м2	м2	0,55	8 р 65 к	(Приклеивание листов (плит), Заделка раствором швов между листами,)

4-22	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами с устройством каркаса, м2	м2	1	15 р 73 к	(Устройство каркаса из брусков, Прибивка листов (плит), Заделка раствором швов между листами,)
4-23	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса, м2	м2	0,74	11 р 64 к	(Прибивка листов (плит), Заделка раствором швов между листами,)
4-24	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса, м2	м2	1,1	17 р 31 к	(Устройство каркаса из брусков, Прибивка листов (плит),)
4-25	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса, м2	м2	0,53	8 р 34 к	(Прибивка листов (плит))
4-26	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льно-костровыми плитами с устройством каркаса, м2	м2	0,85	13 р 37 к	(Устройство каркаса из брусков, Прибивка листов (плит),)
4-27	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса, м2	м2	0,52	8 р 19 к	(Прибивка листов (плит),)
4-28	Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса, м2	м2	0,88	13 р 85 к	(Устройство каркаса из брусков, Прибивка листов (плит),)
4-29	Обивка поверхности стен штучной дранью, м2	м2	0,33	3 р 39 к	(Прибивка драни,)
4-30	Обивка поверхности потолков штучной дранью, м 2	м2	0,5	5 р 13 к	(Прибивка драни)
4-31	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой, м2	м2	0,89	9 р 14 к	(Обматывание балок проволокой или обертывание сеткой, Покрытие проволоки (сетки) цементным молоком, Обмазка поверхности раствором, Отделка поверхности,)
4-32	Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг", м2	м2	2,2	34 р 60 к	(Сверление отверстий для установки дюбелей, Установка дюбелей, Устройство каркаса обрешетки из брусков, Облицовка стены "Сайдингом",)
4-33	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте, м2	м2	1,42	22 р 35 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-34	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте, м2	м2	1,95	30 р 66 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-35	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м2 в одном месте, м 2	м2	1,55	24 р 38 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Частичная прибивка драни, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий)
4-36	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте, м 2	м2	1,27	19 р 99 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий)

4-37	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте,	м2	1,53	24 р 08 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-38	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м2 в одном месте, м2	м2	1,27	19 р 99 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Частичная прибивка драни, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-39	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте, м2	м2	1,46	22 р 96 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-40	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте, м2	м2	1,76	27 р 68 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание отделка углов и примыканий,)
4-41	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте, м2	м2	1,5	23 р 61 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Частичная прибивка драни, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-42	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте, м2	м2	1,1	17 р 31 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-43	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте, м2	м2	1,24	19 р 51 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-44	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м2 в одном месте, м 2	м2	1,87	29 р 42 к	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Частичная прибивка драни, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-45	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков, м2	м2	0,27	4 р 25 к	(Соскабливание водной краски или обоев, Расшивка трещин, Перетирка штукатурки,)
4-46	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов, м шва	м шва	0,37	5 р 82 к	(Очистка поверхности набело, Расчистка швов, Конопатка швов, Заделка швов раствором с затиркой поверхности шва, Прорезка рустов с зачисткой кромок,)
4-47	Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами, м2 обшивки	м2 обшивки	0,1	1 р 31 к	(Шпатлевка швов, Проолифка шляпок гвоздей (неоцинкованных), Оклейка швов, Шпатлевка, Шлифовка шпатлевки),
4-48	Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов, м,п,	мп	0,07	1 р 09 к	(Обмазка раствором, Заглаживание поверхности,)
4-49	Ремонт штукатурки откосов по камню, м2	м2	2,7	42 р 48 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-50	Ремонт штукатурки откосов по дереву, м2	м2	2	31 р 46 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Частичная прибивка драни, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-51	Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым раствором, м2	м2	3,37	53 р 01 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности (по камню) или частичная прибивка драни (по дереву), Нанесение раствора, Вытягивание карнизов и тяг, Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка отремонтированных участков)
4-52	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков, м2	м2	0,35	3 р 59 к	(Простукивание поверхности, Отбивка отставшей штукатурки,)
4-53	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков, м 2	м2	0,34	3 р 48 к	(Простукивание поверхности, Отбивка отставшей штукатурки,)
4-54	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льноклеевых плит, фанеры или картона, м 2	м2	0,09	1 р 19 к	(Разборка обшивки с укладкой материалов в штабель,)
4-55	Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей, м2	м2	0,71	7 р 28 к	(Срубка наплывов бетона, Прочистка поверхности,)

4-56	Набивка гвоздей с оплетенном их проволокой, м 2	м2	0,81	8 р 31 к	(Набивка гвоздей, Оплетенне гвоздей проволокой (с ячейками размером 40x40 мм),)
4-57	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см, м, п, полосы	мп полосы	0,1	1 р 01 к	(Раскрой сетки Крепление полос сетки гвоздями и гипсовым раствором,)
4-58	Устройство каркаса из проволочной сетки, м2	м2	0,18	2 р 37 к	(Нарезка проволочной сетки по размерам Установка на готовое основание и крепление сетки с ее сшивкой,)
4-59	Декоративная штукатурка стен (шуба), м2	м2	1,4	22 р 00 к	(Очистка поверхности, Огрунтовка, Нанесение раствора для подготовки под "шубу", Нанесение декоративного слоя,)
4-60	Устройство внутреннего утепления стен, м2	м2	0,64	10 р 06 к	(Сверление отверстий в плитах и стенах, Установка дюбель-гвоздей в отверстия и закрепление, Крепление штукатурной сетки поверх плит, Шпаклевка,)
5 Облицовочные работы					
5-1	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карниза и плинтусных плиток, м2	м2	1,77	13 р 90 к	(Разравнивание при необходимости отдельных неровностей поверхности, Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой о подточкой кромок до 25 % плиток, Заполнение швов, Очистка поверхности облицовки)
5-2	Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток, м2	м2	2,25	35 р 39 к	(Разравнивание при необходимости отдельных неровностей поверхности, Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой с подточкой кромок до 25 % плиток, Заполнение швов, Очистка поверхности облицовки)
5-3	Облицовка стен полистирольными плитками на мастике, м2	м2	0,95	14 р 93 к	(Шлифовка поверхности, Облицовка плитками, Очистка поверхности облицовки,)
5-4	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком с устройством каркасов, м2	м2	0,75	11 р 80 к	(Устройство каркасов из деревянных брусков или постановка пробок, Облицовка поверхности пластиком, Постановка раскладок,)
5-5	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса (на клею или мастике)	м2	0,25	3 р 93 к	(Облицовка пластиком по подготовленной поверхности,)
5-6	Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам, м, п,	мп	0,22	3 р 46 к	(Установка плиток, Заполнение швов, Очистка установленных плиток,)
5-7	Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам, м, п,	мп	0,25	3 р 93 к	(Установка плиток, Заполнение швов, Очистка установленных плиток,)
5-8	Установка встроенных деталей, деталь,	деталь	0,22	3 р 46 к	(Установка деталей, Заполнение швов, Очистка установленных деталей,)
5-9	Смена керамических плиток на стенах до 10 штук в одном месте, штук	шт	0,24	3 р 18 к	(Вырубка старых плиток и раствора, Подбор и подгонка плиток по месту, Укладка плиток, Заполнение швов, Очистка поверхности облицовки,)
5-10	Смена керамических плиток на стенах более 10 штук в одном месте, штук	шт	0,18	2 р 37 к	(Вырубка старых плиток и раствора, Подбор и подгонка плиток по месту, Укладка плиток, Заполнение швов, Очистка поверхности облицовки,)
5-11	Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт, в одном месте, шт,	шт	0,42	5 р 58 к	(Вырубка старых плиток и раствора, Подбор и подгонка плиток по месту, Укладка плиток, Заполнение швов, Очистка поверхности облицовки,)
5-12	Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт, в одном месте, шт,	шт	0,32	4 р 24 к	(Вырубка старых плиток и раствора, Подбор и подгонка плиток по месту, Укладка плиток, Заполнение швов, Очистка поверхности облицовки,)
5-13	Смена карнизных или плинтусных плиток, плитка	плитка	0,25	3 р 31 к	(Вырубка старых плиток и раствора, Подбор и подгонка плиток по месту Укладка плиток, Заполнение швов, Очистка поверхности облицовки,)
5-14	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток, м2	м2	0,22	2 р 91 к	(Разборка облицовки,)

5-15	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25%, м2	м2	0,3	3 р 98 к	(Разборка облицовки, Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель,)
5-16	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50%, м 2	м2	0,58	7 р 68 к	(Разборка облицовки, Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель,)
5-17	Разборка покрытий стен из керамической плитки, м2	м2	0,26	3 р 46 к	(Разборка облицовки, Очистка годных плиток от раствора, Относ плиток с укладкой в штабель,)
5-18	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ, м	м2	1,42	22 р 35 к	(Разметка, Крепление бруска к стене, Крепление панелей гвоздями к бруску,)
5-19	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ, м	м2	1,5	23 р 61 к	(Разметка, Крепление бруска к потолку Крепление уголка потолочного, Крепление панелей гвоздями к бруску,)
5-20	Устройство подвесного потолка, м2	м2	1,47	23 р 13 к	(Разметка, Крепление профиля пристенного, Вставка потолочного профиля, Устройство жесткой обрешетки, Монтаж отделочных листов,)
5-21	Оклейка потолков пластиковыми плитами, м2	м2	0,37	5 р 82 к	(Очистка потолка, Выравнивание поверхности потолка, Огрунтовка, Оклейка потолка плитами, Фугование стыков,)
5-22	Обшивка стен гипсокартоном, м2	м2	0,57	8 р 96 к	(Нанесение разметки, Крепление гипсокартонных листов, Проклейка швов лентой,)
5-23	Обшивка потолков гипсокартонном, м2	м2	1,17	19 р 54 к	(Нанесение разметки, Крепление гипсокартонных листов, Проклейка швов лентой,)
6 Малярные работы					
6-1	Шпатлевка поверхности потолка по бетону, м2	м2	0,57	8 р 96 к	(Шлифовка поверхности Огрунтовка и шпатлевка за 2 раза,)
6-2	Шпатлевка бетонных стен без окраски, м2	м2	0,42	6 р 59 к	(Огрунтовка первая поверхности, Шпатлевка за 1 раз, Шлифовка поверхности, Огрунтовка вторая поверхности, Шпатлевка за 2-ой раз,)
6-3	Водоэмульсионная окраска стен, м2	м2	0,4	5 р 31 к	(Очистка поверхности, Огрунтовка первая, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой, Огрунтовка вторая, Окраска за 2 раза,)
6-4	Водоэмульсионная окраска потолков, м2	м2	0,49	6 р 50 к	(Очистка поверхности, Огрунтовка первая Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой, Огрунтовка вторая Окраска за 2 раза,)
6-5	Акриловая окраска стен, м 2	м2	0,4	5 р 31 к	(Очистка поверхности, Огрунтовка первая, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой, Огрунтовка вторая Окраска за 2 раза,)
6-6	Акриловая окраска потолков, м2	м2	0,49	3 р 00 к	(Очистка поверхности, Огрунтовка первая, Подмазка трещин и выбоине последующей шлифовкой, Огрунтовка вторая, Окраска за 3 раза,)
6-7	Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями, м2	м2	0,55	5 р 64 к	(Соскабливание скребком,)
6-8	Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен, м2	м2	0,38	3 р 89 к	(Намачивание поверхности, Снятие старого слоя,)
6-9	Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке, м2	м2	0,11	1 р 46 к	(Очистка поверхности, Огрунтовка первая, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой, Огрунтовка вторая, Окраска за 1 раз,)
6-10	Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке, м2	м2	0,13	1 р 20 к	(Очистка поверхности Огрунтовка первая, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой Огрунтовка вторая, Окраска за 1 раз,)
6-11	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке, м2	м2	0,5	7 р 88 к	(Очистка поверхности, Проолифка, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Сплошная шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза,)

6-12	Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке, м2	м2	0,61	7 р 55 к	(Очистка поверхности, Проолифка, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Сплошная шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза.)
6-13	Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке, м2	м2	0,33	5 р 20 к	(Очистка поверхности, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Огрунтовка, Окраска за 2 раза.)
6-14	Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке, м2	м2	0,49	7 р 69 к	(Очистка поверхности, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Огрунтовка, Окраска за 2 раза.)
6-15	Улучшенная масляная окраска стен по дереву, м2	м2	0,57	8 р 96 к	(Очистка поверхности, Проолифка, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Сплошная шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза.)
6-16	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву, м2	м2	0,7	11 р 02 к	(Очистка поверхности, Проолифка, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Сплошная шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза.)
6-17	Улучшенная масляная окраска полов, м2	м2	0,49	7 р 69 к	(Проолифка поверхности Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Сплошная шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза.)
6-18	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов, м2	м2	0,9	14 р 15 к	(Очистка поверхности, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза.)
6-19	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, м 2	м2	0,24	3 р 78 к	(Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке, Окраска за 1 раз.)
6-20	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов, м2	м2	1,36	21 р 40 к	(Очистка поверхности, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Шпатлевка за один раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза,)
6-21	Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, м2	м2	0,38	5 р 97 к	(Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке Окраска за 1 раз.)
6-22	Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах), м,п,	мп	0,25	3 р 31 к	(Очистка поверхности, Проолифка, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза.)
6-23	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней, м2	м2	1,1	14 р 57 к	(Очистка поверхности, Проолифка, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест Шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза.)
6-24	Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель), м2	м2	0,12	1 р 58 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза.)
6-25	Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель), м2	м2	0,26	3 р 46 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли), Шлифовка, Окраска за 2 раза.)
6-26	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 раз, м2	м2	0,08	1 р 03 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли), Окраска за 1 раз)
6-27	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раза, м2	м2	0,1	1 р 31 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза.)
6-28	Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм суриком, м2	м2	0,35	4 р 64 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза.)

6-29	Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком, м2	м2	0,68	9 р 00 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза,)
6-30	Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,05	0 р 64 к	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз,)
6-31	Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности, м2	м2	0,07	1 р 09 к	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз,)
6-32	Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,11	1 р 46 к	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза,)
6-33	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности, м 2	м2	0,12	1 р 87 к	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза)_
6-34	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отцклеванной и отшлифованной поверхности, м2	м2	0,15	2 р 37 к	(Огрунтовка нитролаком за 1 раз, Зачистка пузырьков воздуха и ворса, Покрытие паркетным лаком за 2 раза,)
6-35	Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м 2	м2	0,06	0 р 93 к	Покрытие поверхности лаком за_1_раз,)
6-36	Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м 2	м2	0,16	2 р 51 к	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза,)
6-37	Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,08	1 р 26 к	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз)
6-38	Покрытие потолков масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,19	2 р 98 к	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза)_
6-39	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,09	1 р 41 к	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз)_
6-40	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,23	3 р 60 к	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза)_
6-41	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,13	2 р 04 к	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз)_

6-42	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,33	5 р 20 к	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза)_
6-43	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз, м2	м2	0,18	2 р 37 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 1_раз,)
6-44	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза, м2	м2	0,29	3 р 85 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза,)
6-45	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 1 раз, м2	м2	0,37	4 р 91 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 1 раз,)
6-46	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 2 раза, м2	м2	0,63	8 р 34 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза,)
6-47	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз, м2	м2	0,16	2 р 11 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 1 раз,)
6-48	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза, м2	м2	0,26	3 р 46 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза,)
6-49	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз, м2	м2	0,31	4 р 10 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 1 раз,)
6-50	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза, м2	м2	0,55	7 р 28 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза,)
6-51	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10%, м2	м2	0,28	3 р 71 к	(Очистка поверхности стен от загрязнения, Расчистка от отслаивающейся краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза.
6-52	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35%, м2	м2	0,46	6 р 10 к	(Очистка поверхности стен от загрязнения, Расчистка отслаивающейся краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза.
6-53	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краской до 10%, м2	м2	0,44	5 р 84 к	(Очистка поверхности потолков от загрязнения, Расчистка отслаивающейся краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза.
6-54	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35%, м2	м2	0,58	7 р 68 к	(Очистка поверхности потолков от загрязнения, Расчистка отслаивающейся краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза.
6-55	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10%, м2	м2	0,57	7 р 55 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отслаивающейся краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Окраска за 2 раза,)

6-56	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35%, м2	м2	0,75	9 р 94 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Окраска за 2 раза.)
6-57	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10%, м2	м2	0,42	5 р 58 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Окраска за 2 раза.)
6-58	Улучшенная масляная окраска заполнение дверных проемов с расчисткой старой краски до 35%, м2	м2	0,57	7 р 55 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Окраска за 2 раза.)
6-59	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10%, м2	м2	0,22	2 р 91 к	(Очистка поверхности полов от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Окраска за 2 раза.)
6-60	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35%, м2	м2	0,3	3 р 98 к	(Очистка поверхности полов от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Окраска за 2 раза.)
6-61	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб), м2	м2	0,36	4 р 77 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 1 раз.)
6-62	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раза (кроме водосточных труб), м2	м2	0,55	7 р 28 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 2 раза.)
6-63	Масляная окраска стальных труб за 1 раз, м2	м2	0,51	6 р 75 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 1 раз.)
6-64	Масляная окраска стальных труб за 2 раза, м2	м2	0,61	8 р 07 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 2 раза.)
6-65	Масляная окраска чугунных труб за 1 раз, м2	м2	0,33	4 р 37 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 1 раз.)
6-66	Масляная окраска чугунных труб за 2 раза, м2	м2	0,41	5 р 43 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 2 раза.)
6-67	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз, м2	м2	0,36	4 р 77 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Окраска за 1 раз.)
6-68	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза, м2	м2	0,52	6 р 88 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Окраска за 2 раза.)
6-69	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз, м2	м2	0,45	5 р 97 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 1 раз.)
6-70	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза, м2	м2	0,62	8 р 21 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 2 раза.)
7 Стеклольные работы					
7-1	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла до 0,5 м2, м2	м2	0,41	6 р 45 к	(Нарезка и прирезка стекол, Промазка фальцев силиконовым клеем Вставка стекол с укреплением.)

7-2	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2, м2	м2	0,34	5 р 35 к	(Нарезка и прирезка стекол, Промазка фальцев силиконовым клеем Вставка стекол с укреплением ,)
7-3	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м2, м2	м2	0,43	6 р 77 к	(Нарезка и прирезка стекол, Промазка фальцев силиконовым клеем Вставка стекол с укреплением ,)
7-4	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2, м2	м2	0,38	5 р 97 к	(Нарезка и прирезка стекол, Промазка фальцев силиконовым клеем Вставка стекол с укреплением ,)
7-5	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25 м2, м2	м2	0,89	14 р 00 к	Нарезка и прирезка стекол, Снятие готовых штапиков, Промазка фальцев силиконовым клеем, Вставка стекол с укреплением, Установка штапиков на место,)
7-6	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2, м2	м2	0,42	6 р 59 к	(Нарезка и прирезка стекол Снятие готовых штапиков, Промазка фальцев силиконовым клеем, Вставка стекол с укреплением, Установка штапиков на место,)
7-7	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2, м2	м2	0,38	5 р 97 к	Нарезка и прирезка стекол, Снятие готовых штапиков, Промазка фальцев силиконовым клеем, Вставка стекол с укреплением Установка штапиков на место,)
7-8	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5 м2, м2	м2	0,79	12 р 43 к	(Нарезка и прирезка стекол, Снятие готовых штапиков, Промазка фальцев силиконовым клеем, Вставка стекол с укреплением, Установка штапиков на место,)
7-9	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2, м2	м2	0,39	6 р 13 к	(Нарезка и прирезка стекол, Снятие готовых штапиков, Промазка фальцев силиконовым клеем, Вставка стекол с укреплением, Установка штапиков на место,)
7-10	Остекление дверных полотен стеклом на готовых штапиках, м2	м2	0,95	14 р 93 к	(Нарезка и прирезка стекол Снятие готовых штапиков, Промазка фальцев силиконовым клеем, Вставка стекол с укреплением, Установка штапиков на место,)
7-11	Перемазка фальцев в деревянных переплетах, м2	м2	0,37	3 р 79 к	(Очистка фальцев от старой замазки, Промазка силиконовым клеем, Укрепление стекла,)
7-12	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 ,0 м2, м2	м2	0,63	6 р 46 к	(Снятие замазки, шпилек или штапиков, Выемка стекол, Очистка фальцев,)
7-13	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2, м2	м2	0,88	9 р 02 к	(Снятие замазки, шпилек или штапиков, Выемка стекол, Очистка фальцев,)
7-14	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2, м2	м2	1,2	12 р 32 к	(Снятие замазки, шпилек или штапиков, Выемка стекол, Очистка фальцев,)

7-15	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2, м2	м2	0,29	2 р 98 к	(Снятие замазки, шпилек или штапиков, Выемка стекол, Очистка фальцев,)
7-16	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2, м2	м2	0,42	4 р 30 к	(Снятие замазки, шпилек или штапиков, Выемка стекол, Очистка фальцев,)
7-17	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2, м2	м2	0,55	5 р 64 к	(Снятие замазки, шпилек или штапиков, Выемка стекол, Очистка фальцев,)
8,Обойные работы					
8-1	Оклейка стен простыми обоями, м2	м2	0,30	4 р 72 к	(Приготовление клеящего состава, Очистка верха стен от набела, Прочистка и проклейка поверхности, Подмазка неровностей, Шлифовка подмазанных мест Нарезка обоев Оклейка обоями,)
8-2	Оклейка стен тисненными или плотными обоями, м2	м2	0,37	6 р 17 к	(Приготовление клеящего состава, Очистка верха стен от набела, Прочистка и проклейка поверхности, Промазка неровностей, Шлифовка подмазанных мест, Сплошная шлифовка поверхностей пемзой, Нарезка обоев, Оклейка обоями,)
8-3	Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки, м2	м2	0,67	11 р 20 к	(Приготовление клеящего состава Очистка верха стен от набела, Прочистка и проклейка поверхности, Подмазка неровностей Шлифовка подмазанных мест, Сплошная шлифовка поверхности пемзой Нарезка обоев, Оклейка обоями,)
8-4	Наклейка бордюра или фриза на простые обои, м,п,	мп	0,03	0 р 38 к	Приготовление клеящего состава, Наклейка бордюра или фриза,)
8-5	Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненные обои, м,п,	мп	0,04	0 р 62 к	(Приготовление клеящего состава, Наклейка бордюра или фриза,)
8-6	Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие и специального вида отделки, м,л,	мп	0,05	0 р 75 к	(Приготовление клеящего состава, Наклейка бордюра или фриза,)
8-7	Оклейка потолков обоями, м2	м2	0,46	7 р 68 к	(Приготовление клеящего состава Прочистка и проклейка поверхности, Подмазка неровностей, Шлифовка подмазанных мест, Нарезка обоев, Оклейка обоями,)
8-8	Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности, м2	м2	0,72	11 р 33 к	(Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску Проклейка поверхности (при необходимости), Оклейка пленкой,
8-9	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности, м2	м2	0,96	16 р 04 к	(Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску, Проклейка поверхности (при необходимости), Оклейка пленкой)
8-10	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности, м2	м2	0,42	7 р 01 к	(Проклейка поверхности (при необходимости), Оклейка пленкой,)
8-11	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхности, м2	м2	0,52	8 р 19 к	(Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску, Проклейка поверхности (при необходимости), Оклейка пленкой,)
8-12	Оклейка стен по дереву пленкой (ПДСО) без подготовки поверхности, м2	м2	0,22	3 р 46 к	(Проклейка поверхности (при необходимости), Оклейка пленкой,)

8-13	Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой ПДСО с подготовкой поверхности, м2	м2	1,05	16 р 53 к	(Снятие и обратная навеска полотна без снятия петель, Снятие и обратная установка приборов, Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску, Проклейка поверхности (при необходимости), Оклейка пленкой,)
8-14	Обшивка стен картоном, м2	м2	0,11	1 р 46 к	(Обивка поверхности картоном с заготовкой по размеру,)
8-15	Подшивка потолков картоном, м2	м2	0,15	1 р 99 к	(Обивка поверхности картоном с заготовкой по размеру,)
8-16	Снятие обоев, м2	м2	0,09	0 р 90 к	(Снятие старых обоев,)
8-17	Снятие линкруста, м2	м2	0,09	0 р 90 к	(Снятие линкруста,)
8-18	Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски, м2	м2	0,02	0 р 19 к	(Смачивание поверхности, Соскабливание или смывка старой известковой или меловой краски)
8-19	Смена на стенах высококачественных обоев, м2	м2	0,64	10 р 69 к	(Снятие старых обоев, Шлифовка, Подмазка раковин и щелей, Приготовление клеевых составов Нарезка обоев, Оклейка обоев, Подклейка швови их обработка,)

12 Прочие работы

12-1	Протравка нейтрализующим раствором залитых мест, м2	м2	0,05	0 р 51 к	(Зачистка залитых мест, Приготовление раствора, Протравка нейтрализующим раствором,)
12-3	Сборка и навеска карнизов, м	м	0,11	1 р 46 к	(Сборка карниза, Разметка отверстий под крепления карниза, Сверление отверстий, Крепление карниза к стене,)
12-4	Восстановление ниш в вентиляционном канале, м2	м3	15,8	209 р 39 к	(Заделка кирпичом с перевязкой новой кладки со старой,)
12-5	Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см, м	м2	2,15	28 р 51 к	(Разметка мест пробивки, Пробивка с отгребанием мусора)
12-6	Смена почтового ящика, шт,	шт	1,02	13 р 52 к	(Снятие старого, установка нового почтового ящика, Укрепление,)
12-7	Смена дверки почтового ящика, шт,	шт	0,86	11 р 40 к	(Срезка старой дверки, Установка новой,)
12-8	Смена петель почтового ящика, шт,	шт	0,79	10 р 46 к	(Срезка старых петель, Зачистка, Разметка для отверстий, Установка петель,)
12-9	Смена замка почтового ящика, шт,	шт	0,73	9 р 67 к	(Снятие старого, установка нового замка,)
12-10	Утепление балконов, лоджий, м2	м2	1,78	28 р 01 к	(Сверление отверстий для установки дюбелей, Установка дюбелей, Устройство каркаса обрешетки из брусков, Сверление отверстий для установки дюбелей при креплении утеплителя, Изоляция поверхности теплоизоляционными плитами, Облицовка "Сайдингом")

Для электромонтеров

11 Электромонтажные работы

11-1	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов, звонок	звонок	1,8	21 р 64 к	(Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки, Установка и крепление звонка и кнопки, Прокладка проводов, Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети, Опробывание,)
11-2	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов, звонок	звонок	0,6	7 р 21 к	(Установка крепления, Установка звонка и кнопки с присоединением к сети, Опробование,)
11-3	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки, шт,	шт	0,66	7 р 93 к	(Установка креплений Установка прибора с присоединением к сети, Опробование,)
11-4	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке, шт,	шт	0,84	10 р 09 к	(Пробивка гнезда, Установка коробки с заделкой гипсом, Установка прибора с присоединением к сети, Опробование,)
11-5	Установка потолочного патрона, шт,	шт	0,58	6 р 97 к	(Сверление отверстий, Установка креплений, Установка патрона с присоединением к сети, Вкручивание лампы с проверкой,)
11-6	Установка настенного патрона, шт,	шт	0,83	9 р 98 к	(Сверление отверстий, Установка креплений, Установка патрона с присоединением к сети, Вкручивание лампы с проверкой)

11-7	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям, шт,	шт	1,46	17 р 56 к	(Пробивка гнезда, Установка коробки, Установка прибора с присоединением к сети, Опробование,)
11-8	Установка подвесного патрона, патрон	патрон	0,89	10 р 71 к	(Подвеска патрона на крюк Присоединение патрона к сети Вкручивание лампы и проверка работоспособности,)
11-9	Установка подвесного светильника, светильник	светильник	1,2	14 р 42 к	(Подвеска светильника на крюк, Присоединение светильника к сети, Вкручивание лампы и проверка работоспособности,)
11-10	Установка светильника типа "Бра", шт,	шт	1,42	17 р 07 к	(Разметка и сверление отверстий, Сборка светильника, Крепление корпуса к стене, Присоединение светильника к сети, Вкручивание лампы и проверка работоспособности)
11-11	Установка люминесцентных светильников на штырях, шт,	шт	1,6	19 р 23 к	(Установка светильника, Присоединение светильника к сети, Установка ламп и стартеров, Опробование),
11-12	Установка люминесцентных светильников на подвесах, шт,	шт	1,94	23 р 33 к	(Подвеска светильника, Присоединение светильника к сети, Установка ламп и стартеров, Опробование),
11-13	Установка люстры (светильника) многорожковой, люстра	люстра	1,99	23 р 93 к	(Подвеска светильника на крюк, Присоединение светильника к сети, Вкручивание лампы с проверкой,)
11-14	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований, крюк	крюк	0,5	6 р 02 к	(Установка и заделка крюка),
11-15	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд, крюк	крюк	1,06	12 р 75 к	(Пробивка гнезда, Установка и заделка крюка,)
11-16	Установка щитка для электросчетчика, щиток	щиток	1,02	12 р 27 к	(Установка и заделка креплений Установка и крепление щитка),
11-17	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток, шт,	шт	0,91	10 р 95 к	(Установка и крепление счетчика, Присоединение щитка к сети, Опробование),
11-18	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см, м	м	0,17	2 р 03 к	(Пробивка борозд с зачисткой поверхности),
11-19	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см, н	м	0,34	4 р 09 к	(Пробивка борозд с зачисткой поверхности),
11-20	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток, шт,	шт	0,06	0 р 71 к	(Отсоединение проводов, Снятие приборов и деталей крепления),
11-21	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников, шт,	шт	0,11	1 р 31 к	(Отсоединение проводов, Снятие светильника),
11-22	Демонтаж щитка со счетчиком, шт,	шт	0,42	5 р 05 к	(Отсоединение проводов, Демонтаж счетчика),
11-23	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения, плита	плита	4,9	58 р 92 к	(Отсоединение заземлителя, Освобождение старого кабеля от креплений, Снятие старой электроплиты, Установка новой электроплиты с подсоединением заземления, Закрепление нового кабеля),
11-24	Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию, квартира-	квартира	0,99	11 р 91 к	(Отсоединение проводов от автомата, Нанесение изоляции на токоведущие провода, Снятие изоляции, Подключение проводов к автомату,)

11-25	Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству лома, прибор	прибор	1,8	21 р 64 к	(Установка автомата Подключение заземляющего провода к автомату, Временная прокладка кабеля, Проверка стороны вращения электродвигателя, Снятие временного кабеля, Отключение заземляющего провода от автомата, Снятие автомата,)
11-26	Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна, прибор	прибор	1,4	16 р 84 к	(Установка автомата Подключение заземляющего провода к автомату, Временная прокладка кабеля, Снятие временного кабеля, Отключение заземляющего провода от автомата, Снятие автомата,)
11-27	Перенос розеток со дроблением на расстоянии до 1 м, розетка	розетка	1,3	15 р 63 к	(Снятие старой розетки и коробки, Пробивка борозд, гнезда, Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом Подсоединение проводов, Установка розетки, Опробование,)
11-28	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры, электроразводка квартиры	электро-разводка квартиры	1,8	21 р 64 к	(Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка, Отключение электроэнергии, Вскрытие распределительных коробок квартиры, Визуальный осмотр, Снятие изоляции с токоведущих проводов, Включение электроэнергии и проверка наличия напряжения, Разделка соединения проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов.
11-29	Установка галогеновых светильников, шт,	шт	2,5	30 р 07 к	(Установка трансформатора и светильника, Подсоединение проводов, Опробование,)
11-30	Замена галогеновых светильников, шт,	шт	2,9	34 р 87 к	(Отключение проводов от соединительной колодки, Снятие старого трансформатора и ламп, Установка новых, Подсоединение проводов,)
11-31	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя, прибор	прибор	3	36 р 07 к	(Установка дополнительного автоматического выключателя, Прокладка скрытой проводки, Установка розетки с заземляющим контактом, Подключение проводов, электроводонагревателя к штепсельной вилке и соединительным колодкам,)
11-32	Замена выключателя одинарного, двойного, шт,	шт	0,4	4 р 82 к	(Снятие старого выключателя с отсоединением проводов, Установка нового с присоединением к сети,)
11-33	Установка автоматов квартирных, автомат	автомат	0,49	5 р 90 к	(Установка автомата с подсоединением проводов, Опробование,)
11-34	Замена автоматов квартирных, автомат	автомат	0,7	8 р 41 к	(Отключение пакетного выключателя, Проверка отсутствия напряжения Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов,)
11-35	Смена провода сечением 2*2,5 мм кв, при скрытой проводке в бетонных стенах, м	м	0,5	6 р 02 к	(Пробивка борозд, Снятие старого, установка нового провода, Подсоединение провода, подключение, Заделка борозд,)
11-36	Ремонт выключателя, розетки, прибор	прибор	0,82	9 р 86 к	(Снятие прибора, Зачистка контактов, Установка на место, Опробование,)
11-37	Перекидка проводов, одна перекидка	одна перекидка	2,9	34 р 87 к	(Монтаж перекидки проводов длиной до 25 м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубу с установкой изоляторов)
11-38	Устройство и подключение точечных светильников в , подвесном потолке, шт,	шт	1	12 р 03 к	(Вырезание отверстия, Подключение через соединительную колодку токоведущих проводов, Установка светильника,)
11-39	Установка блока выключатель+переключатель+розетка, блок	блок	1,85	22 р 26 к	(Пробивка гнезда, Установка прибора с присоединением к сети, Опробование,)
11-40	Смена блока выключатель+переключатель+ розетка, блок	блок	1,5	18 р 05 к	(Снятие старого блока с отсоединением проводов, Установка нового блока с подключением,)
11-41	Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом, шт,	шт	1,6	19 р 23 к	(Пробивка гнезда, Установление розетки с подключением,)
11-42	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом, шт,	шт	1,1	13 р 23 к	(Отключение проводов Снятие старой, установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом, Подключение,)