

**ПРЕЙСКУРАНТ**  
на платные услуги по заказам населения ( часть 2)

**Вводится с 26 декабря 2023 года**

Шифр	Наименование работ, материалов	Единица измерения	Норма времени	Тариф, руб., коп,	Состав (характеристика) работ
1	2	3	4	5	6
<b>Для слесарей-сантехников</b>					
<b>10 Водопровод и канализация</b>					
10-99	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб, м Диаметром:				(Разметка мест прокладки трубопроводов, Прокладка чугунных трубопроводов с подбивкой труб грунтом, Заделка раструбных стыков, Гидравлическое испытание трубопровода.)
10-99,1	50мм	м	0,73	10 р 63 к	
10-99,2	100 мм	м	0,82	11 р 95 к	
10-99,3	150 мм	м	0,91	13 р 25 к	
10-101	Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб, м Диаметром:				(Укладка труб на готовое основание по заданному уклону с подбивкой труб грунтом, Заделка раструбов, Гидравлическое испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов.)
10-101,1	150 мм	м	0,73	10 р 63 к	
10-101,2	200 мм	м	0,77	11 р 22 к	
10-103	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках, м Диаметром до:				(Прокладка трубопровода, Гидравлическое испытание трубопровода, Присыпка трубы вручную.)
10-103,1	50 мм	м	0,32	4 р 66 к	
10-103,2	63 мм	м	0,35	5 р 11 к	
10-103,3	90 мм	м	0,38	5 р 55 к	
10-103,4	110 мм	м	0,4	5 р 82 к	
10-103,5	160 мм	м	0,51	7 р 44 к	
10-103,6	225 мм	м	0,58	8 р 46 к	
10-105	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб, м Диаметром:	м			( Зачистка дна траншеи, Опускание и укладка труб с подбивкой грунта, Установка муфт с заделкой кольцевого зазора, Гидравлическое испытание.)
10-105,1	100 мм	м	0,4	5 р 82 к	
10-105,2	150 мм	м	0,45	6 р 57 к	
10-105,3	200 мм	м	0,47	6 р 84 к	
10-106	Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых труб, м Диаметром:				(Зачистка дна траншеи, Опускание и укладка труб с подбивкой грунта, Сварка труб в плети, Гидравлическое испытание.)
10-106,1	110 мм	м	0,42	6 р 12 к	
10-106,2	160 мм	м	0,46	6 р 68 к	
10-107	Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети, врезка	врезка	18,29	266 р 53 к	(Очистка колодца, Пробивка отверстия в стенке колодца, Копка и засыпка приямка, Установка трубы и заделка стены колодца, Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением.)
10-108	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб, м, Диаметром:	м			(Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.)
10-108,1	50 мм	м	0,42	5 р 17 к	
10-108,2	100 мм	м	0,62	7 р 64 к	
10-108,3	150 мм	м	0,87	10 р 72 к	
10-109	Разборка трубопровода из керамических канализационных труб, м, Диаметр:	м			(Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.)
10-109,1	150 мм	м	0,38	4 р 69 к	
10-109,2	200 мм	м	0,43	5 р 30 к	
10-110	Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб, м, Диаметром:	м			(Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.)
10-110,1	100 мм	м	0,42	5 р 17 к	
10-110,2	150 мм	м	0,47	5 р 79 к	
10-111	Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб, м, Диаметром:	м			(Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.)
10-111,1	50 мм	м	0,45	5 р 55 к	
10-111,2	100 мм	м	0,55	6 р 77 к	

10-114	Отключение ввода, ввод	домового	ввод	2,02	29 р 44 к	(Открытие колодца и проветривание, Отключение водопроводного ввода, Закрытие колодца.)
10-115	Установка задвижки	чугунной водопроводной, задвижка				(Установка задвижки на готовое основание, Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок, Выверка.)
10-115,1	50 мм	задвижка	0,52	7 р 58 к		
10-115,2	80 мм	задвижка	0,81	11 р 80 к		
10-115,3	100 мм	задвижка	1,15	16 р 75 к		
10-116	Снятие задвижки	чугунной водопроводной, задвижка				(Очистка задвижки, отвинчивание болтов на фланцевых соединениях.)
10-116,1	50 мм	задвижка	0,47	6 р 84 к		
10-116,2	80 мм	задвижка	0,59	8 р 60 к		
10-116,3	100 мм	задвижка	0,84	12 р 24 к		
10-117	Закрытие или открытие задвижки в колодце, задвижка					(Закрытие или открытие с тщательным осмотром, Разгонка червяка и смазка его в случае тугого вращения маховика.)
10-117,1	50 мм	задвижка	0,44	5 р 41 к		
10-117,2	80 мм	задвижка	0,49	6 р 04 к		
10-117,3	100 мм	задвижка	0,53	6 р 54 к		
10-118	Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях, задвижка					(Закрытие или открытие задвижки с тщательным осмотром.)
10-118,1	50 мм	задвижка	0,086	1 р 03 к		
10-118,2	80 мм	задвижка	0,096	1 р 19 к		
10-118,3	100 мм	задвижка	0,104	1 р 27 к		
10-119	Ремонт задвижек, задвижка					(Замена сальниковой набивки.)
10-119,1	50 мм	задвижка	0,7	10 р 19 к		
10-119,2	80 мм	задвижка	0,79	11 р 51 к		
10-119,3	100 мм	задвижка	0,93	13 р 56 к		
10-120	Установка поливочных вентилей, вентиль		вентиль	0,22	3 р 20 к	(Установка поливочного вентиля.)
10-121	Замена вентиля, вентиль					(Разборка резьбовых соединений под вентиль, Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.)
10-121,1	15 мм	вентиль	0,71	10 р 34 к		
10-121,2	20 мм	вентиль	0,74	10 р 79 к		
10-121,3	25 мм	вентиль	0,78	11 р 36 к		
10-121,4	32 мм	вентиль	0,82	11 р 95 к		
10-121,5	50 мм	вентиль	0,86	12 р 52 к		
10-124	Ремонт вентиля, вентиль					(Замена сальниковой набивки, Замена прокладки на золотнике.)
10-124,1	15 мм	вентиль	0,17	2 р 49 к		
10-124,2	20 мм	вентиль	0,2	2 р 91 к		
10-124,3	32 мм	вентиль	0,32	4 р 66 к		
10-124,4	50 мм	вентиль	0,7	10 р 19 к		
10-126	Закрытие или открытие вентиля на сети, вентиль					(Закрытие или открытие вентиля.)
10-126,1	15мм	вентиль	0,054	0 р 51 к		
10-126,2	20мм	вентиль	0,059	0 р 57 к		
10-126,3	25 мм	вентиль	0,07	0 р 64 к		
10-129	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб, врезка					( Разборка участка трубопровода, Перерубка труб, Прокладка труб с установкой фасонных частей с заделкой раструбов.)
10-129,1	50 мм	врезка	3,74	54 р 51 к		
10-129,2	100 мм	врезка	4,78	69 р 65 к		
10-129,3	150 мм	врезка	6,2	90 р 35 к		
10-130	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ, врезка					(Разметка, Обрезка труб, Установка фитинга с лайкой.)
10-130,1	15 мм	врезка	0,1	1 р 45 к		
10-130,2	25 мм	врезка	0,12	1 р 73 к		
10-130,3	32мм	врезка	0,14	2 р 04 к		
10-130,4	40 мм	врезка	0,16	2 р 33 к		
10-130,5	50 мм	врезка	0,23	3 р 34 к		

10-131	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ, врезка Диаметр: :				(Разметка, Разборка участка трубопровода, Обрезка трубы, Прокладка труб с установкой фасонных частей.)
10-131,1	50 мм	врезка	0,48	7 р 01 к	
10-131,2	100 мм	врезка	0,55	8 р 02 к	
10-131,3	150 мм	врезка	0,63	9 р 18 к	
10-132	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб, врезка Диаметр: :				(Разметка, Разборка участка трубопровода, Установка фасонных частей на резьбовых соединениях со сборкой трубопровода.)
10-132,1	15 мм	врезка	0,65	9 р 46 к	
10-132,2	25 мм	врезка	0,69	10 р 06 к	
10-132,3	32мм	врезка	0,81	11 р 80 к	
10-132,4	50 мм	врезка	1,05	15 р 30 к	
10-133	Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб, хомут Диаметр: :				(Очистка трубы, Установка хомута с завертыванием гайки.)
10-133,1	50 мм	хомут	1,24	18 р 07 к	
10-133,2	63 мм	хомут	1,28	18 р 64 к	
10-133,3	100 мм	хомут	1,38	20 р 13 к	
10-134	Изготовление хомута ремонтного, хомут Диаметр: :				(Разметка и вырезка заготовки, Разметка и вырезка отверстий.)
10-134,1	20 мм	хомут	0,5	6 р 16 к	
10-134,2	32 мм	хомут	0,6	7 р 40 к	
10-134,3	50 мм	хомут	0,72	8 р 87 к	
10-134,4	100 мм	хомут	1,1	13 р 56 к	
10-135	Прочистка водопроводных труб газовой колонки, колонка	колонка	0,97	11 р 95 к	(Отсоединение и прочистка водопроводных труб.)
10-136	Прочистка и промывка чугунных сифонов, сифон	сифон	0,42	5 р 17 к	(Снятие крышки ревизии, Прочистка, Промывка крышки, Установка крышки ревизии на место.)
10-137	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов, сифон	сифон	0,2	2 р 91 к	(Разборка сифона, Прочистка и промывка, Сборка.)
10-138	Промывка домовых вводов без дезинфекции, ввод	ввод	6,1	75 р 20 к	(Закрытие задвижки до водомера, Присоединение шланга, промывка домового ввода до появления чистой воды, отсоединение шланга, Открытие задвижки.)
10-139	Промывка домовых вводов с дезинфекцией, ввод	ввод	8,5	104 р 77 к	(Закрытие задвижки до водомера, Присоединение шланга, промывка домового ввода до появления чистой воды, отсоединение шланга, Открытие задвижки.)
10-140	Промывка трубопровода с дезинфекцией, км, Диаметр: :				(Отсоединение водопровода, Наполнение водопровода водой, Промывка трубопровода до полного осветления воды, Спуск воды из трубопровода, Наполнение трубопровода хлорной водой, Спуск хлорной воды из трубопровода, Вторичное наполнение и промывка трубопровод
10-140,1	50 мм	км	40	493 р 08 к	
10-140,2	80 мм	км	48	591 р 70 к	
10-140,3	100 мм	км	57	702 р 65 к	
10-141	Промывка трубопровода без дезинфекции, км, Диаметр: :				(Отсоединение водопровода, Наполнение водопровода водой, Промывка трубопровода до полного осветления воды, Спуск воды из трубопровода, Присоединение водопровода.)
10-141,1	50 мм	км	20	246 р 54 к	
10-141,2	80 мм	км	24	295 р 85 к	
10-141,3	100 мм	км	28	345 р 17 к	
10-143	Прочистка трубопровода дворовой канализации, м Диаметр: :	м			(Определение места засорения, прочистка труб дворовой канализации с очисткой от грязи.)
10-143,1	150 мм	м	0,5	6 р 16 к	
10-143,2	200 мм	м	0,7	8 р 62 к	
10-143,3	300 мм	м	0,96	11 р 85 к	
10-147	Зачеканка стыков, стык Диаметр до: :				(Укладка колец каболки, Обмазка раствором, Зачеканка.)
10-147,1	50 мм	стык	0,4	4 р 93 к	
10-147,2	100 мм	стык	0,65	8 р 02 к	
10-149	Замена фасонных частей диаметром до 50 мм, фасонная часть	фасонная часть	0,92	13 р 41 к	(Снятие и установка с заделкой раструбов.)
10-151	Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опрессовки), м трубопровода	м трубопровода	0,07	1 р 01 к	(Очистка трубопровода, Установка временных упоров, заглушек, манометра и кранов, Наполнение водой до заданного давления, Устранение обнаруженных дефектов, Спуск воды, снятие заглушек, упоров и манометра.)

10-152	Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком, прибор	прибор	1,67	24 р 34 к	(Установка унитаза с креплением, Установка смывного бачка к унитазу, Присоединение прибора к системе, Испытание и регулировка прибора.)
10-153	Установка раковины, прибор	прибор	0,54	7 р 85 к	((Установка прибора в комплекте, Пробивка гнезд для крепления.)
10-154	Установка трапа диаметром 50 мм, шт,	шт	0,5	7 р 28 к	(Установка и присоединение сифона к системе канализации с заделкой стыков.)
10-155	Устранение течи из соединения гибкой подводки, соединение	соединение	0,25	3 р 66 к	(Разборка соединения гибкой подводки, Замена прокладок, Сборка.)
10-156	Установка смесителя для ванны, шт,	шт	0,67	9 р 77 к	(Установка смесителя)
10-157	Установка креплений для трубопроводов внутренней сети, крепление	крепление	0,2	2 р 47 к	(Разметка мест установки крепления, Сверление отверстий перфоратором, Установка крепления.)
10-158	Установка креплений для умывальников и моек, шт,	шт	0,32	3 р 94 к	(Разметка мест установки крепления, Сверление отверстий перфоратором, Установка крепления.)
10-161	Нарезка внешней резьбы на трубах, конец Диаметр до:				(Нарезка внешней резьбы.)
10-161,1	25 мм	конец	0,15	1 р 85 к	
10-161,2	32 мм	конец	0,21	2 р 60 к	
10-161,3	50 мм	конец	0,33	4 р 08 к	
10-168	Замена приборов учета воды диаметром 15 мм для проверки ЦСМ, прибор	прибор	0,36	5 р 23 к	(Перекрытие воды, Разъединение гайки, Снятие счетчика и установка нового с заменой прокладок, Открытие крана, Проверка работы счетчика, Опломбировка счетчика и оформление акта выполненных работ.)
10-170	Установка водомера диаметром до 50 мм, прибор	прибор	1,01	14 р 73 к	(Установка водомера и соединение фланцевых стыков с установкой фланцевых прокладок и соединением болтами.)

Для смешенного вида работ

#### 10 Водопровод и канализация

10-100	Прокладка трубопроводов из стальных труб, м Диаметр:				(Укладка труб на готовое основание с подбивкой грунтом, Прихватка и сварка стыков труб, Испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов.)
10-100,1	50 мм	м	0,35	5 р 50 к	
10-100,2	100 мм	м	0,47	7 р 39 к	
10-127	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, врезка Диаметр до:	врезка			( Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе, Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки, Установка и подгонка штуцера с поддержанием при прихватке.)
10-127,1	50мм	врезка	0,73	11 р 49 к	
10-127,2	80 мм	врезка	0,87	13 р 68 к	
10-127,3	100 мм	врезка	1,1	17 р 35 к	
10-127,4	150 мм	врезка	1,4	22 р 06 к	
10-128	Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки), врезка Диаметр до:				(Вырезка отверстия в трубопроводе, Установка арматуры муфтовой или фланцевой.)
10-128,1	25 мм	врезка	3,23	50 р 81 к	
10-128,2	32 мм	врезка	3,28	51 р 59 к	
10-128,3	50 мм	врезка	3,41	53 р 66 к	
10-128,4	80 мм	врезка	3,59	56 р 57 к	
10-128,5	100 мм	врезка	3,77	59 р 42 к	
10-128,6	150 мм	врезка	3,96	62 р 28 к	
10-148	Установка заглушек, шт, Диаметр:	шт,			(Приварка фланца, Установка прокладки и заглушки, Закрепление болтами.)
10-148,1	50 мм	шт,	0,79	12 р 46 к	
10-148,2	80 мм	шт,	0,9	14 р 15 к	
10-148,3	100 мм	шт,	1,06	16 р 66 к	
10-163	Приварка фланцев, фланец Диаметр до:				(Зачистка кромки труб, Насадка фланца, Проведение прихватки стыка со скосом кромок и заваривание его.)
10-163,1	50 мм	фланец	0,58	9 р 13 к	
10-163,2	100 мм	фланец	0,83	13 р 07 к	
10-164	Приварка отводов, отвод Отводы диаметром :				(Зачистка кромки труб, Проведение прихватки и приварки отвода.)
10-164,1	50 мм	отвод	0,58	9 р 13 к	
10-164,2	100 мм	отвод	0,87	13 р 68 к	
10-165	Установка накладной муфты, муфта Диаметр до:				

10-165,1	100 мм	муфта	2,94	46 р 24 к	(Приварка упорных колец, Установка муфты,)
10-165,2	150 мм	муфта	3,03	47 р 65 к	

Для электрогазосварщиков

10 Водопровод и канализация

10-104	Сварка полиэтиленовых труб, стык	стык	0,02	0 р 32 к	(Выравнивание стыков труб, Сварка труб,)
10-159	Резка труб, резка Диаметром до:				(Разметка и резка труб,)
10-159,1	25 мм	резка	0,06	0 р 85 к	
10-159,2	32 мм	резка	0,07	0 р 99 к	
10-159,3	50 мм	резка	0,11	1 р 54 к	
10-160	Сварка труб в стык, стык Диаметром до:				(Зачистка кромки труб, Разделка кромок под сварку, Проведение прихватки стыка и заваривание его,)
10-160,1	50 мм	стык	0,47	7 р 90 к	
10-160,2	100 мм	стык	0,7	11 р 77 к	
10-162	Гнутье труб, изгиб Диаметром до:				(Разметка места изгиба и гнутье труб (один изгиб) под заданным углом,)
10-162,1	15 мм	изгиб	0,07	0 р 99 к	
10-162,2	25 мм	изгиб	0,09	1 р 27 к	
10-162,3	32 мм	изгиб	0,11	1 р 54 к	

Для строителей

1 Полы

1-41	Шпатлевка деревянных полов, м2	м2	0,078	1 р 02 к	(Шпатлевание деревянного пола за один раз,)
1-42	Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков, м2	м2	0,23	3 р 58 к	(Разметка и нарезка полотнищ с пригонкой по контуру помещения, Укладка полотнищ, Обработка и сварка стыков, Установка простых плинтусов с креплением к стенам,)
1-43	Устройство готового деревянного плинтуса, м2 пола	м2 пола	0,08	1 р 03 к	(Разметка, нарезка и установка плинтуса,)
1-44	Снятие старой шпатлевки с деревянных полов, м2	м2	0,28	2 р 83 к	(Снятие старой шпатлевки,)
1-48	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам, м2 пола	м2 пола	0,45	5 р 88 к	(Кладка кирпичных столбиков, Прокладка гидроизоляционного материала, Изготовление, антисептирование и укладка подкладок, Заготовка и укладка лаг по отметке(уровню), Временное крепление лаг расшивинами,)
1-49	Укладка лаг из досок по готовому основанию, м2 пола	м2 пола	0,35	4 р 57 к	( Изготовление, антисептирование и укладка подкладок из досок или брусков, Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладки, Заготовка и укладка лаг по отметке(уровню), Временное крепление лаг расшивинами,)
1-50	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм по готовым балкам или лагам, м2	м2	0,53	6 р 91 к	(Заготовка досок по размерам помещения, Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках, Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей, Острожка провесов досок после,)
1-51	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам, м2	м2	0,58	7 р 57 к	(Заготовка досок по размерам помещения, Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках, Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей, Острожка провесов досок после,)
1-52	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам, м2	м2	0,63	8 р 22 к	(Заготовка досок по размерам помещения, Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках, Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей, Острожка провесов досок после,)
1-53	Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам, м2	м2	0,72	9 р 39 к	(Заготовка досок по размерам помещения, Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках, Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей, Острожка провесов досок после,)

1-54	Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм, м2	м2	1,09	14 р 22 к	(Заготовка брусков по размерам помещения, Настилка пола с пригонкой, с приторцовкой в стыках и прибивкой всех досок гвоздями, Острожка провесов досок после.)
1-55	Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящихся смесях, м2 При количестве клепок в 1 м2:				(Нанесение мастики на готовое основание, Настилка пола (с фризой или без) с отделкой примыканий у ниш, порогов и стен с прорезкой по месту, Установка простых плинтусов.)
1-55,1	до 45 шт,	м2	1,46	22 р 61 к	
1-55,2	от 46 шт, до 100 шт,	м2	1,75	27 р 09 к	
1-55,3	более 100 шт,	м2	2,09	32 р 38 к	
1-56	Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа "Гресс") на клею по цементной стяжке, м2	м2	1,03	15 р 95 к	(Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости), Приготовление клеящего раствора, Нанесение клеевого раствора вручную на оштукатуренную поверхность и создание рельефной поверхности, Укладка плитки, Заделка швов, Перетирка уложенной плитк
1-57	Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5 мм, м2	м2	0,47	6 р 14 к	(Очистка поверхности, Нанесение самовыравнивающегося состава толщиной 5 мм.)
<b>2, Оконные проемы</b>					
2-30	Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса, м,	м	0,31	4 р 05 к	(Сверление отверстий для крепления отлива, Установка пластиковых концевиков, Установка отлива, Заполнение шва полиуретановой пеной, Наклеивание уплотнительной ленты.)
2-32	Изготовление слухового окна, м2	м2	1,42	18 р 55 к	(Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками, Остекление слухового окна.)
2-33	Установка готового слухового окна, шт,	шт,	0,41	5 р 35 к	(Установка слухового окна с креплением к стене.)
2-34	Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (балконных дверных) блоков в проемы кирпичных стен, КПД, м, стыка	м, стыка	0,05	0 р 64 к	(Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (дверных) блоков.)
<b>3, Дверные проемы</b>					
3-36	Установка полотен наружных, полотно	полотно	1,17	18 р 13 к	(Пригонка дверных полотен к коробке, Разметка мест острожки, Острожка четвертей с пригонкой полотен, Разметка мест установки петель с долблением гнезд, Крепление петель шурупами, Навеска дверных полотен.)
3-37	Установка полотен внутренних межкомнатных, полотно	полотно	0,92	14 р 26 к	(Пригонка дверных полотен к коробке, Разметка мест острожки, Острожка четвертей с пригонкой полотен, Разметка мест установки петель с долблением гнезд, Крепление петель шурупами, Навеска дверных полотен.)
3-38	Устройство арки, м2	м2	0,94	14 р 56 к	(Устройство каркаса, Прибивка листов (плит), Заделка швов.)
3-40	Пристрожка дверного полотна со снятием, полотно	полотно	0,66	8 р 60 к	(Пристрожка дверного полотна рубанком со снятием.)
3-41	Пристрожка дверного полотна без снятия, полотно	полотно	0,48	6 р 28 к	(Пристрожка дверного полотна рубанком на месте.)
3-42	Смена сердцевины в замке, шт,	шт,	0,59	9 р 13 к	(Снятие замка, Замена сердцевины, Установка замка на месте.)
3-43	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками, блок Площадью проема:				(Установка блока с креплением коробки, Заполнение пустот монтажной пеной, Крепление наличников с двух сторон проема.)
3-43,1	до 2 м2	блок	2,24	34 р 71 к	
3-43,2	до 3 м2	блок	2,36	36 р 56 к	
3-44	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленых стенах блоками, блок Площадью проема:				(Установка блока с креплением коробки, Заполнение пустот монтажной пеной, Крепление наличников с двух сторон проема.)
3-44,1	до 2 м2	блок	1,01	15 р 65 к	
3-44,2	до 3 м2	блок	1,19	18 р 43 к	
<b>4 Штукатурные работы</b>					

4-61	Обшивка потолка облицовочным материалом типа "Сайдинг", м2	м2	2,42	37 р 49 к	(Сверление отверстий для установки дюбелей, Установка дюбелей, Устройство каркаса обрешетки из брусков, Крепление облицовочного материала,)
4-62	Ремонт под "шубу" площадью до 1 м2 в одном месте, м2	м2	1,46	22 р 61 к	( Простукивание и отбивка старой штукатурки, Очистка и подготовка поверхности, Нанесение выравнивающего слоя, Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности,)
4-63	Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ, м2	м2	0,12	1 р 57 к	(Разборка покрытий стен и потолков с укладкой материалов в штабель,)
<b>5, Облицовочные работы</b>					
5-24	Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200x300 мм, м2	м2	1,05	16 р 28 к	(Подбор и подгонка плиток по месту, Укладка плитки, Заполнение швов,)
5-25	Фугование швов, м шва	м, шва	0,033	0 р 50 к	(Заполнение швов массой (фуга),)
<b>6, Малярные работы</b>					
6-71	Акриловая окраска по "шубе" стен за два раза, м2	м2	0,08	1 р 24 к	(Окраска по "шубе" поверхности за два раза,)
6-72	Акриловая окраска по "шубе" потолка за два раза, м2	м2	0,1	1 р 55 к	(Окраска по "шубе" поверхности за два раза,)
6-73	Масляная окраска по "шубе" за два раза, м2	м2	0,08	1 р 20 к	(Окраска по "шубе" поверхности стен за два раза,)
6-74	Грунтовка стен, полов, м2				(Огрунтовка поверхности,)
6-74,1	за 1 раз	м2	0,038	0 р 38 к	
6-74,2	за 2 раза	м2	0,047	0 р 47 к	
6-75	Грунтовка потолков, м2				(Огрунтовка поверхности,)
6-75,1	за 1 раз	м2	0,043	0 р 44 к	
6-75,2	за 2 раза	м2	0,052	0 р 51 к	
6-76	Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз, м2	м2	0,07	1 р 07 к	(Окраска за один раз,)
6-77	Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз, м2	м2	0,08	1 р 20 к	(Окраска за один раз,)
6-78	Снятие клеевой краски со стен и потолков, м2	м2	0,07	0 р 70 к	(Смачивание поверхности водой, Снятие старого слоя,)
6-79	Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков, м2	м2	0,04	0 р 41 к	(Смачивание поверхности водой, Снятие старого слоя,)
<b>7 Стекольные работы</b>					
7-18	Остекление оконного переплета стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1м2 до 1,5 м2, м2	м2	0,33	5 р 12 к	(Нарезка и прирезка стекол, Промазка фальцев силиконовым клеем, Вставка стекол с укреплением ,)
7-19	Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1м2 до 1,5 м2, м2	м2	0,35	5 р 42 к	(Нарезка и прирезка стекол, Промазка фальцев силиконовым клеем Вставка стекол с укреплением ,)
7-20	Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 1 м2 до 1,5 м2, м2	м2	0,45	4 р 56 к	(Снятие замазки, шпилек или штапиков, Выемка стекла, Очистка фальцев,)
<b>8, Обойные работы</b>					
8-20	Смена высококачественных обоев на потолке, м2	м2	0,92	15 р 14 к	(Снятие старых обоев, Шлифовка, Подмазка раковин и щелей, Приготовление клеящего раствора, Нарезка обоев, Оклейка обоями, Подклейка швов и их обработка,)
8-21	Наклейка потолочных плинтусов, м	м	0,06	0 р 93 к	(Крепление потолочного плинтуса клеем,)
8-22	Покрытие поверхности жидкими обоями, м2	м2	0,21	3 р 24 к	(Огрунтовка поверхности эмалью за два раза, Приготовление состава, Нанесение отделочного состава за один раз,)
8-23	Оклейка потолков тисненными и плотными обоями, м2	м2	0,57	9 р 36 к	(Очистка потолка от набела, Промазка неровностей, Шлифовка подмазанных мест, Проклейка поверхности, Нарезка обоев, Оклейка обоями,)

11, Электромонтажные работы					
11-43	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах, м	м	0,37	4 р 43 к	(Разметка и пробивка борозд, Укладка провода с заделкой борозд.)
11-44	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах, м	м	0,53	6 р 37 к	(Разметка и пробивка борозд, Укладка провода с заделкой борозд.)
11-45	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд, м	м	0,33	3 р 96 к	(Разметка, Установка и крепление кабель-канала и укладка в него провода.)
12, Прочие работы					
12-11	Пробивка отверстий площадью до 0,25 м2 для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой, отверстие	отверстие	3,83	49 р 98 к	(Пробивка отверстий, Заделка отверстий кирпичом после прокладки труб.)
12-12	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 кирпичных стенах при толщине стены в 1/2 кирпича, отверстие	отверстие	0,09	0 р 90 к	(Пробивка отверстий.)
12-13	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1 кирпич, отверстие	отверстие	0,12	1 р 22 к	(Пробивка отверстий.)
12-16	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1,5 кирпича, отверстие	отверстие	0,2	2 р 02 к	(Пробивка отверстий.)
12-17	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 2 кирпича, отверстие	отверстие	0,4	4 р 05 к	(Пробивка отверстий.)
12-18	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 3 кирпича, отверстие	отверстие	0,8	8 р 09 к	(Пробивка отверстий.)
12-19	Пробивка отверстий для труб в кирпичных колодцах с последующей их заделкой, отверстие	отверстие	0,5	5 р 05 к	(Пробивка отверстий в стенах колодцев, Заделка отверстий после прокладки труб.)
12-21	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механизированным способом, отверстие	отверстие	0,17	1 р 72 к	(Сверление отверстий.)
12-22	Пробивка отверстий в фундаменте, отверстие	отверстие	0,32	3 р 22 к	(Пробивка отверстия в фундаменте.)
12-24	Заделка отверстий в оштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода, отверстие	отверстие	0,2	2 р 62 к	(Заделка отверстий, Оштукатуривание с двух сторон мест прохода трубопровода.)
12-26	Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручную, м3	м3	0,35	3 р 53 к	(Дозировка составляющих, Перемешивание песка с цементом, Затворение составляющих известковым молоком или водой.)
12-27	Приготовление цементно-известкового легкого раствора, м3	м3	0,35	3 р 53 к	(Дозировка составляющих, Перемешивание песка с цементом, Затворение составляющих известковым молоком или водой.)
12-28	Приготовление цементного раствора, м3	м3	0,35	3 р 53 к	(Дозировка составляющих, Перемешивание песка с цементом, Затворение составляющих водой.)
12-29	Приготовление тяжелого бетона, м3	м3	0,52	5 р 25 к	(Приготовление тяжелого бетона на объекте вручную или механизированным способом.)
12-30	Поперечное перепиливание электролобзиком, м				(Разметка, Поперечное перепиливание электролобзиком.)
12-30,1	ДВП	м	0,053	0 р 69 к	
12-30,2	ДСП	м	0,091	1 р 19 к	
12-30,3	доска	м	0,072	0 р 93 к	
12-31	Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски, м	м	0,14	1 р 83 к	(Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски.)



14-36	Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3,0 м (вручную), м3	м3	1,608	16 р 26 к	(Разметка на грунте очертания траншеи, Разрыхление грунта вручную, Выбрасывание грунта на бровку, Перекидывание грунта по дну траншеи, Зачистка поверхности дна и стенок,)
14-39	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом I группы(вручную), м3	м3	0,49	4 р 28 к	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования,)
14-40	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрых немерзлым грунтом I группы(вручную), м3	м3	0,588	5 р 12 к	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования,)
14-41	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мерзлым грунтом I группы(вручную), м3	м3	0,588	5 р 12 к	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования,)
14-42	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом II группы(вручную), м3	м3	0,56	4 р 88 к	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования,)
14-43	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрых немерзлым грунтом II группы(вручную), м3	м3	0,672	5 р 87 к	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования,)
14-44	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мерзлым грунтом II группы(вручную), м3	м3	0,672	5 р 87 к	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования,)
14-45	Трамбование (уплотнение) грунта I группы (вручную), м2	м2	0,036	0 р 35 к	(Трамбование грунта при толщине трамбуемого слоя до 20 см,)
14-46	Трамбование (уплотнение) грунта II группы (вручную), м2	м2	0,038	0 р 38 к	(Трамбование грунта при толщине трамбуемого слоя до 20 см,)
14-47	Планировка "на глаз" естественного грунта I группы (вручную) м2	м2	0,1	1 р 00 к	(Срезка неровностей, Засыпка углублений, Разравнивание грунта "на глаз",)
14-48	Планировка "на глаз" естественного грунта II группы (вручную) м2	м2	0,15	1 р 52 к	(Срезка неровностей, Засыпка углублений, Разравнивание грунта "на глаз",)
14-49	Планировка "на глаз" насыпного грунта I группы (вручную), м2	м2	0,05	0 р 50 к	(Срезка неровностей, Засыпка углублений, Разравнивание грунта "на глаз",)
14-50	Планировка "на глаз" насыпного грунта II группы (вручную), м2	м2	0,075	0 р 76 к	(Срезка неровностей, Засыпка углублений, Разравнивание грунта "на глаз",)
14-55	Разборка асфальтобетонного покрытия вручную, м2	м2	0,093	0 р 93 к	(Разборка покрытий толщиной до 4 см с окучиванием материала,)
14-56	Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком, м2	м2	0,057	0 р 74 к	(Разборка покрытий толщиной до 4 см с окучиванием материала,)
14-57	Разработка и перемещение грунта I группы на расстояние до 10 м, м3	м3	1,98	20 р 02 к	(Копание грунта с выброской его на бровку, Откидывание грунта от бровки на расстояние до 10 м,)

#### 15, Благоустройство,

15-1	Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150 мм под покрытия, м2	м2	0,14	1 р 41 к	(Рассыпка щебня или гравия в готовом корыте, Планировка рассыпанного материала, Уплотнение основания,)
15-2	Устройство основания из песка слоем до 150 мм под покрытия, м2	м2	0,096	0 р 99 к	(Рассыпка песка в готовом корыте, Планировка рассыпанного материала, Уплотнение основания,)
15-3	Устройство покрытия тротуаров, площадок и отмосток из асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм по готовому основанию, м2	м2	0,15	1 р 96 к	(Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтобетонной смеси,)
15-4	Установка бортовых бетонных камней на бетонном основании, м	м	0,84	10 р 97 к	(Устройство основания, Установка бортовых камней на основание, Заливка швов цементным раствором и их расшивка,)
15-5	Установка бортовых бетонных камней на щебеночном основании, м	м	0,51	6 р 64 к	(Устройство основания, Установка бортовых камней на основание, Заливка швов цементным раствором и их расшивка,)
15-6	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 5 м2, м2	м2	0,97	12 р 66 к	(Обрубка краев асфальтового покрытия, Очистка основания, Смазка битумом обрубленных краев, Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтобетонной смеси, Укатка котком,)
15-7	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 25 м2, м2	м2	0,66	8 р 60 к	(Обрубка краев асфальтового покрытия, Очистка основания, Смазка битумом обрубленных краев, Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтобетонной смеси, Укатка котком,)

15-8	Выравнивание бортовых камней, м	м	0,45	5 р 88 к	(Разборка покрытия вдоль борта, Удаление бортовых камней, Исправление основания, Выравнивание бортовых камней, Засыпка с подбивкой пазух грунтом с трамбованием, Заливка швов цементным раствором и их расшивка,)
15-9	Разборка бортовых камней, м	м	0,25	2 р 52 к	(Разборка покрытия вдоль борта, Выемка бортовых камней, Разборка основания,)