

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги по заказам населения (часть 3)

Вводится с 26 декабря 2023 года

| Шифр | Наименование работ, материалов | Единица измерения | Норма времени | Тариф, руб. коп. | Состав (характеристика) работ |
|--------------------------|---|-------------------|---------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Полы | | | | | |
| 1-58 | Разборка покрытий полов из ламинированных панелей | м2 | 0,12 | 1 р. 58 к. | Разборка покрытий полов из ламинированных панелей с сохранением годных |
| 1-59 | Смена покрытий полов из ламинированных панелей | м2 | 0,52 | 8 р. 14 к. | Разборка покрытий полов из ламината. Укладка уплотнителя. Укладка ламината. Установка плинтуса |
| 1-60 | Устройство плинтусов из ПВХ | м | 0,11 | 1 р. 71 к. | Нанесение мастики с установкой плинтусов |
| 1-61 | Разборка плинтусов из ПВХ | м | 0,024 | 0 р. 31 к. | Разборка плинтусов |
| 1-62 | Разборка покрытий полов из ДСП | м2 | 0,152 | 2 р. 00 к. | Разборка покрытий с очисткой материалов и основания |
| 1-63 | Разборка покрытий полов из ДВП | м2 | 0,07 | 0 р. 70 к. | Разборка покрытий с очисткой материалов и основания |
| 1-64 | Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м2 | | | | Настилка покрытия по мастике |
| 1-64.1 | в один слой | м2 | 0,59 | 9 р. 22 к. | |
| 1-64.2 | в два слоя | м2 | 1,01 | 15 р. 81 к. | |
| 1-65 | Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м2 | | | | Настилка покрытия по мастике |
| 1-65.1 | в один слой | м2 | 0,51 | 7 р. 99 к. | |
| 1-65.2 | в два слоя | м2 | 0,87 | 13 р. 63 к. | |
| 1-66 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м2 | м2 | 0,27 | 4 р. 22 к. | Настилка покрытия с креплением гвоздями |
| 1-67 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м2 | м2 | 0,23 | 3 р. 60 к. | Настилка покрытия с креплением гвоздями |
| 1-68 | Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков | м2 | 0,42 | 6 р. 58 к. | Очистка основания. Наклейка материалов с нарезкой и подгонкой. |
| 1-69 | Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью до 20 м2 | м2 | 0,47 | 6 р. 20 к. | Устройство покрытия с подготовкой основания |
| 1-70 | Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью свыше 20 м2 | м2 | 0,45 | 5 р. 94 к. | Устройство покрытия с подготовкой основания |
| 1-71 | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м2 | м2 | 0,48 | 6 р. 34 к. | Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания |
| 1-71.1 | При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм | м2 | 0,005 | 0 р. 06 к. | Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания |
| 1-72 | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м2 | м2 | 0,42 | 5 р. 55 к. | Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания |
| 1-72.1 | При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм | м2 | 0,004 | 0 р. 06 к. | Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания |
| 1-73 | Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщиной 20 мм с устройством плинтуса | м2 | 0,44 | 5 р. 81 к. | Устройство покрытия толщиной 20 мм. Заглаживание и затирка поверхности. Устройство плинтуса |
| 1-74 | Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке | м2 | 1,03 | 16 р. 11 к. | Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеевого раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на оштукатуренную поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Претирика уложенной плитк |
| 2. Оконные проемы | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------|-------------|--|
| 2-37 | Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса | м | 0,40 | 5 р. 28 к. | Демонтаж отлива. Сверление отверстий для крепления отлива. Установка пластиковых концевиков. Установка отлива. Заполнение шва полиуретановой пеной. Наклеивание уплотнительной ленты |
| 2-38 | Установка штапика | м | 0,018 | 0 р. 24 к. | Установка и крепление |
| 2-39 | Снятие форточка | форточка | 0,11 | 1 р. 45 к. | Снятие форточка |
| 2-40 | Установка форточка | форточка | 0,35 | 5 р. 48 к. | Навеска готовой форточка с пригонкой по месту |
| 2-41 | Установка оконных коробок в каменных стенах | | | | Очистка проемов. Установка и крепление коробок. |
| 2-41.1 | площадью до 2 м2 | м2 | 0,97 | 15 р. 19 к. | |
| 2-41.2 | площадью более 2 м2 | м2 | 0,71 | 11 р. 11 к. | |
| 2-42 | Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня | | | | Набивка брусков на оконные коробки. Нарубание гребня на торцах. Установка коробок с проверкой по откосу и нарубанием гребня на торцах. Крепление и конопатка коробок. |
| 2-42.1 | площадью до 2 м2 | м2 | 4,27 | 66 р. 83 к. | |
| 2-42.2 | площадью более 2 м2 | м2 | 3,12 | 48 р. 83 к. | |
| 2-43 | Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня | м2 | | | Набивка брусков на оконные коробки. Крепление и конопатка коробок. |
| 2-43.1 | площадью до 2м2 | м2 | 1,56 | 24 р. 41 к. | |
| 2-43.2 | площадью более 2 м2 | м2 | 1,02 | 15 р. 95 к. | |
| 2-44 | Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня | | | | Крепление и конопатка коробок |
| 2-44.1 | площадью до 2 м2 | м2 | 1,56 | 24 р. 41 к. | |
| 2-44.2 | площадью более 2 м2 | м2 | 1,02 | 15 р. 95 к. | |
| 2-45 | Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки. | | | | Пригонка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель. Установка оконных приборов. |
| 2-45.1 | Переплет створный | створка | 1,52 | 23 р. 79 к. | |
| 2-45.2 | Переплет глухой | створка | 0,55 | 8 р. 60 к. | |
| 2-46 | Установка металлических решеток на окна | | | | Разметка мест крепления. Сверление отверстий, установка пробок, забивка ершей. Крепление решеток. |
| 2-46.1 | в каменных стенах | м2 | 0,77 | 12 р. 04 к. | |
| 2-46.2 | в бетонных стенах | м2 | 1,02 | 15 р. 95 к. | |
| 2-47 | Установка подоконной доски из ПВХ | м | 0,28 | 3 р. 69 к. | Установка подоконной доски из ПВХ. Нанесение полиуретановой пены. Заделка швов цементным раствором. |
| 2-48 | Установка откосов из ПВХ | м2 | 0,35 | 5 р. 48 к. | Очистка основания. Наклейка материалов с подгонкой. |
| 2-49 | Установка деревянного оконного блока | | | | Установка оконного блока с креплением коробки |
| 2-49.1 | площадью до 2 м2 | м2 | 2,6 | 40 р. 70 к. | |
| 2-49.2 | площадью более 2 м2 | м2 | 2,98 | 46 р. 64 к. | |
| 3. Дверные проемы | | | | | |
| 3-45 | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах | | | | Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна. |
| 3-45.1 | при площади проема до 3 м2 | м2 | 1,69 | 26 р. 46 к. | |
| 3-45.2 | при площади проема свыше 3 м2 | м2 | 1,37 | 21 р. 43 к. | |
| 3-46 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах | | | | Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна. |
| 3-46.1 | при площади проема до 3 м2 | м2 | 1,50 | 23 р. 49 к. | |
| 3-46.2 | при площади проема свыше 3 м2 | м2 | 1,22 | 19 р. 09 к. | |
| 3-47 | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах | | | | Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна. |
| 3-47.1 | при площади проема до 3 м2 | м2 | 1,54 | 24 р. 10 к. | |
| 3-47.2 | при площади проема свыше 3 м2 | м2 | 1,26 | 19 р. 72 к. | |
| 3-48 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах | | | | Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна. |
| 3-48.1 | при площади проема до 3 м2 | м2 | 1,34 | 20 р. 97 к. | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|-------|----------------|--|
| 3-48.2 | при площади проема свыше 3 м2 | м2 | 1,11 | 17 р. 37 к. | |
| 3-49 | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах | | | | Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна. |
| 3-49.1 | при площади проема до 3 м2 | м2 | 1,47 | 23 р. 01 к. | |
| 3-49.2 | при площади проема свыше 3 м2 | м2 | 1,21 | 18 р. 77 к. | |
| 3-50 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах | | | | Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна. |
| 3-50.1 | при площади проема до 3 м2 | м2 | 1,28 | 20 р. 03 к. | |
| 3-50.2 | при площади проема свыше 3 м2 | м2 | 1,06 | 16 р. 60 к. | |
| 3-51 | Установка дверных коробок | коробка | 1,12 | 17 р. 52 к. | Установка коробки с проверкой правильности установки и креплением коробки к стене |
| 3-52 | Установка балконных наружных полотен | полотно | 0,92 | 14 р. 41 к. | Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление мест шурупами. Навеска полотен. |
| 3-53 | Установка дверей входных наружных металлических | | | | Установка дверного блока в проем стены. |
| 3-53.1 | в бетонных стенах | т | 76,03 | 1 189 р. 95 к. | Расклиновка блока. Крепление. Заполнение зазора пеной. Установка наличников. |
| 3-53.2 | в кирпичных стенах | т | 75,42 | 1 180 р. 41 к. | |
| 4. Штукатурные работы | | | | | |
| 4-64 | Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором | м | 0,4 | 6 р. 25 к. | Очистка поверхности. Оштукатуривание шва раствором. Прорезка и зачистка кромок. |
| 4-65 | Установка уголка при оштукатуривании откосов | м | 0,28 | 4 р. 38 к. | Приготовление состава. Установка уголка. |
| 4-66 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов | | | | Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием. Нанесение фактуры |
| 4-66.1 | на прямолинейных поверхностях | м2 | 0,74 | 11 р. 58 к. | |
| 4-66.2 | на криволинейных поверхностях | м2 | 0,94 | 14 р. 71 к. | |
| 4-67 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов | | | | Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием и затиранием. |
| 4-67.1 | на прямолинейных поверхностях | м2 | 0,58 | 9 р. 06 к. | |
| 4-67.2 | на криволинейных поверхностях | м2 | 0,88 | 13 р. 78 к. | |
| 5. Облицовочные работы | | | | | |
| 5-26 | Разборка подвесных потолков | м2 | 0,44 | 4 р. 49 к. | Разборка подшивки |
| 5-27 | Устройство подшивки потолка досками | м2 | 0,54 | 8 р. 46 к. | Разметка. Пришивки досок. |
| 5-28 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 0,32 | 5 р. 03 к. | Обшивка стен вагонкой |
| 5-29 | Снятие пластиковых плит с потолка | м2 | 0,11 | 1 р. 12 к. | Снятие пластиковых плит с потолка |
| 5-30 | Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой | м | 0,28 | 4 р. 38 к. | Приготовление клеящего состава. Установка уголков. |
| 5-31 | Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса | | | | Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков. |
| 5-31.1 | площадью ремонтируемых мест до 1 м2 | м2 | 0,40 | 6 р. 25 к. | |
| 5-31.2 | площадью ремонтируемых мест до 5 м2 | м2 | 0,34 | 5 р. 33 к. | |
| 5-31.3 | площадью ремонтируемых мест до 10 м2 | м2 | 0,29 | 4 р. 53 к. | |
| 5-32 | Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса | м2 | 0,7 | 10 р. 97 к. | Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков. |
| 6. Малярные работы | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|------|-------------|--|
| 6-80 | Снятие акриловой краски со стен и потолков | м2 | 0,18 | 1 р. 84 к. | Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя. |
| 6-81 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | | | | Огрунтовка поверхности |
| 6-81.1 | первый слой | м2 | 0,08 | 0 р. 80 к. | |
| 6-81.2 | последующий слой | м2 | 0,08 | 0 р. 80 к. | |
| 6-82 | Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | м2 | 0,2 | 2 р. 65 к. | Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отслаивающейся краски. Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Окраска за 2 раза. |
| 6-83 | Простая масляная окраска стен с подготовкой и | | | | Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отслаивающейся краски. Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпаклевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза. |
| 6-83.1 | с расчисткой старой краски до 10 % | м2 | 0,25 | 3 р. 91 к. | |
| 6-83.2 | с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 0,42 | 6 р. 58 к. | |
| 6-83.3 | с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 0,62 | 9 р. 71 к. | |
| 6-84 | Окраска известковыми составами внутри помещений | | | | Очистка поверхности. Расшивка трещин. частичная подмазка. Шлифовка подмазанных мест. Окраска. |
| 6-84.1 | по штукатурке | м2 | 0,15 | 2 р. 36 к. | |
| 6-84.2 | по кирпичу и бетону | м2 | 0,08 | 1 р. 20 к. | |
| 6-84.3 | по дереву | м2 | 0,08 | 1 р. 20 к. | |
| 9. Центральное отопление | | | | | |
| 9-32 | Снятие водогрейных колонок | колонка | 0,91 | 13 р. 25 к. | Отсоединение арматуры от трубопровода. |
| 9-33 | Установка подогрешных колонок | комплект | 3,41 | 55 р. 68 к. | Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления. |
| 10. Водопровод и канализация | | | | | |
| 10-193 | Снятие ванны | прибор | 2,26 | 32 р. 93 к. | Отсоединение старого прибора |
| 10-194 | Установка ванны | прибор | 2,77 | 40 р. 37 к. | Установка прибора с креплением и присоединением к системе |
| 10-195 | Установка фаянсового унитаза | прибор | 1,49 | 21 р. 71 к. | Установка прибора с креплением и присоединением к системе |
| 10-196 | Снятие унитаза типа "Компакт" | прибор | 1,03 | 15 р. 01 к. | Отсоединение старого прибора |
| 10-197 | Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт | 0,77 | 11 р. 22 к. | Установка смесителя |
| 10-198 | Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт | 1,41 | 20 р. 54 к. | Установка смесителя |
| 10-199 | Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт | 0,33 | 4 р. 80 к. | Снятие старого смесителя |
| 10-200 | Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт | 0,39 | 5 р. 68 к. | Снятие старого смесителя |
| 10-201 | Снятие смесителя для ванны | шт | 0,63 | 9 р. 18 к. | Снятие старого смесителя |
| 10-202 | Снятие полотенцесушителя | прибор | 0,42 | 6 р. 12 к. | Отсоединение старого прибора |
| 10-203 | Установка полотенцесушителя | прибор | 0,96 | 14 р. 00 к. | Установка прибора с креплением и присоединением к системе |
| 10-204 | Снятие сифона | прибор | 0,22 | 3 р. 20 к. | Демонтаж сифона |
| 10-205 | Установка умывальника из искусственного камня | прибор | 1,64 | 23 р. 91 к. | Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление. Установка прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-206 | Установка мойки на одно отделение | прибор | 1,38 | 20 р. 13 к. | Установка прибора с креплением и присоединением к системе |
| 10-207 | Установка мойки на два отделения | прибор | 1,72 | 25 р. 07 к. | Установка прибора с креплением и присоединением к системе |
| 10-208 | Снятие смесителя с душевой сеткой | шт | 0,52 | 7 р. 58 к. | Снятие смесителя |
| 10-209 | Снятие вентильной головки | шт | 0,1 | 1 р. 23 к. | Откручивание вентильной головки от корпуса |
| 10-210 | Прочистка душевой сетки | шт | 0,08 | 0 р. 99 к. | Отсоединение лейки. Очистка. Установка на место |
| 10-211 | Прочистка сеточки на трубе излива смесителя | шт | 0,04 | 0 р. 48 к. | Снятие сеточки. Очистка. Установка на место |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|------|-------------|---|
| 10-212 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 0,32 | 4 р. 66 к. | Разборка трубопровода |
| 10-213 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые. Диаметр: | | | | Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода |
| 10-213.1 | до 15 мм | м | 1,27 | 18 р. 51 к. | |
| 10-213.2 | до 32 мм | м | 1,32 | 19 р. 24 к. | |
| 10-213.3 | до 63 мм | м | 1,44 | 20 р. 97 к. | |
| 10-213.4 | до 100 мм | м | 1,59 | 23 р. 18 к. | |
| 10-214 | Прокладка труб из полипропилена. Диаметр трубопровода: | | | | Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. |
| 10-214.1 | 15 мм | м | 1,19 | 17 р. 35 к. | |
| 10-214.2 | 20 мм | м | 1,15 | 16 р. 75 к. | |
| 10-214.3 | 25 мм | м | 0,91 | 13 р. 25 к. | |
| 10-214.4 | 32 мм | м | 0,73 | 10 р. 63 к. | |
| 10-214.5 | 50 мм | м | 0,88 | 12 р. 83 к. | |
| 10-215 | Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб. Диаметр: | | | | Разметка. Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода |
| 10-215.1 | 20 мм | м | 1,8 | 26 р. 23 к. | |
| 10-215.2 | 25 мм | м | 1,43 | 20 р. 84 к. | |
| 10-215.3 | 32 мм | м | 1,16 | 16 р. 90 к. | |
| 10-215.4 | 40 мм | м | 1,13 | 16 р. 46 к. | |
| 10-216 | Смена сгонов. При диаметре трубопровода: | | | | Разъединение сгона. Соединение нового сгона |
| 10-216.1 | до 15 мм | шт | 0,2 | 2 р. 91 к. | |
| 10-216.2 | до 20 мм | шт | 0,29 | 4 р. 22 к. | |
| 10-216.3 | до 32 мм | шт | 0,48 | 7 р. 01 к. | |
| 10-225 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб. Диаметр: | | | | Разметка. Обрезка труб. Установка фитинга с пайкой. |
| 10-225.1 | 15 мм | врезка | 0,1 | 1 р. 45 к. | |
| 10-225.2 | 25 мм | врезка | 0,12 | 1 р. 73 к. | |
| 10-225.3 | 32 мм | врезка | 0,14 | 2 р. 04 к. | |
| 10-225.4 | 40 мм | врезка | 0,16 | 2 р. 33 к. | |
| 10-225.5 | 50 мм | врезка | 0,23 | 3 р. 34 к. | |
| 10-226 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях | прибор | 3,05 | 44 р. 44 к. | Спуск воды по стояку. Срезка существующего сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контрогайкой. Установка водомерного узла. Установка фитингов, металлопластиковой трубы с ее обрезкой (подгонокой). Включение воды по стояку. Опломбирование |
| 10-227 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях | прибор | 2,88 | 41 р. 97 к. | Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контрогайкой. Установка водомерного узла. Установка муфт, фитингов, полипропиленовой трубы с ее обрезкой (подгонокой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика. |
| 10-228 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке | прибор | 2,92 | 42 р. 55 к. | Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контрогайкой. Установка сгона с контрогайкой. Установка шланга в гибкой оплетке. Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика. |
| 10-229 | Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом | м | 0,39 | 5 р. 68 к. | Штробление под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу бетонных стен на глубину до 5 мм механическим способом |
| 10-230 | Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы | м | 0,19 | 2 р. 33 к. | Укладка трубы |
| 10-231 | Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе | прибор | 1,18 | 17 р. 20 к. | Снятие старого, установка нового полотенцесушителя |
| 11. Электромонтажные работы | | | | | |
| 11-46 | Ремонт светильников с люминесцентными лампами | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-------|-------------|---|
| 11-46.1 | 1- ламповых | светильник | 0,39 | 5 р. 56 к. | Снятие рассеивателей и отражателей. Определение неисправности. Замена неисправных ламп и стартеров. Опробование светильников. Установка рассеивателей и отражателей |
| 11-46.2 | 2-ламповых: | | | | |
| 11-46.2.1 | одной лампы | светильник | 0,42 | 5 р. 98 к. | |
| 11-46.2.2 | двух ламп | светильник | 0,66 | 9 р. 39 к. | |
| 11-46.3 | 4-ламповых: | | | | |
| 11-46.3.1 | одной лампы | | 0,44 | 6 р. 27 к. | |
| 11-46.3.2 | каждой последующей лампы | светильник | 0,24 | 3 р. 40 к. | |
| 11-46.4 | 6-ламповых: | | | | |
| 11-46.4.1 | одной лампы | светильник | 0,51 | 7 р. 27 к. | |
| 11-46.4.2 | каждой последующей лампы | светильник | 0,24 | 3 р. 40 к. | |
| 11-47 | Установка коробки распределительной при открытой проводке | коробка | 2,63 | 37 р. 44 к. | Крепление коробки. Присоединение. |
| 11-48 | Установка коробки распределительной при скрытой проводке | коробка | 2,85 | 40 р. 60 к. | Пробивка гнезда. Установка коробки |
| 11-50 | Демонтаж шнура на роликах | м | 0,03 | 0 р. 34 к. | Снятие проводки. Демонтаж изоляторов. |
| 11-51 | Демонтаж провода сечением 16 мм ² на крюках (якорях) с изоляторами | м | 0,16 | 1 р. 88 к. | Снятие проводки. Демонтаж изоляторов. |
| 11-52 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов. | шт | 1,16 | 16 р. 53 к. | Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов. |
| 11-53 | Укрепление розетки | шт | 0,04 | 0 р. 47 к. | Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место. |
| 11-54 | Смена провода при открытой электропроводке | м | 0,25 | 3 р. 55 к. | Снятие старого, установка нового провода. Подключение |
| 11-55 | Ремонт электрического звонка | шт | 0,19 | 2 р. 25 к. | Проверка напряжения на кнопке, от кнопки до звонка. Проверка цепи напряжения. |
| 11-56 | Замена автоматических выключателей (предохранителей) | шт | 0,01 | 0 р. 08 к. | Вывинчивание старого выключателя (предохранителя). Ввинчивание нового. |
| 11-57 | Смена светильников с люминесцентными лампами | | | | При необходимости снятие рассеивателя. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка рассеивателя. |
| 11-57.1 | до 4 ламп | светильник | 2,24 | 31 р. 89 к. | |
| 11-57.2 | до 10 ламп | светильник | 4,55 | 64 р. 83 к. | |
| 11-58 | Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах | шт | 1,27 | 18 р. 08 к. | При необходимости снятие плафона. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка плафона. |
| 11-59 | Снятие светильников с лампами накаливания | шт | 0,07 | 0 р. 83 к. | Снятие светильников |
| 11-60 | Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением | | | | Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания. |
| 11-60.1 | в бетоне | комплект | 1,12 | 15 р. 95 к. | |
| 11-60.2 | в металле, пластике | комплект | 1,1 | 15 р. 65 к. | |
| 11-61 | Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением | комплект | 1,54 | 21 р. 94 к. | Демонтаж светильника. Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания. |
| 11-62 | Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания | | | | Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. |
| 11-62.1 | при креплении модуля к светильнику | прибор | 0,68 | 9 р. 68 к. | |
| 11-62.2 | при креплении модуля к стене | прибор | 0,573 | 8 р. 16 к. | |
| 11-63 | Замена модуля управления освещением | прибор | 0,53 | 7 р. 54 к. | Сверление отверстий. Замена модуля управления освещением. |
| 11-69 | Замена вилки штепсельного разъема электроплиты | разъем | 0,37 | 5 р. 28 к. | Разборка вилки. Отсоединения жил кабеля. Присоединения жил к новой вилке. Сбор вилки. Проверка работоспособности. |
| 11-70 | Замена розетки 5А электроплиты | розетка | 0,1 | 1 р. 42 к. | Замена розетки. Проверка работоспособности. |
| 11-71 | Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты | ручка | 0,25 | 3 р. 01 к. | Снятие старой и установка новой ручки дверки жарочного шкафа. Проверка работоспособности. |

| | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|-------|------------|--|
| 11-73 | Замена ручки переключателя электроплиты | ручка | 0,42 | 5 р. 05 к. | Снятие ручки переключателя. Установка ручки переключателя мощности. Проверка работоспособности. |
| 11-74 | Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя электроплиты | ручка | 0,11 | 1 р. 56 к. | Снятие ручки переключателя. Извлечение старых и вставка новых пружины, зажима или фиксатора. Установка ручки переключателя мощности. Проверка работоспособности. |
| 12. Другие виды работ | | | | | |
| 12-37 | Замена элемента питания пожарного извещателя | шт | 0,082 | 1 р. 07 к. | Снятие корпуса. Замена элемента питания. Установка корпуса на место. |
| 12-39 | Проведение обследования и консультация специалиста, обследование | | | | Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультирование заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ. |
| 12-39.1 | - консультация и обследование электромонтером | обследовани е | 0,25 | 3 р. 94 к. | |
| 12-39.2 | - консультация и обследование слесарем-сантехником | обследовани е | 0,25 | 3 р. 94 к. | |
| 12-39.3 | - консультация и обследование другим специалистом (строителем) | обследовани е | 0,17 | 2 р. 64 к. | |