

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги по заказам населения (часть 5)

Вводится с 26 декабря 2023 года

Шифр	Наименование работ, материалов	Единица измерения	Норма времени	Тариф, руб., коп.	Состав (характеристика) работ
1	2	3	4	5	6
Для строителей					
6. Малярные работы					
6-100	Шпатлевка потолка, стен с использованием малярной сетки, м2				Очистка и обеспыливание окрашиваемой поверхности. Огрунтовка. Выравнивание стен, потолка нанесением шпатлевки.
6-100.1	стен	м2	0,35	4 р. 62 к.	Наклеивание малярной сетки на стыки плит, трещины и т.д.
6-100.2	потолков	м2	0,48	7 р. 51 к.	Повторная огрунтовка и шпатлевка поверхности поверх сетки. Выравнивание шпатлевки после
6-101	Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной				Расчистка и обеспыливание трещин, отверстий. Заделка монтажной пеной. Срезание излишков пены после высыхания. Шпатлевка. Шлифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за второй раз.
6-101.1	трещины	1 м.п	0,24	3 р. 17 к.	
6-101.2	отверстия площадью до 0,005 м2	1м2	0,08	1 р. 03 к.	
6-101.3	отверстия площадью до 0,01 м2	1м2	0,10	1 р. 30 к.	
6-101.4	отверстия площадью до 0,02 м2	1м2	0,14	1 р. 85 к.	
Для слесарей-сантехников					
10. Водопровод и канализация					
10-241	Смена эксцентрика к смесителю, эксцентрик	эксцентрик	0,27	3 р. 32 к.	Снятие эксцентрика. Установка эксцентрика
10-242	Поджатие гайки на смесителе, сифоне, гайка				Поджатие гайки до устранения течи
10-242.1	сифон	гайка	0,08	0 р. 99 к.	
10-242.2	смеситель	гайка	0,14	1 р. 71 к.	
10-243	Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу, унитаз	унитаз	0,27	3 р. 94 к.	Перекрытие воды. Слив воды из бачка. Откручивание старых болтов крепления. Установка новых болтов. Открытие воды.
10-243.1	Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу со спиливанием болтов, унитаз	унитаз	0,6	8 р. 73 к.	Перекрытие воды. Слив воды из бачка. Спиливание старых болтов крепления. Установка новых болтов. Открытие воды.
10-244	Смена гофры, гофра	гофра	0,12	1 р. 48 к.	Отсоединение гайки, отсоединение гофры и установка новой на место.
10-245	Смена керамической головки смесителя, керамическая головка	керамическая головка	0,17	2 р. 49 к.	Перекрытие воды. Разборка смесителя, снятие керамической головки и установка новой. Пуск воды.
10-246	Смена шланга душа смесителя для ванной, шланг	шланг	0,08	0 р. 99 к.	Смена шланга душа смесителя для ванной
247	Установка и замена тройника для стиральной машины, тройник				Перекрытие воды. Установка (замена) тройника. Подсоединение шлангов (оборудования). Проверка отсутствия течи.
247.1	установка тройника для стиральной машины	тройник	0,57	8 р. 30 к.	
247.2	замена тройника для стиральной машины	тройник	0,92	13 р. 41 к.	
248	Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки, свищ				Зачистка трубы от ржавчины. Расчистка свища. Подгонка металлической накладки по месту установки. Приварка накладки. Проверка на наличие течи.
248.1	при диаметре трубопровода до 50 мм	свищ	0,67	10 р. 51 к.	
248.2	при диаметре трубопровода до 80 мм	свищ	0,82	12 р. 90 к.	
248.3	при диаметре трубопровода до 100 мм	свищ	1,0	15 р. 73 к.	

249	Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета, бачок	бачок	0,92	13 р. 41 к.	Перекрытие воды. Откручивание гаек, извлечение болтов, снятие смывного бачка. Установка бачка на место. Проверка на наличие течи.
250	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях) диаметром, м:				Разборка труб. Установка металлопластиковых труб на фитингах. Гидравлическое испытание трубопровода.
250.1	до 15 мм	м	1,07	15 р. 58 к.	
250.2	до 32 мм	м	1,12	16 р. 32 к.	
250.3	до 63 мм	м	1,25	18 р. 23 к.	
250.4	до 100 мм	м	1,42	20 р. 69 к.	
Для электромонтеров					
11. Электромонтажные работы					
11-93	Смена пускателя в светильнике с люминесцентными лампами, пускатель	пускатель	0,05	0 р. 59 к.	Смена пускателя в светильнике с люминесцентными лампами
11-94	Смена энергосберегающих ламп, лампа	лампа	0,02	0 р. 24 к.	Смена энергосберегающих ламп
11-95	Поджатие контактов в розетке, выключателе, прибор	прибор	0,08	0 р. 96 к.	Поджатие контактов в розетке, выключателе
12. Другие виды работ					
12-49	Навеска кронштейна под бытовую технику, кронштейн	кронштейн			Разметка места крепления кронштейна, сверление трех отверстий глубиной до 80 мм и диаметром до 10 мм, установка дюбелей, навеска кронштейна под бытовую технику
12-49.1	в бетонных стенах		0,37	4 р. 89 к.	
12-49.2	в кирпичных стенах		0,26	3 р. 44 к.	
12-50	Сборка и навеска потолочной сушилки для белья, шт.	шт.	0,92	14 р. 41 к.	Разметка места крепления, сверление 8 отверстий в бетоне на потолке, установка дюбелей, сборка и крепление потолочной сушилки, сверление 2 отверстий в бетоне в стене, крепление держателя для шнуров, регулировка натяжения шнуров
12-63	Кладка из газосиликатных блоков, м3				Кладка стен из газосиликатных блоков, расшивка швов
12-63.1	при высоте стен до 4 м	м3	3,31	47 р. 66 к.	
12-63.2	при высоте стен свыше 4 м	м3	3,77	54 р. 28 к.	
12-64	Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками, м2	м2			Разметка места установки решетки. Сверление отверстий. Установка рамы решетки. Крепление решетки дюбель-гвоздями 200x10 мм. Навеска решетчатой двери
	площадью до 2 м 2	м3			
12-64.1	в кирпичных стенах		1,17	16 р. 85 к.	
12-64.2	в бетонных стенах		1,33	19 р. 15 к.	
	площадью до 3 м2	м3			
12-64.3	в кирпичных стенах		1,42	20 р. 45 к.	
12-64.4	в бетонных стенах		1,57	22 р. 61 к.	
15. Благоустройство					
15-11	Подготовка бетонного основания толщиной до 100 мм под установку бортового камня				Планировка корыта. Заливка бетона. Уплотнение и заглаживание основания
15-11.1	бортового камня дорожного 100x30x15 мм	м.п.	0,12	1 р. 58 к.	
15-11.2	бортового камня тротуарного 100x20x8мм		0,12	1 р. 58 к.	
15-15	Разборка плитки тротуарной мелкоштучной, м2	м2	0,32	4 р. 22 к.	Разборка, очистка и сортировка плитки. Относка годной плитки и складирование ее в штабель.
15-16	Укладка плитки тротуарной размером 500x500 мм по готовому основанию, м2	м2			Укладка и подбивка плитки. Заполнение швов песком или цементным раствором. Приготовление цементного раствора.
15-16.1	с заполнением швов песком		0,50	7 р. 19 к.	
15-16.2	с заполнением швов цементным раствором		0,69	9 р. 93 к.	
15-17	Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по готовому основанию, м2				Укладка и подбивка плитки. Заполнение швов песком. Уплотнение покрытия виброплитой
15-17.1	без подбора рисунка	м2	1,91	27 р. 49 к.	

15-17.2	с подбором рисунка	м2	2,25	35 р. 21 к.	
15-25	Ремонт забора высотой 1 м, 10 м2	10 м2			Подбор пиломатериала. Замена деталей с изготовлением
	<i>с заменой до 30 % деталей:</i>				
15-25.1	сплошного		0,81	11 р. 67 к.	
15-25.2	штaketного		0,36	5 р. 17 к.	
	<i>с заменой свыше 30 до 50 % деталей</i>				
15-25.3	сплошного		1,15	16 р. 56 к.	
15-25.4	штaketного		0,42	6 р. 05 к.	
15-26	Окраска забора за 1 раз, 1 м2				Очистка деталей забора от пыли и грязи. Расчистка отстающей краски. Окраска кистью.
15-26.1	сплошного	м2	0,38	5 р. 03 к.	
15-26.2	штaketного	м2	0,27	3 р. 57 к.	
15-55	Установка скамеек, ед. оборудования	ед. оборудования			Разгрузка скамеек. Планировка участка установки. Установка опор и скамейки.
15-55.1	на железобетонных опорах		0,87	11 р. 47 к.	
15-55.2	на металлических опорах без сборки		0,75	9 р. 89 к.	
15-55.3	на металлических опорах со сборкой		1,67	24 р. 04 к.	
15-56	Ремонт скамеек на железобетонных опорах, шт.				Удаление неисправных брусьев, установка новых брусьев и крепление болтами. Окраска скамеек
15-56.1	с заменой до 30 % материала (готового)	шт.	2,67	35 р. 20 к.	
15-56.2	с заменой до 30 % материала (с изготовлением)	шт.	3,55	51 р. 12 к.	
15-56.3	с заменой свыше 30 до 50 % материала (готового)	шт.	2,84	37 р. 45 к.	
15-56.4	с заменой свыше 30 до 50 % материала (с изготовлением)	шт.	4,00	57 р. 58 к.	
15-57	Ремонт скамеек на металлических опорах, шт.				Удаление неисправных брусьев, установка новых брусьев и крепление болтами. Окраска скамеек
15-57.1	с заменой до 30 % материала (готового)	шт.	3,42	45 р. 10 к.	
15-57.2	с заменой до 30 % материала (с изготовлением)	шт.	4,59	66 р. 07 к.	
15-57.3	с заменой свыше 30 до 50 % материала (готового)	шт.	3,75	49 р. 44 к.	
15-57.4	с заменой свыше 30 до 50 % материала (с изготовлением)	шт.	5,08	73 р. 13 к.	