

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги по заказам населения (часть 1)

Вводится с 01 августа 2025 года

Шифр	Наименование работ, материалов	Единица измерения	Норма времени	Тариф, руб., коп.	Состав (характеристика) работ
1	2	3	4	5	6
Для слесарей-сантехников					
9 Центральное отопление					
9-1	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм, м	м	0,56	11 р 59 к	(Разметка мест прокладки трубопроводов, Замеры участков трубопроводов и составление эскизов, Прокладка трубопроводов из готовых узлов и деталей с подгонкой по месту, Постановка и заделка гильз в готовое отверстие, Постановка креплений с пробивкой отверстий.)
9-2	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов, радиатор	радиатор	1,15	23 р 80 к	(Постановка глухих пробок на уплотнителе, Гидравлическое испытание радиаторов, Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением, Навеска радиаторов,)
9-3	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов, радиатор	радиатор	1,9	39 р 31 к	(Постановка глухих пробок на уплотнителе, Гидравлическое испытание радиаторов Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением Навеска радиаторов,)
9-4	Проверка ив прогрев отопительных радиаторов с регулировкой, прибор	прибор	0,17	2 р 96 к	(Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой,)
9-5	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм, сгон	сгон	0,37	7 р 66 к	(Разъединение сгона со снятием его с места, Комплектование и соединение нового сгона,)
9-6	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм, сгон	сгон	0,6	12 р 42 к	(Разъединение сгона со снятием его с места, Комплектование и соединение нового сгона,)
9-7	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм, м,п,	мп	0,97	20 р 07 к	(Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей, Установка старых креплений на прежнее место и их заделка, Прокладка трубопроводов, Навертывание арматуры и соединительных частей)
9-8	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм, м,п,	мп	0,99	20 р 49 к	(Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей, Установка старых креплений на прежнее место и их заделка, Прокладка трубопроводов, Навертывание арматуры и соединительных частей)
9-9	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 50 мм, м,п,	мп	1,2	24 р 82 к	(Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей, Установка старых креплений на прежнее место и их заделка, Прокладка трубопроводов, Навертывание арматуры и соединительных частей)
9-10	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилей или обратных клапанов диаметром до 50 мм, шт,	шт	1,07	18 р 66 к	(Отсоединение старого крана, Присоединение нового кранак трубопроводу)
9-11	Смена кронштейнов, шт,	шт	0,26	5 р 38 к	(Снятие старых кронштейнов под санитарные приборы, Установка новых кронштейнов в ранее установленные пробки)
9-12	Смена радиаторных пробок, шт,	шт	0,31	5 р 41 к	(Вывертывание старой пробки, Очистка секции от старой прокладки, Ввертывание новой пробки на прокладке,)
9-13	Смена манометра или термометра, прибор,	прибор	0,2	4 р 13 к	(Снятие старого прибора Очистка места установки прибора от старой прокладки, Установка на место нового прибора на прокладке,)
9-14	Ремонт ручных насосов, насос,	насос	5,4	111 р 75 к	(Отсоединени насоса от трубопровода, Снятия насоса с креплений, Разборка, прочистка и сборка насоса и отводной линии, Замена прокладок и уплотнителей, Установка насоса на место с укреплением, Присоединение к трубопроводу, Опробывание насоса,)

9-15	Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа, кран,	кран	0,36	7 р 46 к	(Вытаскивание сальника и старой набивки, Новая набивка сальника, Постановка сальника на место, Притирка пробкового крана,)
9-16	Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентельного типа, кран,	кран	0,26	5 р 38 к	(Вытаскивание сальника и старой набивки, Новое набивка сальника, Постановка сальника на место, Притирка клапана или смена прокладки клапана,)
9-17	Перегруппировка секции старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций, секция	секция	3,2	55 р 84 к	(Отсоединение секций, Прочистка и промывка секций, Перегруппировка или замена секции с присоединением на новых прокладках,)
9-18	Добовление крайней секции к радиатору, секция	секция	2,05	35 р 77 к	(Вывертывание радиаторной пробки, Прочистка и промывка секции, Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки,)
9-19	Снятие крайних секций радиатора, секция	секция	1,51	26 р 35 к	(Вывертывание радиаторной пробки, Отсоединение секции радиатора, Прочистка и промывка секции, Постановка радиаторной пробки,)
9-20	Прочистка и промывка радиатора на месте до 7 секции в группе, Радиатор	радиатор	1,91	33 р 33 к	(Отсоединение радиаторных пробок, Ввертывание пробки со шланга, Присоединение компрессора и шланга к стояку, Продувка, Отсоединение компрессора, Установка пробок)
9-21	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе, радиатор,	радиатор	2,45	42 р 74 к	(Отсоединение радиаторных пробок, Ввертывание пробки со шланша, Присоединение компрессора и шланга к стояку, Продувка, Отсоединение компрессора, Установка пробок,)
9-22	Демонтаж ручных насосов, насос,	насос	1,5	26 р 18 к	(Отсоединение насоса со снятием его с крепления,)
9-23	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе, радиатор,	радиатор	1,17	20 р 40 к	(Отсоединение и снятие прибора,)
9-24	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе, радиатор,	радиатор	1,48	25 р 83 к	(Отсоединение и снятие прибора,)
9-25	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм, м,	м	0,31	5 р 41 к	(Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей)
9-27	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм,м,	м	0,45	7 р 85 к	(Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей)
9-28	Установка микровоздушников на отопительных приборах, кран,	кран	0,41	8 р 50 к	(Снятие пробки, установка футорки, Установка микровоздушника,)
9-29	Замена микровоздушников на отопительных приборах, кран	кран	0,25	4 р 35 к	(Снятие старого микровоздушника и установка нового,)
9-30	Смена отопительного прибора, прибор,	прибор	2,34	48 р 41 к	(Откручивание резьбовых соединений, Установка нового отопительного прибора,)

10 Водопровод и канализация

10-1	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм, м	м	0,5	10 р 36 к	(Снятие средств крепления, Разборка старых труб Заготовка новой трубы, Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями, Установка средств крепления для труб,)
10-2	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм, м	м	0,56	11 р 59 к	(Снятие средств крепления, Разборка старых труб, Заготовка новой трубы, Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями, Установка средств крепления для труб)
10-3	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм, м	м	0,61	12 р 63 к	(Снятие средств крепления, Разборка старых труб, Заготовка новой трубы, Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями, Установка средств крепления для труб)
10-4	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм, м,	м	0,76	15 р 72 к	(Снятие средств крепления, Разборка старых труб, Заготовка новой трубы, Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями, Установка средств крепления для труб)
10-5	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм, м,	м	0,83	17 р 18 к	(Снятие средств крепления, Разборка старых труб, Заготовка новой трубы, Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями, Установка средств крепления для труб)

10-7	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более, м,	м	1,8	37 р 26 к	(Разметка труб под крепление, Сверление основания под установку хомутов, Установка хомутов, Прокладка труб, Установка компенсаторов, Развальцовка стыков, Соединение труб пайкой.)
10-8	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более, м,	м	1,25	25 р 89 к	(Разметка труб под крепление, Сверление основание под установку хомутов, Установка хомутов, Прокладка труб, Установка компенсаторов, Развальцовка стыков, Соединение труб сваркой.)
10-9	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более, м,	м	0,6	10 р 46 к	(Резка труб, Снятие крепления.)
10-10	Замена участков канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовой или металлопластиковые	м	1,14	23 р 59 к	(Разборка соединений заменяемого участка, Установка участка трубы из пластмассы (металлопластика).)
10-11	Смена пластмассовых канализационных труб, м,	м	0,62	12 р 82 к	(Разборка соединений, Установка новых труб с заменой резиновых манжет в раструбных соединениях.)
10-12	Смена вентелей на стояках водоснабжения, вентиль,	вентиль	0,82	16 р 97 к	(Разборка резьбовых соединений под вентиль, Замена вентеля со сборкой резьбовых соединений.)
10-13	Ремонт вентеля, вентель,	вентиль	0,32	6 р 61 к	(Замена сальниковой набивки, Замена прокладки на золотнике.)
10-14	Окключение воды по стояку (5 этаж) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение, стояк	стояк	0,5	8 р 74 к	(Перекрытие вентелей по стояку, В нижней (в верхней) части спуска воды, Окрытие вентеля по стояку.)
10-15	Окключение воды по стояку (9 этаж) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение, стояк	стояк	0,6	10 р 46 к	(Перекрытие вентелей по стояку, В нижней (в верхней) части спуска воды, Окрытие вентеля по стояку.)
10-16	Окключение воды по стояку (12 этаж и выше) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение, стояк	стояк	0,7	12 р 21 к	(Перекрытие вентелей по стояку, В нижней (в верхней) части спуска воды, Окрытие вентеля по стояку.)
10-17	Слитие стояка холодной воды, стояк	стояк	0,5	8 р 74 к	(Перекрытие вентеля по стояку, Спуск воды.)
10-18	Слитие стояка горячей воды, стояк	стояк	0,6	10 р 46 к	(Перекрытие вентеля по стояку, Спуск воды.)
10-19	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации, раструб	раструб	0,38	6 р 64 к	(Очистка концов труб от грязи, Укладка и уплотнение колец каболки, Заполнение раструба цементом, Зачеканка.)
10-20	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, м	м	1,37	28 р 36 к	(Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей, Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков.)
10-21	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, м	м	1,89	39 р 10 к	(Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей, Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков.)
10-22	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, м	м	2,6	53 р 80 к	(Снятие креплений Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей, Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков, Установка креплений с пробивкой отверстий.)
10-23	Смена фаянсового унитаза, прибор	прибор	2,09	43 р 26 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)
10-24	Смена фаянсового умывальника, прибор	прибор	2,0	41 р 38 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)
10-25	Смена раковины, прибор	прибор	1,26	26 р 08 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)
10-26	Смена мойки на одно отделение, прибор	прибор	2,1	43 р 47 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)
10-27	Смена мойки на два отделения, прибор	прибор	2,5	51 р 74 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)
10-28	Смена ванны любой модели, прибор	прибор	5,03	104 р 08 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)

10-29	Смена сиденья к унитазу, шт,	шт	0,69	12 р 04 к	(Снятие старого сиденья, Установка нового сиденья)
10-30	Смена манжеты к унитазу, шт,	шт	0,8	13 р 95 к	(Снятие старой манжеты, Установка новой манжеты,)
10-31	Смена смывной трубы с манжетой, шт,	шт	0,98	20 р 29 к	(Снятие старой смывной трубы с манжетой, Установка новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу,)
10-32	Смена держки к смывному бачку, шт,	шт	0,43	7 р 50 к	(Снятие старой держки с цепочкой, Установка новой держки с цепочкой,)
10-33	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка, прибор	прибор	1,09	22 р 57 к	(Снятие смывного бачка с отсоединением, Установка и присоединение нового смывного бачка с закреплением)
10-34	Смена трапа, шт,	шт	0,9	18 р 62 к	(Отсоединение прибора, Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба)
10-35	Смена сифона к санитарному прибору, шт,	шт	0,72	14 р 89 к	(Отсоединение прибора Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба,)
10-36	Смена кронштейнов под санитарные приборы, шт,	шт	0,35	6 р 12 к	(Снятие старых кронштейнов, Установка новых кронштейнов с закреплением,)
10-37	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин, шт,	шт	1,1	22 р 77 к	(Снятие старого смесителя, Установка нового смесителя,)
10-38	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин, шт,	шт	1,8	37 р 26 к	(Снятие старого смесителя, Установка нового смесителя,)
10-39	Смена смесителя для ванны, шт,	шт	1,3	23 р 85 к	(Снятие старого смесителя и установка нового смесителя,)
10-40	Смена водорозборных кранов, шт,	шт	0,33	6 р 82 к	(Снятие старого крана, Установка нового крана,)
10-41	Ремонт смывного бочка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового, прибор,	прибор	0,73	15 р 11 к	(Снятие старого поплавкового клапана, Установка и регулировка нового поплавкового клапана,)
10-42	Ремонт смывного бочка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускового клапана, прибор	прибор	0,85	17 р 59 к	(Ремонт или регулировка поплавкового и смывного клапанов с прочисткой, промывкой и заменой резиновых деталей,)
10-43	Регулировка смывного бочка без ремонта, прибор,	прибор	0,2	4 р 13 к	(Регулировка клапанов смывного бочка на месте,)
10-44	Снятие фаянсового унитаза, прибор,	прибор	0,6	12 р 42 к	(Отсоединение и снятие прибора,)
10-45	Снятие смывного бочка, прибор,	прибор	0,35	7 р 24 к	(Отсоединение и снятие прибора,)
10-46	Снятие смывной трубы, прибор,	прибор	0,53	10 р 97 к	(Отсоединение и снятие смывной трубы,)
10-47	Снятие умывальника, мойки или раковины, прибор,	прибор	0,72	14 р 89 к	(Отсоединение и снятие прибора,)
10-48	Прочистка трубопровода внутренней канализации, м,	м	0,27	3 р 68 к	(Прочистка подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой, Прочистка трубопровода,)
10-49	Смена вентеля старого образца на вентель другого образца включая вентель импортного производства на стояке водоснабжения, вентиль	вентиль	0,88	18 р 21 к	(Разбор резьбовых соединений под вентель, Замена вентеля со сборкой резьбовых соединений,)
10-50	Смена прокладки для водоразборных кранов , душа, бочка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования	шт	0,42	3 р 35 к	(Окручивание вентельной головки, Снятие старой и установка новой прокладки, Крепление прокладки, Закрепление прокладки к вентельной головки, Закручивание вентельной головки,)
10-51	Смена головки вентеля, шт,	шт	0,35	7 р 24 к	(Окручивание вентельной головки от корпуса, Установка нового, Проверка в работе,)
10-53	Смена прибора учета воды и фильтров к ним, прибор	прибор	0,54	5 р 10 к	(Снятие приборов, Установка новых уплотнительных колец, Установка нового прибора, Замена уплотнительной шайбы,)

10-54	Смена сифона в ванной, шт,	шт	0,81	16 р 76 к	(Отсоединение сифона от выпуска в ванной и переливного патрубка, Расчеканка патрубка сифона, Подсоединение сифона к выпуску ванны и зачеканка патрубка.)
10-55	Замена гибкой подводки к санитарному прибору, шт,	шт	0,33	3 р 15 к	(Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового клапана бочка,Присоединение новой)
10-56	Установка гибкой подводки к санитарному прибору, шт,	шт	0,36	7 р 46 к	(Подсоединение гибкой подводки)
10-57	Замена душевой кабины поддона, прибор,	прибор	9,1	188 р 32 к	(Демонтаж старого комплекта, Установка нового.)
10-58	Установка душевой кабины и поддона, прибор,	прибор	8	165 р 56 к	(Укладка выпускного трубопровода с сифоном, Присоединение поддона к сифону.)
10-59	Замена унитаза с высоко расположенным бочком на унитаз "Компакт", прибор,	прибор	3,6	74 р 50 к	(Демонтаж унитаза, Обрезка подводки холодной воды, Сверление отверстий под крепление, Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана, Установка и крепление унитаза, Соединение пополовкового крана бочка с вентелем гибкой подводки.)
10-60	Замена смесителя с душевой сеткой, прибор	прибор	1,5	31 р 06 к	(Отсоединение душевой сетки от смесителя, Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения, Установка смесителя с душевой сеткой.)
10-61	Смена обвязки для ванны, прибор	прибор	1,45	30 р 00 к	(Снятие старого прибора, Установка выпуска, переливной ; трубы, сифона и уравнивателя потенциала, Вставка сифона в раструб канализационной сети, Зачеканка раструба.)
10-62	Установка тумбы под мойку, шт	шт	1,6	33 р 11 к	(Монтаж смесителя с подводками на мойке, Установка мойки на тумбу, присоединение смесителя к подводкам трубопровода, Установка выпуска, Соединение сифона с подводками канализации.)
10-63	Смена шланга ПВХ для смесителя, шланг	шланг	0,52	10 р 77 к	(Снятие старого шланга, Установка нового.)
10-64	Смена головки смесителя, шт,	шт	0,33	6 р 82 к	(Откручивание вентильной головки от корпуса, Установка новой, Проверка в работе.)
10-65	Укрепление унитаза, прибор	прибор	0,63	10 р 99 к	(Разметка н сверление отверстий, Подкладка резины под основание унитаза, Установка унитаза и крепление к по-лу,)
10-66	Смена трубы излива на смесителе, шт,	шт	0,25	5 р 17 к	(Откручивание трубы излива от смесителя Установка новой трубы с прнкручиванием ее к смесителю.)
10-67	Ремонт смесителя, шт,	шт	0,6	12 р 42 к	(Откручивание и замена вентильной головки.)
10-68	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах, фильтр	фильтр	1,15	23 р 80 к	(Разборка резьбового соединения, Обрезка трубы Нарезание резьбы, Установка фильтра, Сборка резьбового соединения.)
10-69	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах, фильтр	фильтр	0,47	4 р 45 к	(Отсоединение фильтрующего элемента, Прочистка его и установка на место,)
10-70	Установка заглушек, шт,	шт	0,42	7 р 33 к	(Нарезка резьбы, Накручивание заглушки)
10-71	Установка кронштейна под санитарный прибор, шт,	шт	1,1	19 р 19 к	(Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей, Крепление шурупами монтажных пластин, Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление.)
10-72	Установка умывальника с креплением к стене болтами, прибор	прибор	1,25	25 р 89 к	(Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей ,крепление шурупами монтажных пластин, Проверка по уровню, закрепление.)
10-73	Смена сальникового кольца смесителя, шт,	шт	0,25	5 р 17 к	(Замена сальникового кольца)
10-74	Смена унитаза типа "Компакт", прибор	прибор	2,7	55 р 88 к	(Демонтаж старого унитаза, Установка нового.)
10-75	Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм, стык	стык	0,25	5 р 17 к	(Демонтаж старых труб, Монтаж новых труб, Чеканка стыков.)
10-76	Установка шарового крана диаметром до 20 мм, кран	кран	0,5	10 р 36 к	(Нарезка на водопроводной трубе резьбы, Установка шарового крана на резьбовое соединение.)
10-77	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм, кран	кран	0,6	12 р 42 к	(Нарезка на водопроводной трубе резьбы, Установка шарового крана на резьбовое соединение.)
10-78	Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм, кран	кран	0,7	14 р 49 к	(Нарезка на водопроводной трубе резьбы, Установка шарового крана на резьбовое соединение.)

10-79	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм, кран	кран	0,6	12 р 42 к	(Разборка резьбовых или фланцевых соединений, Снятие старого крана и установка нового, Сборка резьбовых или фланцевых соединений,)
10-80	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм, кран	кран	0,7	14 р 49 к	(Разборка резьбовых или фланцевых соединений, Снятие старого крана и установка нового, Сборка резьбовых или фланцевых соединений,)
10-81	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 до 100 мм, кран	кран	0,8	16 р 56 к	(Разборка резьбовых или фланцевых соединений Снятие старого крана и установка нового, Сборка резьбовых или фланцевых соединений,)
10-82	Установка биде, прибор	прибор	3,18	65 р 80 к	(Разметка места установки, Сверление отверстий, вставка дюбелей, Установка биде с креплением Установка выпуска с сифоном, Установка смесителя с присоединением подводок горячей и холодной воды,)
10-83	Смена биде, прибор	прибор	3,98	82 р 38 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе,)
10-84	Смена выпуска ванны, выпуск	выпуск	0,86	17 р 79 к	(Откручивание соединительного кольца, Снятие старого, установка нового выпуска, Соединение выпуска с сифоном,)
10-85	Смена полотенцесушителя, прибор	прибор	1,38	28 р 57 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе,)
10-86	Установка пьедестала под умывальник, пьедестал	пьедестал	1	20 р 71 к	(Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей, Крепление шурупами монтажных пластин, Установка пьедестала, проверка по уровню, закрепление, Расчеканка выпуска сифона)
10-87	Прочистка засора унитаза со снятием прибора, прибор	прибор	2,78	57 р 52 к	(Демонтаж унитаза, Прочистка, промывка, Установка унитаза на место,)
10-88	Прочистка засора унитаза без снятия прибора, прибор	прибор	0,6	3 р 65 к	(Прочистка, промывка,)
10-89	Прочистка засора сифона и выпуска, прибор	прибор	0,3	6 р 20 к	(Откручивание сифона, Снятие и прочистка сифона,)
10-90	Установка импортного унитаза со снятием старого, прибор	прибор	2,7	62 р 60 к	(Демонтаж унитаза, Обрезка подводки холодной воды, Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана, Установка и крепление унитаза, Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки,)
10-91	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого, прибор	прибор	1,3	30 р 13 к	(Отсоединение душевой сетки от смесителя, Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения, Установка смесителя с душевой сеткой)
10-92	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого, прибор	прибор	1,8	41 р 71 к	(Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения, Установка смесителя,)
10-93	Установка импортной ванны со снятием старой, прибор	прибор	5,03	116 р 62 к	(Отсоединение старого прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе,)
10-94	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого, прибор	прибор	1,38	32 р 00 к	(Отсоединение и снятие прибора, Установка нового прибора с присоединением к системе,)
10-95	Установка импортного бачка со снятием старого, прибор	прибор	1,09	25 р 28 к	(Отсоединение и снятие прибора, Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе,)
10-96	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации, прибор	прибор	3	69 р 54 к	(Установка крана на водопроводную трубу, Подсоединение машины к крану через гибкий шланг, Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине, Соединение с машиной,)
10-97	Смена эллипсной резины, шт,	шт	0,8	16 р 56 к	(Откручивание шпилек, Снятие бачка, Снятие старой, установка новой эллипсной резины, Установка бачка, Прикручивание шпилек,)
10-98	Набивка сальника в вентиле, прибор	прибор	0,32	6 р 61 к	(Откручивание и поднятие грундбоксы, Укладка сальника полукольцами, Прижим грундбоксы,)
Для смешенного вида работ					
9 Центральное отопление					
9-26	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки, м,	м	0,36	6 р 72 к	(Перерезка труб на месте, Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей)

9-31	Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки	м	1,5	33 р 08 к	(Вырезка подлежащего замене участка трубопровода, Заготовка трубы необходимым диаметром, Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д, Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения Сварка.)
10 Водопровод и канализация					
10-6	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм, м,	м	1,21	26 р 69 к	(Вырезка подлежащего замене участка трубопровода, Заготовка трубы необходимым диаметром, Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д, Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения,)Сварка,)
10-52	Установка приборов учета воды и фильтров к ним, прибор	прибор	3,3	72 р 79 к	(Оключение воды по стояку, спуск воды, Врезка в водопроводную трубу, Установка вентиля, Вкручивание сгонов, Установка фильтров, Установка прибора, Установка сгона с муфтой, Наполнение стояка водой,)
Для строителей					
1 Полы					
1-1	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам, м2,	м2	0,66	12 р 29 к	(Снятие старых лаг, Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку, Изготовление, антисептирование и укладка подкладок, Заготовка укладка лаг по отметке (уровню), Временное крепление лаг расшивками,)
1-2	Смена лаг из досок по готовому основанию, м2	м2	0,51	9 р 50 к	(Снятие старых лаг, Изготовление, антисептирование и, укладка подкладок, Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку, Заготовка и укладка подкладок, Прокладка гидроизоляционного лодка лаг по отметке (уровню), Временное крепление лаг расшивками,
1-3	Перестилка чистых дощатых полов, м3	м2	0,87	16 р 19 к	(Снятие плинтусов, Разборка покрытия пола, Очистка досок от шпатлевки и грязи, удаление гвоздей, Настилка старых и добавляемых новых досок с прибивкой каждой доски Установка старых плинтусов на прежнее место,)
1-4	Сплачивание дощатых полов, м2	м2	0,5	9 р 31 к	(Расчистка щелей между досками пола Заготовка реек с загонкой их в щели и последующей прострожкой,)
1-5	Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок), м2	м2	0,18	3 р 34 к	(Прибивка досок гвоздями с утапливанием шляпок,)
1-6	Смена досок в полах до трех штук в одном месте, м досок	м досок	0,59	10 р 99 к	(Удаление негодных досок, Укладка новых досок с подгонкой и прибивкой гвоздями,)
1-7	Смена деревянных плинтусов, м,п,	мп	0,2	3 р 71 к	(Снятие старых плинтусов отдельными местами, Установка новых простых плинтусов с креплением к стенам,)
1-8	Шлифовка дощатых полов неокрашенных, м2	м2	0,25	5 р 53 к	(Утапливание шляпок гвоздей, Сплошная шлифовка поверхности пола,)
1-9	Шлифовка дощатых полов окрашенных, м2	м2	0,5	11 р 06 к	(Утапливание шляпок гвоздей, Сплошная шлифовка поверхности пола,)
1-10	Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах, м2	м2	0,12	2 р 64 к	(Утапливание шляпок гвоздей, Подшлифовка провесов досок пола,)
1-11	Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах, м2	м2	0,14	3 р 09 к	(Утапливание шляпок гвоздей, Подшлифовка провесов досок пола,)
1-12	Перестилка паркетного поля на рейках при количестве клепок до 45шт, в м2, (без шлифовки и циклевки),м2	м2	1,4	30 р 93 к	(Снятие плинтусов, Разборка покрытия пола, Очистка оснований, Очистка клепок, Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок, Подстилка бумаги или картона на основание, Настилка пола старыми клепами с добавлением 5 % новых клепок, Обделка примыканий у ниш
1-13	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 45 -100 штук, м2 (без шлифовки и циклевки), м2	м2	1,78	39 р 33 к	(Снятие плинтусов, Разборка покрытия пола, Очистка оснований, Очистка клепок, Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок, Подстилка бумаги или картона на основание, Настилка пола старыми клепами с добавлением 5 % новых клепок, Обделка примыканий у ниш
1-14	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100 штук, м2 (без шлифовки и циклевки), м2	м2	2,19	48 р 37 к	(Снятие плинтусов, Разборка покрытия пола, Очистка оснований, Очистка клепок, Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок, Подстилка бумаги или картона на основание, Настилка пола старыми клепами с добавлением 5 % новых клепок, Обделка примыканий у ниш

1-15	Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки), м2	м2	1,5	27 р 93 к	(Разборка покрытия пола, Исправление лаг (обрешетки), Укладка щитов на прежнее место.)
1-16	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок, место	место	0,36	6 р 71 к	(Удаление негодных клепок, Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями, Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.)
1-17	Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м2, место	место	1,1	20 р 49 к	(Удаление негодных клепок, Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями, Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.)
1-18	Замена штучного паркета в одном месте до 1 м2, место	место	1,58	29 р 41 к	(Удаление негодных клепок, Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями, Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.)
1-19	Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком, м	м2	0,28	5 р 22 к	(Смачивание поверхности, Шлифовка пола, Циклевка (шлифовка) пола с зачисткой мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.)
1-20	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой, м2	м2	0,1	1 р 85 к	(Циклевка (шлифовка) паркетных полов, Зачистка мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.)
1-21	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой, м2	м2	0,34	6 р 33 к	(Циклевка (шлифовка) паркетных полов, Зачистка мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.)
1-22	Смена керамических плиток до 10 шт, в одном месте, шт,	шт	0,1	1 р 85 к	(Вырубка поврежденных плиток, Очистка вырубленных мест от раствора, Укладка новых плиток, Заполнение швов с протиркой поверхности.)
1-23	Смена керамических плиток более 10 шт, в одном месте, шт,	шт	0,06	1 р 10 к	(Вырубка поврежденных плиток, Очистка вырубленных мест от раствора, Укладка новых плиток, Заполнение швов с протиркой поверхности.)
1-24	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м2 в одном месте, место	место	0,37	6 р 88 к	(Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест, Заделка расчищенных мест раствором, Железнение заделанной поверхности.)
1-25	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 в одном месте, место	место	0,64	11 р 92 к	(Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест, Заделка расчищенных мест раствором, Железнение заделанной поверхности.)
1-26	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 м2 до 1 м2 в одном месте, место	место	1,1	20 р 49 к	(Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест, Заделка расчищенных мест раствором, Железнение заделанной поверхности.)
1-27	Разборка кирпичных столбиков, м2 пола	м2 пола	0,06	0 р 85 к	(Разбивка столбиков.)
1-28	Разборка лаг деревянных, м2 пола	м2	0,07	1 р 00 к	(Разборка лаг.)
1-29	Разборка покрытий дощатых полов или настилов, м2	м2	0,29	4 р 17 к	(Снятие плинтусов, Разборка пола или настила.)
1-30	Разборка покрытия полов и линолеума, м2	м2	0,13	1 р 86 к	(Снятие старого линолеума со свертыванием его в рулон)
1-31	Разборка покрытия полов из керамических плиток, м2	м2	0,46	8 р 57 к	(Разборка покрытия из керамических плиток с сохранением годных плиток и очисткой их от раствора.)
1-32	Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила), м2	м2	0,45	8 р 39 к	(Снятие плинтусов, Разборка покрытия из щитового паркета с сохранением годных клепок и щитов.)
1-33	Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила), м	м2	0,5	9 р 31 к	(Снятие плинтусов, Разборка покрытия из штучного паркета с сохранением годных клепок и щитов.)
1-34	Снятие деревянных плинтусов, м, п,	мп	0,03	0 р 40 к	(Отрывание плинтусов с удалением из них гвоздей.)
1-35	Разборка цементных плинтусов, м,п,	мп	0,2	2 р 87 к	(Вырубка плинтусов.)

1-36	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора	м2	0,3	6 р 64 к	(Расчистка основания, Заделка расчищенных мест раствором с выравниванием поверхности.)
1-37	Смена покрытий из линолеума, м2	м2	0,55	12 р 15 к	(Снятие старого покрытия со свертыванием в рулон, Очистка основания, Нарезка нового материала с пригонкой по контуру помещения Нанесение частики, Наклеивание нового материала с разравниванием, Обработка стыков,)
1-38	Устройство тепловых полов с электронагревом, м2	м2	4,2	92 р 79 к	(Разметка и пробивка борозд Укладка нагревательного провода с подключением его к электросети, Установка датчика и выключателя, Установка дополнительного автомата, Заделка борозд раствором, Укладка покрытия.)
1-39	Укладка ламинированных полов, м2	м2	0,4	8 р 83 к	(Укладка уплотнителя, Укладка ламината,)
2 Оконные проемы					
2-1	Установка форточки с ее изготовлением и вставкой стекла, форточка	форточка	2,89	64 р 16 к	(Снятие оконной створки, Изготовление форточки, Врезка горбылька в створку, Установка форточки в створку с пригонкой по месту и врезкой приборов, Навеска створки на место, Вставка стекла в форточку.)
2-2	Смена форточки, форточка	форточка	0,46	10 р 23 к	(Снятие старой форточки и петель, Навеска новой готовой форточки с пригонкой по месту и врезкой приборов)
2-3	Смена на месте бруса оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке, брус	брус	3,27	72 р 58 к	(Снятие оконного переплета, Смена на месте бруса коробки (целого или части) с заготовкой бруса и сопряжений, Закрепление коробки на сменяемом участке, Навеска (установка с закреплением) переплета на прежнее место.)
2-4	Смена на месте бруса оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке, брус	брус	5,2	115 р 43 к	(Снятие оконных переплетов, Смена на месте бруса коробки (целого или части) с заготовкой бруса и сопряжений, Закрепление коробки на сменяемом участке, Навеска (установка с закреплением) переплетов на прежнее место)
2-5	Смена на месте бруса оконной коробки (колоды) в деревянных стенах, брус	брус	2,1	46 р 62 к	(Снятие наличников и оконных переплетов, Смена на месте бруса колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруса и сопряжений, Навеска (установка с закреплением) переплетов на прежнее место)
2-6	Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створки, створка	створка	0,64	14 р 20 к	(Снятие переплетов, Пристрожка створки к фальцам коробки и притвора, Навеска переплетов на прежнее место)
2-7	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створки, створка	створка	0,46	10 р 23 к	(Пристрожка на месте створки к фальцам коробки и притвора,)
2-8	Большой ремонт створчатых оконных переплетов, створка	створка	2,32	51 р 50 к	(Снятие переплета, Разборка створки с заменой негодных элементов (с их заготовкой), Сборка створки на клею, Пригонка отремонтированной створки (с врезкой петель при необходимости,)
2-9	Большой ремонт глухих оконных переплетов, переплет	переплет	2,16	47 р 96 к	(Снятие переплета, Разборка переплета с заменой негодных элементов (с их заготовкой), Сборка переплета на клею, пригонка отремонтированного переплета, Установка переплета на прежнее место с закреплением,)
2-10	Ремонт на месте деревянной подоконной доски, шт,	шт	0,65	14 р 43 к	(Расчистка трещин, установка реек на клею и их зачистка после ремонта,)
2-11	Малый ремонт форточки, форточка	форточка	0,86	19 р 10 к	(Снятие форточки Пристрожка форточки и установка угольников, Навеска форточки на прежнее место,)
2-12	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей, коробка	коробка	3,8	71 р 10 к	(Снятие оконной коробки с выломкой четвертей,)
2-13	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах, коробка	коробка	4,1	76 р 71 к	(Снятие оконной коробки с отбивкой штукатурки в откосах)
2-14	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах, шт,	шт	0,23	3 р 33 к	(Снятие подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосе)
2-15	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах, шт,	шт	0,2	2 р 88 к	(Снятие подоконной доски)

2-16	Снятие мозаичных подоконных досок, м2	м2	2,3	33 р 28 к	(Снятие мозаичной подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосах,)
2-17	Установка подоконных досок, м,	м	0,3	5 р 62 к	(Установка подоконной доски, Заделка швов цементным раствором, Нанесение полиуретановой пены,)
2-18	Снятие оконных колод в деревянных стенах, колода	колода	0,99	18 р 53 к	(Снятие оконной колоды,)
2-19	Снятие оконных створок, створка	створка	0,4	7 р 48 к	(Снятие оконной створки с отвинчиванием петель,)
2-20	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2, блок	блок	3,22	60 р 23 к	(Отбивка штукатурки в откосах, Снятие оконного блока, Установка нового блока с креплением коробки,)
2-21	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2, блок	блок	3,72	69 р 59 к	(Отбивка штукатурки в откосах, Снятие оконного блока, Установка нового блока с креплением коробки,)
2-22	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной, м	м	0,14	2 р 62 к	(Нанесение полиуретановой пены,)
3 Дверные проемы					
3-1	Снятие дверных полотен, полотно	полотно	0,29	4 р 18 к	(Снятие дверного полотна с отвинчиванием петель,)
3-2	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей, коробка	коробка	3,8	70 р 97 к	(Снятие дверной коробки с выломкой четвертей,)
3-3	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах, коробка	коробка	4,1	76 р 57 к	(Снятие дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах,)
3-4	Снятие дверных колод в деревянных стенах, колода	колода	0,99	18 р 49 к	(Снятие дверной колоды,)
3-5	Снятие дверных коробок в перегородках, коробка	коробка	0,53	9 р 90 к	(Снятие дверной коробки,)
3-6	Смена наличников, м,п,	мп	0,17	3 р 17 к	(Снятие старых наличников, Прирезка наличников по месту, Постановка наличников с укреплением,)
3-7	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах, брусок	брусок	3,6	79 р 76 к	(Снятие дверного полотна, Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений, Закрепление коробки на сменяемом участке, Навеска дверного полотна на прежнее место,)
3-8	Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах, брусок	брусок	3,1	68 р 69 к	(Снятие наличников и дверных полотен, Смена на месте бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений, Закрепление коробки на сменяемом участке, Постановка наличников и навеска полотен на прежнее место,)
3-9	Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках, брусок	брусок	5,6	124 р 06 к	(Снятие наличников и дверных полотен, Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений, Постановка наличников и навеска полотен на прежнее место,)
3-10	Большой ремонт полотен наружных дверей, полотно	полотно	13,99	309 р 95 к	(Снятие и разборка дверного полотна, Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений, Заготовка новых филенок, Сборка дверного полотна на клею, Пригонка и навеска полотна)
3-11	Большой ремонт полотен внутренних дверей, полотно	полотно	9,63	213 р 36 к	(Снятие и разборка дверного полотна, Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений, Заготовка новых филенок, Сборка дверного полотна на клею, Пригонка и навеска полотна)
3-12	Малый ремонт на месте дверных полотен, полотно	полотно	1,34	29 р 69 к	(Заготовка планок и установка их в притворе без снятия дверного полотна, Пристройка полотна по кромкам,)
3-13	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового, блок	блок	3,64	80 р 66 к	(Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки, Заполнение пустот монтажной пеной, Крепление наличников с двух сторон проема, Заполнение пустот монтажной пеной,)
3-14	Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной, м	м	0,14	2 р 62 к	(Нанесение полиуретановой пены,)
3-15	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок, коробка	коробка	1,58	29 р 50 к	(Укрепление коробок,)

3-16	Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки, м2	м2	1,21	22 р 58 к	(Прокладка утеплителя (войлок), Обивка дверного полотна дерматином, Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки, Снятие и обратная постановка накладных приборов, снятие с петель и обратная навеска дверного полотна)
3-17	Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру коробки, м2	м2	1,62	30 р 26 к	(Снятие негодной обивки дверей и утеплительных валиков, Прокладка утеплителя (войлок), Обивка дверного полотна дерматином, Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки, Снятие и обратная постановка накладных приборов, снятие с петель
3-18	Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками), м,п,	мп	0,11	1 р 58 к	(Формование и прибивка утеплительных валиков,)
3-19	Установка накладках приборов: угольников оконных, оснований дверных, упоров оконных, ручек-скоб,табличек	прибор	0,14	2 р 62 к	(Установка и крепление приборов,)
3-20	Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов), прибор или две петли	прибор или две петли	0,37	8 р 20 к	(Долбление гнезд, Установка и крепление прибора,)
3-21	Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных, прибор	прибор	0,26	5 р 78 к	(Долбление гнезд, Установка и крепление прибора,)
3-22	Смена накладных приборов: угольников оконных, оснований дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных, прибор	прибор	0,14	2 р 62 к	(Снятие старого, установка, крепление нового прибора,)
3-23	Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных, форточных) всех видов, прибор или две петли	прибор или две петли	0,89	19 р 71 к	(Снятие старого прибора, Долбление гнезд, Установка и крепление нового прибора)
3-24	Смена ручек-скоб, прибор	прибор	0,29	6 р 42 к	(Снятие старой ручки, Установка и крепление новой ручки,)
3-25	Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных, прибор	прибор	0,21	4 р 66 к	(Снятие старого прибора, Долбление гнезд, Установка и крепление нового прибора,)
3-26	Установка фрамужных приборов, прибор	прибор	0,62	15 р 46 к	(Установка и регулировка фрамужного и прибора,)
3-27	Смена фрамужных приборов, прибор	прибор	0,9	22 р 42 к	(Снятие старого фрамужного прибора, Установка и регулировка нового фрамужного прибора,)
3-28	Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных, приборов,	прибор	0,4	8 р 86 к	(Долбление гнезд, Установка и крепление замка или дверного шпингалета)
3-29	Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных, прибор	прибор	1,19	26 р 36 к	(Снятие старого шпингалета, Долбление гнезд, Установка и крепление нового замка (или шпингалета),

3-30	Установка цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевинной, прибор	прибор	0,8	19 р 93 к	(Долбление гнезд Установка и крепление замка,)
3-31	Смена цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевинной, прибор	прибор	0,74	18 р 45 к	(Снятие старого замка (шпингалета), Долбление гнезд, Установка и крепление нового замка (или шпингалета),)
3-32	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных, прибор	прибор	0,47	10 р 40 к	(Установка дверной пружины или фиксатора оконного,)
3-33	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных, прибор	прибор	0,4	8 р 86 к	(Смена дверной пружины или оконного фиксатора)
3-34	Врезка глазка оптического дверного, шт,	шт	0,41	9 р 09 к	(Сверление отверстия, Установка глазка,)
3-35	Установка цепочки дверной, прибор	прибор	0,17	3 р 17 к	(Установка дверной цепочки,)
4 Штукатурные работы					
4-1	Улучшенная штукатурка стен по дереву, м2	м2	0,75	16 р 68 к	(Прибивка дроби, Нанесение обрызга и фунта, Нанесение накрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)
4-2	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором, м2	м2	0,62	13 р 80 к	(Нанесение обрызга и фунта, Нанесение накрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)
4-3	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором, м2	м2	0,71	15 р 80 к	(Нанесение обрызга и грунта, Нанесение накрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)
4-4	Улучшенная штукатурка потолков по дереву, м2	м2	0,8	17 р 81 к	(Прибивка дроби, Нанесение обрызга и фунта, Нанесение накрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)
4-5	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором, м2	м2	0,66	14 р 70 к	(Нанесение обрызга и фунта, Нанесение накрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)
4-6	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором, м2	м2	0,75	16 р 68 к	(Нанесение обрызга и грунта, Нанесение накрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)
4-7	Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором, м2	м2	2,05	45 р 64 к	(Нанесение обрызга и грунта, Нанесение накрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)
4-8	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором, м2	м2	2,23	49 р 63 к	(Нанесение обрызга и грунта, Нанесение накрывочного слоя, Затирка поверхности, Выделка углов и примыканий,)
4-9	Вытягивание паदуг известково-гипсовым раствором, м2	м2	1,17	26 р 04 к	(Нанесение раствора Выделка паदуг с разделкой углов и пересечений)
4-10	Вытягивание паदуг цементно-известковым раствором, м2	м2	1,2	26 р 71 к	(Нанесение раствора, Выделка падуг с разделкой углов и пересечений)
4-11	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором, м2	м2	1,07	23 р 81 к	(Нанесение раствора, Вытягивание шаблонов тяг начерно, Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка,)
4-12	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором, м2	м2	1,26	28 р 07 к	(Нанесение раствора, Вытягивание шаблонов тяг начерно, Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка,)
4-13	Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором, м2	м2	1,72	38 р 28 к	(Нанесение раствора, Вытягивание шаблонов тяг начерно, Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка)
4-14	Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором, м2	м2	2,08	46 р 31 к	(Нанесение раствора, Вытягивание шаблонов тяг начерно, Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка,)
4-15	Затирка бетонных поверхностей стен, м2	м2	0,32	5 р 98 к	(Нанесение раствора, Затирка поверхности, Отделка углов и примыканий,)

4-16	Затирка бетонных поверхностей потолков, м2	м2	0,42	7 р 87 к	(Нанесение раствора, Затирка поверхности, Отделка углов и примыканий,)
4-17	Беспесчаная накрывка стен, м2	м2	0,16	2 р 97 к	(Нанесение первого слоя раствора, Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя, Отделка углов и примыканий,)
4-18	Беспесчаная накрывка потолков, м2	м2	0,2	3 р 73 к	(Нанесение первого слоя раствора, Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя Отделка углов и примыканий,)
4-19	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокинистыми плитами с устройством каркаса, м2	м2	0,59	13 р 13 к	(Устройство каркаса из брусков, Прибивка листов (плит), Заделка раствором швов между листами,)
4-20	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокинистыми плитами без устройства каркаса, м2	м2	0,25	5 р 55 к	(Прибивка листов (плит), Заделка раствором швов между листами,)
4-21	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса, м2	м2	0,55	12 р 24 к	(Приклеивание листов (плит), Заделка раствором швов между листами,)
4-22	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокинистыми плитами с устройством каркаса, м2	м2	1	22 р 26 к	(Устройство каркаса из брусков, Прибивка листов (плит), Заделка раствором швов между листами,)
4-23	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокинистыми плитами без устройства каркаса, м2	м2	0,74	16 р 48 к	(Прибивка листов (плит), Заделка раствором швов между листами,)
4-24	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса, м2	м2	1,1	24 р 49 к	(Устройство каркаса из брусков, Прибивка листов (плит),)
4-25	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса, м2	м2	0,53	11 р 81 к	(Прибивка листов (плит))
4-26	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льно-костровым плитами с устройством каркаса, м2	м2	0,85	18 р 93 к	(Устройство каркаса из брусков, Прибивка листов (плит),)
4-27	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса, м2	м2	0,52	11 р 57 к	(Прибивка листов (плит),)
4-28	Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса, м2	м2	0,88	19 р 60 к	(Устройство каркаса из брусков, Прибивка листов (плит),)
4-29	Обивка поверхности стен штучной дранью, м2	м2	0,33	4 р 79 к	(Прибивка драни,)
4-30	Обивка поверхности потолков штучной дранью, м2	м2	0,5	7 р 26 к	(Прибивка драни)
4-31	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой, м2	м2	0,89	12 р 92 к	(Обматывание балок проволокой или обертывание сеткой, Покрытие проволоки (сетки) цементным молоком, Обмазка поверхности раствором, Отделка поверхности,)

4-32	Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг", м2	м2	2,2	48 р 97 к	(Сверление отверстий для установки дюбелей, Установка дюбелей, Устройство каркаса обрешетки из брусков, Облицовка стены "Сайдингом",)
4-33	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте, м2	м2	1,42	31 р 62 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-34	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте, м2	м2	1,95	43 р 41 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-35	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м2 в одном месте, м2	м2	1,55	34 р 50 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Частичная прибивка дроби, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий)
4-36	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте, м2	м2	1,27	28 р 26 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий)
4-37	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте, м2	м2	1,53	34 р 07 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-38	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м2 в одном месте, м2	м2	1,27	28 р 26 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Частичная прибивка дроби, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-39	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте, м2	м2	1,46	32 р 52 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-40	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте, м2	м2	1,76	39 р 18 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание отделка углов и примыканий,)
4-41	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте, м2	м2	1,5	33 р 40 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Частичная прибивка дроби, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-42	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте, м2	м2	1,1	24 р 49 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-43	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте, м2	м2	1,24	27 р 59 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-44	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м2 в одном месте, м2	м2	1,87	41 р 63 к	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Частичная прибивка дроби, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-45	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков, м2	м2	0,27	6 р 01 к	(Соскабливание водной краски или обоев, Расшивка трещин, Перетирка штукатурки,)
4-46	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов, м шва	м шва	0,37	8 р 24 к	(Очистка поверхности набело, Расчистка швов, Конопатка швов, Заделка швов раствором с затиркой поверхности шва, Прорезка рустов с зачисткой кромок,)
4-47	Обработка швов между гипсовыми облицовочными листами, м2 обшивки	м2 обшивки	0,1	1 р 85 к	(Шпатлевка швов, Проолифка шляпок гвоздей (неоцинкованных), Оклеивка швов, Шпатлевка, Шлифовка шпатлевки),
4-48	Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов, м,п,	мп	0,07	1 р 52 к	(Обмазка раствором, Заглаживание поверхности,)
4-49	Ремонт штукатурки откосов по камню, м2	м2	2,7	60 р 11 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)
4-50	Ремонт штукатурки откосов по дереву, м2	м2	2	44 р 52 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Частичная прибивка дроби, Оштукатуривание, Отделка углов и примыканий,)

4-51	Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым раствором, м2	м2	3,37	75 р 03 к	(Отбивка слабодержащейся старой штукатурки, Насечка поверхности (по камню) или частичная прибивка дроби (по дереву), Нанесение раствора, Вытягивание карнизов и тяг, Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка отремонтированных участков)
4-52	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков, м2	м2	0,35	5 р 07 к	(Простукивание поверхности, Отбивка отставшей штукатурки,)
4-53	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков, м2	м2	0,34	4 р 93 к	(Простукивание поверхности, Отбивка отставшей штукатурки,)
4-54	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льноклеевых плит, фанеры или картона, м2	м2	0,09	1 р 67 к	(Разборка обшивки с укладкой материалов в штабель,)
4-55	Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей, м2	м2	0,71	10 р 31 к	(Срубка наплывов бетона, Прочистка поверхности,)
4-56	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой, м2	м2	0,81	11 р 76 к	(Набивка гвоздей, Оплетение гвоздей проволокой (с ячейками размером 40х40 мм),)
4-57	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см, м, п, полосы	мп полосы	0,1	1 р 42 к	(Раскрой сетки Крепление полос сетки гвоздями и гипсовым раствором,)
4-58	Устройство каркаса из проволоочной сетки, м2	м2	0,18	3 р 36 к	(Нарезка проволоочной сетки по размерам Установка на готовое основание и крепление сетки с ее сшивкой,)
4-59	Декоративная штукатурка стен (шуба), м2	м2	1,4	31 р 17 к	(Очистка поверхности, Огрунтовка, Нанесение раствора для подготовки под "шубу", Нанесение декоративного слоя,)
4-60	Устройство внутреннего утепления стен, м2	м2	0,64	14 р 24 к	(Сверление отверстий в плитах и стенах, Установка дюбель-гвоздей в отверстия и закрепление, Крепление штукатурной сетки поверх плит, Шпаклевка,)
5 Облицовочные работы					
5-1	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карниза и плитусных плиток, м2	м2	1,77	19 р 70 к	(Разравнивание при необходимости отдельных неровностей поверхности, Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой о подточкой кромок до 25 % плиток, Заполнение швов, Очистка поверхности облицовки)
5-2	Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плитусных плиток, м2	м2	2,25	49 р 90 к	(Разравнивание при необходимости отдельных неровностей поверхности, Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой с подточкой кромок до 25 % плиток, Заполнение швов, Очистка поверхности облицовки)
5-3	Облицовка стен полистирольными плитками на мастике, м2	м2	0,95	21 р 06 к	(Шлифовка поверхности, Облицовка плитками, Очистка поверхности облицовки,)
5-4	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком с устройством каркасов, м2	м2	0,75	16 р 62 к	(Устройство каркасов из деревянных брусков или постановка пробок, Облицовка поверхности пластиком, Постановка раскладок,)
5-5	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса (на клею или мастике)	м2	0,25	5 р 55 к	(Облицовка пластиком по подготовленной поверхности,)
5-6	Установка карнизных или плитусных плиток по стенам, м, п,	мп	0,22	4 р 89 к	(Установка плиток, Заполнение швов, Очистка установленных плиток,)
5-7	Установка карнизных или плитусных плиток по столбам и откосам, м, п,	мп	0,25	5 р 55 к	(Установка плиток, Заполнение швов, Очистка установленных плиток,)
5-8	Установка встроенных деталей, деталь,	деталь	0,22	4 р 89 к	(Установка деталей, Заполнение швов, Очистка установленных деталей,)
5-9	Смена керамических плиток на стенах до 10 штук в одном месте, штук	шт	0,24	4 р 47 к	(Вырубка старых плиток и раствора, Подбор и подгонка плиток по месту, Укладка плиток, Заполнение швов, Очистка поверхности облицовки,)
5-10	Смена керамических плиток на стенах более 10 штук в одном месте, штук	шт	0,18	3 р 35 к	(Вырубка старых плиток и раствора, Подбор и подгонка плиток по месту, Укладка плиток, Заполнение швов, Очистка поверхности облицовки,)

5-11	Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт, в одном месте, шт,	шт	0,42	7 р 86 к	(Вырубка старых плиток и раствора, Подбор и подгонка плиток по месту, Укладка плиток, Заполнение швов, Очистка поверхности облицовки,)
5-12	Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт, в одном месте, шт,	шт	0,32	5 р 98 к	(Вырубка старых плиток и раствора, Подбор и подгонка плиток по месту, Укладка плиток, Заполнение швов, Очистка поверхности облицовки,)
5-13	Смена карнизных или плитусных плиток, плитка	плитка	0,25	4 р 65 к	(Вырубка старых плиток и раствора, Подбор и подгонка плиток по месту Укладка плиток, Заполнение швов, Очистка поверхности облицовки,)
5-14	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток, м2	м2	0,22	4 р 10 к	(Разборка облицовки,)
5-15	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25%, м2	м2	0,3	5 р 62 к	(Разборка облицовки, Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель,)
5-16	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50%, м 2	м2	0,58	10 р 83 к	(Разборка облицовки, Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель,)
5-17	Разборка покрытий стен из керамической плитки, м2	м2	0,26	4 р 87 к	(Разборка облицовки, Очистка годных плиток от раствора, Относ плиток с укладкой в штабель,)
5-18	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ, м	м2	1,42	31 р 50 к	(Разметка, Крепление бруска к стене, Крепление панелей гвоздями к бруску,)
5-19	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ, м	м2	1,5	33 р 27 к	(Разметка, Крепление бруска к потолку Крепление уголка потолочного, Крепление панелей гвоздями к бруску,)
5-20	Устройство подвесного потолка, м2	м2	1,47	32 р 58 к	(Разметка, Крепление профиля пристенного, Вставка потолочного профиля, Устройство жесткой обрешетки, Монтаж отделочных листов,)
5-21	Оклейка потолков пластиковыми плитами, м2	м2	0,37	8 р 21 к	(Очистка потолка, Выравнивание поверхности потолка, Огрунтовка, Оклейка потолка плитами, Фугование стыков,)
5-22	Обшивка стен гипсокартоном, м2	м2	0,57	12 р 64 к	(Нанесение разметки, Крепление гипсокартонных листов, Проклейка швов лентой,)
5-23	Обшивка потолков гипсокартонном, м2	м2	1,17	27 р 54 к	(Нанесение разметки, Крепление гипсокартонных листов, Проклейка швов лентой,)
6 Малярные работы					
6-1	Шпатлевка поверхности потолка по бетону, м2	м2	0,57	12 р 59 к	(Шлифовка поверхности Огрунтовка и шпатлевка за 2 раза,)
6-2	Шпатлевка бетонных стен без окраски, м2	м2	0,42	9 р 29 к	(Огрунтовка первая поверхности, Шпатлевка за 1 раз, Шлифовка поверхности, Огрунтовка вторая поверхности, Шпатлевка за 2-ой раз,)
6-3	Водоземлюсионная окраска стен, м2	м2	0,4	7 р 45 к	(Очистка поверхности, Огрунтовка первая, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой, Огрунтовка вторая, Окраска за 2 раза,)
6-4	Водоземлюсионная окраска потолков, м2	м2	0,49	9 р 12 к	(Очистка поверхности, Огрунтовка первая Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой, Огрунтовка вторая Окраска за 2 раза,)
6-5	Акриловая окраска стен, м 2	м2	0,4	7 р 45 к	(Очистка поверхности, Огрунтовка первая, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой, Огрунтовка вторая Окраска за 2 раза,)
6-6	Акриловая окраска потолков, м2	м2	0,49	4 р 25 к	(Очистка поверхности, Огрунтовка первая, Подмазка трещин и выбоине последующей шлифовкой, Огрунтовка вторая, Окраска за 3 раза,)
6-7	Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями, м2	м2	0,55	7 р 92 к	(Соскабливание скребком,)
6-8	Снятие водоземлюсионных красок с потолков и стен, м2	м2	0,38	5 р 46 к	(Намачивание поверхности, Снятие старого слоя,)

6-9	Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке, м2	м2	0,11	2 р 05 к	(Очистка поверхности, Огрунтовка первая, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой, Огрунтовка вторая, Окраска за 1 раз.)
6-10	Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке, м2	м2	0,13	1 р 70 к	(Очистка поверхности Огрунтовка первая, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой Огрунтовка вторая, Окраска за 1 раз.)
6-11	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке, м2	м2	0,5	11 р 06 к	(Очистка поверхности, Проолифка, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Сплошная шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза,)
6-12	Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке, м2	м2	0,61	10 р 70 к	(Очистка поверхности, Проолифка, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Сплошная шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза,)
6-13	Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке, м2	м2	0,33	7 р 30 к	(Очистка поверхности, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Огрунтовка, Окраска за 2 раза,)
6-14	Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке, м2	м2	0,49	10 р 83 к	(Очистка поверхности, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Огрунтовка, Окраска за 2 раза,)
6-15	Улучшенная масляная окраска стен по дереву, м2	м2	0,57	12 р 59 к	(Очистка поверхности, Проолифка, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Сплошная шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза,)
6-16	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву, м2	м2	0,7	15 р 48 к	(Очистка поверхности, Проолифка, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Сплошная шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза,)
6-17	Улучшенная масляная окраска полов, м2	м2	0,49	10 р 83 к	(Проолифка поверхности Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Сплошная шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза,)
6-18	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов, м2	м2	0,9	19 р 88 к	(Очистка поверхности, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза,)
6-19	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, м 2	м2	0,24	5 р 29 к	(Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке, Окраска за 1 раз,)
6-20	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов, м2	м2	1,36	30 р 06 к	(Очистка поверхности, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Шпатлевка за один раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза,)
6-21	Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, м2	м2	0,38	8 р 40 к	(Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке Окраска за 1 раз,)
6-22	Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах), м,п,	мп	0,25	4 р 66 к	(Очистка поверхности, Проолифка, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест, Шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза,)
6-23	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней, м2	м2	1,1	20 р 49 к	(Очистка поверхности, Проолифка, Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест Шпатлевка за 1 раз, Шлифовка, Огрунтовка, Окраска за 2 раза,)
6-24	Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель), м2	м2	0,12	2 р 22 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза,)
6-25	Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель), м2	м2	0,26	4 р 85 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли), Шлифовка, Окраска за 2 раза,)

6-26	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 раз, м2	м2	0,08	1 р 45 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли), Окраска за 1 раз)
6-27	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раза, м2	м2	0,1	1 р 84 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза,)
6-28	Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм суриком, м2	м2	0,35	6 р 51 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза,)
6-29	Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком, м2	м2	0,68	12 р 67 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза,)
6-30	Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,05	0 р 89 к	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз,)
6-31	Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности, м2	м2	0,07	1 р 52 к	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз,)
6-32	Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,11	2 р 05 к	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза,)
6-33	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности, м 2	м2	0,12	2 р 63 к	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза)_
6-34	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отклеванной и отшлифованной поверхности, м2	м2	0,15	3 р 30 к	(Огрунтовка нитролаком за 1 раз, Зачистка пузырьков воздуха и ворса, Покрытие паркетным лаком за 2 раза,)
6-35	Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м 2	м2	0,06	1 р 29 к	Покрытие поверхности лаком за_1_раз,)
6-36	Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м 2	м2	0,16	3 р 54 к	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза,)
6-37	Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,08	1 р 75 к	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз)
6-38	Покрытие потолков масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,19	4 р 18 к	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза)_
6-39	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,09	1 р 97 к	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз)_
6-40	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,23	5 р 08 к	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза)_

6-41	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,13	2 р 87 к	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз)_
6-42	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,33	7 р 30 к	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза)_
6-43	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз, м2	м2	0,18	3 р 34 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 1 раз,)
6-44	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза, м2	м2	0,29	5 р 41 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза,)
6-45	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 1 раз, м2	м2	0,37	6 р 88 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 1 раз,)
6-46	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 2 раза, м2	м2	0,63	11 р 73 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза,)
6-47	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз, м2	м2	0,16	2 р 97 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 1 раз,)
6-48	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза, м2	м2	0,26	4 р 85 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза,)
6-49	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз, м2	м2	0,31	5 р 77 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 1 раз,)
6-50	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза, м2	м2	0,55	10 р 23 к	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли), Окраска за 2 раза,)
6-51	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10%, м2	м2	0,28	5 р 22 к	(Очистка поверхности стен от загрязнения, Расчистка от отслаивающейся краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза.
6-52	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35%, м2	м2	0,46	8 р 57 к	(Очистка поверхности стен от загрязнения, Расчистка отслаивающейся краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза.
6-53	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краской до 10%, м2	м2	0,44	8 р 21 к	(Очистка поверхности потолков от загрязнения, Расчистка отслаивающейся краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза.
6-54	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35%, м2	м2	0,58	10 р 78 к	(Очистка поверхности потолков от загрязнения, Расчистка отслаивающейся краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза.

6-55	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10%, м2	м2	0,57	10 р 61 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Окраска за 2 раза,)
6-56	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35%, м2	м2	0,75	13 р 97 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Окраска за 2 раза,)
6-57	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10%, м2	м2	0,42	7 р 83 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Окраска за 2 раза,)
6-58	Улучшенная масляная окраска заполнение дверных проемов с расчисткой старой краски до 35%, м2	м2	0,57	10 р 61 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Окраска за 2 раза,)
6-59	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10%, м2	м2	0,22	4 р 09 к	(Очистка поверхности полов от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Окраска за 2 раза,)
6-60	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35%, м2	м2	0,3	5 р 60 к	(Очистка поверхности полов от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин, Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин, Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест, Окраска за 2 раза,)
6-61	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб), м2	м2	0,36	6 р 71 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 1 раз,)
6-62	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раза (кроме водосточных труб), м2	м2	0,55	10 р 23 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 2 раза,)
6-63	Масляная окраска стальных труб за 1 раз, м2	м2	0,51	9 р 50 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 1 раз,)
6-64	Масляная окраска стальных труб за 2 раза, м2	м2	0,61	11 р 37 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 2 раза,)
6-65	Масляная окраска чугунных труб за 1 раз, м2	м2	0,33	6 р 14 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 1 раз,)
6-66	Масляная окраска чугунных труб за 2 раза, м2	м2	0,41	7 р 62 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 2 раза,)
6-67	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз, м2	м2	0,36	6 р 71 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Окраска за 1 раз,)
6-68	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза, м2	м2	0,52	9 р 68 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Окраска за 2 раза,)
6-69	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз, м2	м2	0,45	8 р 39 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 1 раз,)
6-70	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза, м2	м2	0,62	11 р 55 к	(Очистка поверхности от загрязнения, Расчистка отстающей краски, Окраска за 2 раза)
7 Стеклольные работы					

7-1	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла до 0,5 м2,м2	м2	0,41	9 р 11 к	(Нарезка и прирезкастекол, Промазка фальцев силиконовым клеем Вставка стекол с укреплением ,)
7-2	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2, м2	м2	0,34	7 р 56 к	(Нарезка и прирезка стекол, Промазка фальцев силиконовым клеем Вставка стекол с укреплением .)
7-3	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м2, м2	м2	0,43	9 р 54 к	(Нарезка и прирезка стекол, Промазка фальцев силиконовым клеем Вставка стекол с укреплением .)
7-4	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2, м2	м2	0,38	8 р 44 к	(Нарезка и прирезка стекол, Промазка фальцев силиконовым клеем Вставка стекол с укреплением .)
7-5	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25 м2,м2	м2	0,89	19 р 75 к	Нарезка и прирезка стекол, Снятие готовых штапиков, Промазка фальцев силиконовым клеем, Вставка стекол с укреплением, Установка штапиков на место,)
7-6	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2, м2	м2	0,42	9 р 33 к	(Нарезка и прирезка стекол Снятие готовых штапиков, Промазка фальцев силиконовым клеем, Вставка стекол с укреплением, Установка штапиков на место,)
7-7	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2, м2	м2	0,38	8 р 44 к	Нарезка и прирезка стекол, Снятие готовых штапиков, Промазка фальцев силиконовым клеем, Вставка стекол с укреплением Установка штапиков на место,)
7-8	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5 м2,м2	м2	0,79	17 р 52 к	(Нарезка и прирезка стекол, Снятие готовых штапиков, Промазка фальцев силиконовым клеем, Вставка стекол с укреплением, Установка штапиков на место,)
7-9	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2, м2	м2	0,39	8 р 65 к	(Нарезка и прирезка стекол, Снятие готовых штапиков, Промазка фальцев силиконовым клеем, Вставка стекол с укрепление, Установка штапиков на место,)
7-10	Остекление дверных полотен стеклом на готовых штапиках, м2	м2	0,95	21 р 08 к	(Нарезка и прирезка стекол Снятие готовых штапиков, Промазка фальцев силиконовым клеем, Вставка стекол с укреплением, Установка штапиков на место,)
7-11	Перемазка фальцев в деревянных переплетах, м2	м2	0,37	5 р 35 к	(Очистка фальцев от старой замазки, Промазка силиконовым клеем, Укрепление стекла,)
7-12	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 ,0 м2, м2	м2	0,63	9 р 13 к	(Снятие замазки, шпилек или штапиков, Выемка стекол, Очистка фальцев,)
7-13	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2, м2	м2	0,88	12 р 74 к	(Снятие замазки, шпилек или штапиков, Выемка стекол, Очистка фальцев,)
7-14	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2, м2	м2	1,2	17 р 36 к	(Снятие замазки, шпилек или штапиков, Выемка стекол, Очистка фальцев,)

7-15	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2, м2	м2	0,29	4 р 19 к	(Снятие замазки, шпилек или штапиков, Выемка стекол, Очистка фальцев,)
7-16	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2, м2	м2	0,42	6 р 06 к	(Снятие замазки, шпилек или штапиков, Выемка стекол, Очистка фальцев,)
7-17	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2, м2	м2	0,55	7 р 96 к	(Снятие замазки, шпилек или штапиков, Выемка стекол, Очистка фальцев,)
8. Обойные работы					
8-1	Оклейка стен простыми обоями, м2	м2	0,30	6 р 64 к	(Приготовление клеящего состава, Очистка верх стен от набела, Прочистка и проклейка поверхности, Подмазка неровностей, Шлифовка подмазанных мест Нарезка обоев Оклейка обоями,)
8-2	Оклейка стен тисненными или плотными обоями, м2	м2	0,37	8 р 67 к	(Приготовление клеящего состава, Очистка верх стен от набела, Прочистка и проклейка поверхности, Промазка неровностей, Шлифовка подмазанных мест, Сплошная шлифовка поверхности пемзой, Нарезка обоев, Оклейка обоями,)
8-3	Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки, м2	м2	0,67	15 р 70 к	(Приготовление клеящего состава Очистка верх стен от набела, Прочистка и проклейка поверхности, Подмазка неровностей Шлифовка подмазанных мест, Сплошная шлифовка поверхности пемзой Нарезка обоев, Оклейка обоями,)
8-4	Наклейка бордюра или фриза на простые обои, м,п,	мп	0,03	0 р 52 к	Приготовление клеящего состава, Наклейка бордюра или фриза,)
8-5	Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненные обои, м,л,	мп	0,04	0 р 86 к	(Приготовление клеящего состава, Наклейка бордюра или фриза,)
8-6	Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие и специального вида отделки, м,л,	мп	0,05	1 р 00 к	(Приготовление клеящего состава, Наклейка бордюра или фриза,)
8-7	Оклейка потолков обоями, м2	м2	0,46	10 р 78 к	(Приготовление клеящего состава Прочистка и проклейка поверхности, Подмазка неровностей, Шлифовка подмазанных мест, Нарезка обоев, Оклейка обоями,)
8-8	Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности, м2	м2	0,72	15 р 90 к	(Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску Проклейка поверхности (при необходимости), Оклейка пленкой,
8-9	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности, м2	м2	0,96	22 р 51 к	(Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску, Проклейка поверхности (при необходимости), Оклейка пленкой)
8-10	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности, м2	м2	0,42	9 р 84 к	(Проклейка поверхности (при необходимости), Оклейка пленкой,)
8-11	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхности, м2	м2	0,52	11 р 48 к	(Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску, Проклейка поверхности (при необходимости), Оклейка пленкой,)
8-12	Оклейка стен по дереву пленкой (ПДСО) без подготовки поверхности, м2	м2	0,22	4 р 87 к	(Проклейка поверхности (при необходимости), Оклейка пленкой,)
8-13	Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой ПДСО с подготовкой поверхности, м2	м2	1,05	23 р 20 к	(Снятие и обратная навеска полотна без снятия петель, Снятие и обратная установка приборов, Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску, Проклейка поверхности (при необходимости), Оклейка пленкой,)

8-14	Оббивка стен картоном, м2	м2	0,11	2 р 00 к	(Обивка поверхности картоном с заготовкой по размеру,)
8-15	Подшивка потолков картоном, м2	м2	0,15	2 р 70 к	(Обивка поверхности картоном с заготовкой по размеру,)
8-16	Снятие обоев, м2	м2	0,09	1 р 25 к	(Снятие старых обоев,)
8-17	Снятие линкруста, м2	м2	0,09	1 р 25 к	(Снятие линкруста,)
8-18	Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски, м2	м2	0,02	0 р 26 к	(Смачивание поверхности, Соскабливание или смывка старой известковой или меловой краски)
8-19	Смена на стенах высококачественных обоев, м2	м2	0,64	15 р 01 к	(Снятие старых обоев, Шлифовка, Подмазка раковин и щелей, Приготовление клеевых составов Нарезка обоев, Оклейка обоев, Подклейка швов и их обработка,)
12 Прочие работы					
12-1	Протравка нейтрализующим раствором залитых мест, м2	м2	0,05	0 р 70 к	(Зачистка залитых мест, Приготовление раствора, Протравка нейтрализующим раствором,)
12-3	Сборка и навеска карнизов, м	м	0,11	2 р 05 к	(Сборка карниза, Разметка отверстий под крепления карниза, Сверление отверстий, Крепление карниза к стене,)
12-4	Восстановление ниш в вентиляционном канале, м2	м3	15,8	294 р 18 к	(Заделка кирпичом с перевязкой новой кладки со старой,)
12-5	Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см, м	м2	2,15	40 р 03 к	(Разметка мест пробивки, Пробивка с отгребанием мусора)
12-6	Смена почтового ящика, шт,	шт	1,02	18 р 99 к	(Снятие старого, установка нового почтового ящика, Укрепление,)
12-7	Смена дверки почтового ящика, шт,	шт	0,86	16 р 01 к	(Срезка старой дверки, Установка новой,)
12-8	Смена петель почтового ящика, шт,	шт	0,79	14 р 71 к	(Срезка старых петель, Зачистка, Разметка для отверстий, Установка петель,)
12-9	Смена замка почтового ящика, шт,	шт	0,73	13 р 58 к	(Снятие старого, установка нового замка,)
12-10	Утепление балконов, лоджий, м2	м2	1,78	39 р 33 к	(Сверление отверстий для установки дюбелей, Установка дюбелей, Устройство каркаса обрешетки из брусков, Сверление отверстий для установки дюбелей при креплении утеплителя, Изоляция поверхности теплоизоляционными плитами, Облицовка "Сайдингом")
11 Электромонтажные работы					
11-1	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов, звонок	звонок	1,8	30 р 70 к	(Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки, Установка и крепление звонка и кнопки, Прокладка проводов, Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети, Опробование,)
11-2	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов, звонок	звонок	0,6	10 р 23 к	(Установка крепления, Установка звонка и кнопки с присоединением к сети, Опробование,)
11-3	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки, шт,	шт	0,66	11 р 26 к	(Установка креплений Установка прибора с присоединением к сети, Опробование,)
11-4	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке, шт,	шт	0,84	14 р 33 к	(Пробивка гнезда, Установка коробки с заделкой гипсом, Установка прибора с присоединением к сети, Опробование,)
11-5	Установка потолочного патрона, шт,	шт	0,58	9 р 88 к	(Сверление отверстий, Установка креплений, Установка патрона с присоединением к сети, Вкручивание лампы с проверкой,)
11-6	Установка настенного патрона, шт,	шт	0,83	14 р 16 к	(Сверление отверстий, Установка креплений, Установка патрона с присоединением к сети, Вкручивание лампы с проверкой)
11-7	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям, шт,	шт	1,46	24 р 90 к	(Пробивка гнезда, Установка коробки, Установка прибора с присоединением к сети, Опробование,)
11-8	Установка подвесного патрона, патрон	патрон	0,89	15 р 18 к	(Подвеска патрона на крюк Присоединение патрона к сети Вкручивание лампы и проверка работоспособности,)

11-9	Установка подвесного светильника, светильник	светильник	1,2	20 р 47 к	(Подвеска светильника на крюк, Присоединение светильника к сети, Вкручивание лампы и проверка работоспособности,)
11-10	Установка светильника типа "Бра", шт,	шт	1,42	24 р 23 к	(Разметка и сверление отверстий, Сборка светильника, Крепление корпуса к стене, Присоединение светильника к сети, Вкручивание лампы и проверка работоспособности)
11-11	Установка люминесцентных светильников на штырях, шт,	шт	1,6	27 р 28 к	(Установка светильника, Присоединение светильника к сети, Установка ламп и стартеров, Опробование),
11-12	Установка люминесцентных светильников на подвесах, шт,	шт	1,94	33 р 08 к	(Подвеска светильника, Присоединение светильника к сети, Установка ламп и стартеров, Опробование),
11-13	Установка люстры (светильника) многорожковой, люстра	люстра	1,99	33 р 95 к	(Подвеска светильника на крюк, Присоединение светильника к сети, Вкручивание лампы с проверкой,)
11-14	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований, крюк	крюк	0,5	8 р 52 к	(Установка и заделка крюка),
11-15	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд, крюк	крюк	1,06	18 р 09 к	(Пробивка гнезда, Установка и заделка крюка,)
11-16	Установка щитка для электросчетчика, щиток	щиток	1,02	17 р 40 к	(Установка и заделка креплений Установка и крепление щитка),
11-17	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток, шт,	шт	0,91	15 р 53 к	(Установка и крепление счетчика, Присоединение щитка к сети, Опробование),
11-18	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см, м	м	0,17	2 р 87 к	(Пробивка борозд с зачисткой поверхности),
11-19	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см, м	м	0,34	5 р 79 к	(Пробивка борозд с зачисткой поверхности),
11-20	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток, шт,	шт	0,06	1 р 00 к	(Отсоединение проводов, Снятие приборов и деталей крепления),
11-21	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников, шт,	шт	0,11	1 р 85 к	(Отсоединение проводов, Снятие светильника),
11-22	Демонтаж щитка со счетчиком, шт,	шт	0,42	7 р 17 к	(Отсоединение проводов, Демонтаж счетчика),
11-23	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения, плита	плита	4,9	83 р 58 к	(Отсоединение заземлителя, Освобождение старого кабеля от креплений, Снятие старой электроплиты, Установка новой электроплиты с подсоединением заземления, Закрепление нового кабеля),
11-24	Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию, квартира-	квартира	0,99	16 р 90 к	(Отсоединение проводов от автомата, Нанесение изоляции на токоведущие провода, Снятие изоляции, Подключение проводов к автомату,)
11-25	Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству лома, прибор	прибор	1,8	30 р 70 к	(Установка автомата Подключение заземляющего провода к автомату, Временная прокладка кабеля, Проверка стороны вращения электродвигателя, Снятие временного кабеля, Отключение заземляющего провода от автомата, Снятие автомата,)
11-26	Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна, прибор	прибор	1,4	23 р 88 к	(Установка автомата Подключение заземляющего провода к автомату, Временная прокладка кабеля, Снятие временного кабеля, Отключение заземляющего провода от автомата, Снятие автомата,)
11-27	Перенос розеток со драблением на расстояние до 1 м, розетка	розетка	1,3	22 р 17 к	(Снятие старой розетки и коробки, Пробивка борозд, гнезда, Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом Подсоединение проводов, Установка розетки, Опробование,)

11-28	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры, электропроводка квартиры	электро-разводка квартиры	1,8	30 р 70 к	(Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка, Отключение электроэнергии, Вскрытие распределительных коробок квартиры, Визуальный осмотр, Снятие изоляции с токоведущих проводов, Включение электроэнергии и проверка наличия напряжения, Разделка соединения проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов.)
11-29	Установка галогеновых светильников, шт,	шт	2,5	42 р 64 к	(Установка трансформатора и светильника, Подсоединение проводов, Опробование,)
11-30	Замена галогеновых светильников, шт,	шт	2,9	49 р 46 к	(Отключение проводов от соединительной колодки, Снятие старого трансформатора и ламп, Установка новых, Подсоединение проводов,)
11-31	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя, прибор	прибор	3	51 р 17 к	(Установка дополнительного автоматического выключателя, Прокладка скрытой проводки, Установка розетки с заземляющим контактом, Подключение проводов, электроводонагревателя к штепсельной вилке и соединительным колодкам,)
11-32	Замена выключателя одинарного, двойного, шт,	шт	0,4	6 р 82 к	(Снятие старого выключателя с отсоединением проводов, Установка нового с присоединением к сети,)
11-33	Установка автоматов квартирных, автомат	автомат	0,49	8 р 35 к	(Установка автомата с подсоединением проводов, Опробование,)
11-34	Замена автоматов квартирных, автомат	автомат	0,7	11 р 95 к	(Отключение пакетного выключателя, Проверка отсутствия напряжения Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов,)
11-35	Смена провода сечением 2*2,5 мм кв, при скрытой проводке в бетонных стенах, м	м	0,5	8 р 52 к	(Пробивка борозд, Снятие старого, установка нового провода, Подсоединение провода, подключение, Заделка борозд,)
11-36	Ремонт выключателя, розетки, прибор	прибор	0,82	14 р 00 к	(Снятие прибора, Зачистка контактов, Установка на место, Опробование,)
11-37	Перекидка проводов, одна перекидка	одна перекидка	2,9	49 р 46 к	(Монтаж перекидки проводов длиной до 25 м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубостойку с установкой изоляторов)
11-38	Устройство и подключение точечных светильников в , подвесном потолке, шт,	шт	1	17 р 07 к	(Вырезание отверстия, Подключение через соединительную колодку токоведущих проводов, Установка светильника,)
11-39	Установка блока выключатель+переключатель+розетка, блок	блок	1,85	31 р 56 к	(Пробивка гнезда, Установка прибора с присоединением к сети, Опробование,)
11-40	Смена блока выключатель+переключатель+ розетка, блок	блок	1,5	25 р 58 к	(Снятие старого блока с отсоединением проводов, Установка нового блока с подключением,)
11-41	Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом, шт,	шт	1,6	27 р 28 к	(Пробивка гнезда, Установление розетки с подключением,)
11-42	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом, шт,	шт	1,1	18 р 76 к	(Отключение проводов Снятие старой, установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом, Подключение,)