

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги по заказам населения (часть 2)

Вводится с 01 августа 2025 года

Шифр	Наименование работ, материалов	Единица измерения	Норма времени	Тариф, руб., коп,	Состав (характеристика) работ
1	2	3	4	5	6
Для слесарей-сантехников					
10 Водопровод и канализация					
10-99	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб,м Диаметром:				(Разметка мест прокладки трубопроводов, Прокладка чугунных трубопроводов с подбивкой труб грунтом, Заделка раструбных стыков, Гидравлическое испытание трубопровода,)
10-99,1	50мм	м	0,73	15 р 11 к	
10-99,2	100 мм	м	0,82	16 р 97 к	
10-99,3	150 мм	м	0,91	18 р 82 к	
10-101	Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб,м Диаметром:				(Укладка труб на готовое основание по заданному уклону с подбивкой труб грунтом, Заделка раструбов, Гидравлическое испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов,)
10-101,1	150 мм	м	0,73	15 р 11 к	
10-101,2	200 мм	м	0,77	15 р 92 к	
10-103	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках, м Диаметром до:				(Прокладка трубопровода, Гидравлическое испытание трубопровода, Присыпка трубы вручную,)
10-103,1	50 мм	м	0,32	6 р 61 к	
10-103,2	63 мм	м	0,35	7 р 23 к	
10-103,3	90 мм	м	0,38	7 р 83 к	
10-103,4	110 мм	м	0,4	8 р 25 к	
10-103,5	160 мм	м	0,51	10 р 56 к	
10-103,6	225 мм	м	0,58	11 р 98 к	
10-105	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб, м Диаметром:	м			(Зачистка дна траншеи, Опускание и укладка труб с подбивкой грунта, Установка муфт с заделкой кольцевого зазора, Гидравлическое испытание,)
10-105,1	100 мм	м	0,4	8 р 26 к	
10-105,2	150 мм	м	0,45	9 р 29 к	
10-105,3	200 мм	м	0,47	9 р 71 к	
10-106	Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых труб,м Диаметром:				(Зачистка дна траншеи, Опускание и укладка труб с подбивкой грунта, Сварка труб в плети, Гидравлическое испытание,)
10-106,1	110 мм	м	0,42	8 р 69 к	
10-106,2	160 мм	м	0,46	9 р 51 к	
10-107	Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети, врезка	врезка	18,29	378 р 50 к	(Очистка колодца, пробивка отверстия в стенке колодца, Копка и засыпка приямка, Установка трубы и заделка стены колодца, Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением,)
10-108	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб, м, Диаметром:	м			(Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием,)
10-108,1	50 мм	м	0,42	7 р 33 к	
10-108,2	100 мм	м	0,62	10 р 82 к	
10-108,3	150 мм	м	0,87	15 р 18 к	
10-109	Разборка трубопровода из керамических канализационных труб, м, Диаметр:	м			(Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием,)
10-109,1	150 мм	м	0,38	6 р 63 к	
10-109,2	200 мм	м	0,43	7 р 50 к	
10-110	Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб, м, Диаметр:	м			(Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием,)
10-110,1	100 мм	м	0,42	7 р 33 к	
10-110,2	150 мм	м	0,47	8 р 21 к	

10-111	Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб, м, Диаметр:	м			(Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием,)
10-111,1	50 мм	м	0,45	7 р 85 к	
10-111,2	100 мм	м	0,55	9 р 60 к	
10-114	Отключение домового ввода,ввод	ввод	2,02	41 р 80 к	(Открытие колодца и проветривание, Отключение водопроводного ввода, Закрытие колодца,)
10-115	Установка задвижки чугунной водопроводной, задвижка Диаметр:				(Установка задвижки на готовое основание, Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок, Выверка,)
10-115,1	50 мм	задвижка	0,52	10 р 77 к	
10-115,2	80 мм	задвижка	0,81	16 р 75 к	
10-115,3	100 мм	задвижка	1,15	23 р 80 к	
10-116	Снятие задвижки чугунной водопроводной, задвижка Диаметр:				(Очистка задвижки, отвинчивание болтов на фланцевых соединениях,)
10-116,1	50 мм	задвижка	0,47	9 р 71 к	
10-116,2	80 мм	задвижка	0,59	12 р 21 к	
10-116,3	100 мм	задвижка	0,84	17 р 37 к	
10-117	Закрытие или открытие задвижки в колодце, задвижка Диаметр:				(Закрытие или открытие с тщательным осмотром, Разгонка червяка и смазка его в случае тугого вращения маховика,)
10-117,1	50 мм	задвижка	0,44	7 р 68 к	
10-117,2	80 мм	задвижка	0,49	8 р 56 к	
10-117,3	100 мм	задвижка	0,53	9 р 25 к	
10-118	Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях, задвижка Диаметр:				(Закрытие или открытие задвижки с тщательным осмотром,)
10-118,1	50 мм	задвижка	0,086	1 р 46 к	
10-118,2	80 мм	задвижка	0,096	1 р 65 к	
10-118,3	100 мм	задвижка	0,104	1 р 79 к	
10-119	Ремонт задвижек, задвижка Диаметр:				(Замена сальниковой набивки,)
10-119,1	50 мм	задвижка	0,7	14 р 49 к	
10-119,2	80 мм	задвижка	0,79	16 р 34 к	
10-119,3	100 мм	задвижка	0,93	19 р 25 к	
10-120	Установка поливочных вентилей, вентиль	вентиль	0,22	4 р 54 к	(Установка поливочного вентиля,)
10-121	Замена вентиля, вентиль Диаметр:				(Разборка резьбовых соединений под вентиль, Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений,)
10-121,1	15 мм	вентиль	0,71	14 р 70 к	
10-121,2	20 мм	вентиль	0,74	15 р 30 к	
10-121,3	25 мм	вентиль	0,78	16 р 13 к	
10-121,4	32 мм	вентиль	0,82	16 р 97 к	
10-121,5	50 мм	вентиль	0,86	17 р 79 к	
10-124	Ремонт вентиля, вентиль Диаметр:				(Замена сальниковой набивки, Замена прокладки на золотнике,)
10-124,1	15 мм	вентиль	0,17	3 р 52 к	
10-124,2	20 мм	вентиль	0,2	4 р 13 к	
10-124,3	32 мм	вентиль	0,32	6 р 61 к	
10-124,4	50 мм	вентиль	0,7	14 р 49 к	
10-126	Закрытие или открытие вентиля на сети,вентиль Диаметр:				(Закрытие или открытие вентиля,)
10-126,1	15мм	вентиль	0,054	0 р 72 к	
10-126,2	20мм	вентиль	0,059	0 р 78 к	
10-126,3	25 мм	вентиль	0,07	0 р 89 к	
10-129	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб, врезка Диаметр :				(Разборка участка трубопровода, Перерубка труб, Прокладка труб с установкой фасонных частей с заделкой раструбов,)
10-129,1	50 мм	врезка	3,74	77 р 40 к	
10-129,2	100 мм	врезка	4,78	98 р 90 к	
10-129,3	150 мм	врезка	6,2	128 р 29 к	

10-130	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ, врезка Диаметр :				(Разметка, Обрезка труб, Установка фитинга с пайкой.)
10-130,1	15 мм	врезка	0,1	2 р 05 к	
10-130,2	25 мм	врезка	0,12	2 р 44 к	
10-130,3	32мм	врезка	0,14	2 р 88 к	
10-130,4	40 мм	врезка	0,16	3 р 30 к	
10-130,5	50 мм	врезка	0,23	4 р 76 к	
10-131	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ, врезка Диаметр :				(Разметка, Разборка участка трубопровода, Обрезка трубы, Прокладка труб с установкой фасонных частей.)
10-131,1	50 мм	врезка	0,48	9 р 93 к	
10-131,2	100 мм	врезка	0,55	11 р 38 к	
10-131,3	150 мм	врезка	0,63	13 р 01 к	
10-132	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб, врезка Диаметр :				(Разметка, Разборка участка трубопровода, Установка фасонных частей на резьбовых соединениях со сборкой трубопровода.)
10-132,1	15 мм	врезка	0,65	13 р 44 к	
10-132,2	25 мм	врезка	0,69	14 р 28 к	
10-132,3	32мм	врезка	0,81	16 р 75 к	
10-132,4	50 мм	врезка	1,05	21 р 73 к	
10-133	Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб, хомут Диаметр :				(Очистка трубы, Установка хомута с завертыванием гайки.)
10-133,1	50 мм	хомут	1,24	25 р 65 к	
10-133,2	63 мм	хомут	1,28	26 р 49 к	
10-133,3	100 мм	хомут	1,38	28 р 55 к	
10-134	Изготовление хомута ремонтного, хомут Диаметр:				(Разметка и вырезка заготовки, Разметка и вырезка отверстий.)
10-134,1	20 мм	хомут	0,5	8 р 74 к	
10-134,2	32 мм	хомут	0,6	10 р 46 к	
10-134,3	50 мм	хомут	0,72	12 р 56 к	
10-134,4	100 мм	хомут	1,1	19 р 19 к	
10-135	Прочистка водопроводных труб газовой колонки, колонка	колонка	0,97	16 р 92 к	(Отсоединение и прочистка водопроводных труб.)
10-136	Прочистка и промывка чугунных сифонов, сифон	сифон	0,42	7 р 33 к	(Снятие крышки ревизии, Прочистка, Промывка крышки, Установка крышки ревизии на место.)
10-137	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов, сифон	сифон	0,2	4 р 13 к	(Разборка сифона, Прочистка и промывка, Сборка.)
10-138	Промывка домовых вводов без дезинфекции, ввод	ввод	6,1	106 р 43 к	(Закрытие задвижки до водомера, Присоединение шланга, промывка домового ввода до появления чистой воды, отсоединение шланга, Открытие задвижки.)
10-139	Промывка домовых вводов с дезинфекцией, ввод	ввод	8,5	148 р 31 к	(Закрытие задвижки до водомера, Присоединение шланга, промывка домового ввода до появления чистой воды, отсоединение шланга, Открытие задвижки.)
10-140	Промывка трубопровода с дезинфекцией, км, Диаметр:				(Отсоединение водопровода, Наполнение водопровода водой, Промывка трубопровода до полного осветления воды, Спуск воды из трубопровода, Наполнение трубопровода хлорной водой, Спуск хлорной воды из трубопровода, Вторичное наполнение и промывка трубопровод
10-140,1	50 мм	км	40	697 р 89 к	
10-140,2	80 мм	км	48	837 р 47 к	
10-140,3	100 мм	км	57	994 р 49 к	
10-141	Промывка трубопровода без дезинфекции, км, Диаметр:				(Отсоединение водопровода, Наполнение водопровода водой, Промывка трубопровода до полного осветления воды, Спуск воды из трубопровода, Присоединение водопровода.)
10-141,1	50 мм	км	20	348 р 94 к	
10-141,2	80 мм	км	24	418 р 74 к	
10-141,3	100 мм	км	28	488 р 52 к	
10-143	Прочистка трубопровода дворовой канализации, м Диаметр:	м			(Определение места засорения. прочистка труб

10-143,1	150 мм	м	0,5	8 р 74 к	(дворовой канализации с очисткой от грязи,)
10-143,2	200 мм	м	0,7	12 р 21 к	
10-143,3	300 мм	м	0,96	16 р 74 к	
10-147	Зачеканка стыков, стык Диаметром до:				(Укладка колец каболки, Обмазка раствором, Зачеканка,)
10-147,1	50 мм	стык	0,4	6 р 98 к	
10-147,2	100 мм	стык	0,65	11 р 36 к	
10-149	Замена фасонных частей диаметром до 50 мм, фасонная часть	фасонная часть	0,92	19 р 03 к	(Снятие и установка с заделкой раструбов,)
10-151	Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опрессовки), м трубопровода	м трубо- провода	0,07	1 р 41 к	(Очистка трубопровода, Установка временных упоров, заглушек, манометра и кранов, Наполнение водой до заданного давления, Устранение обнаруженных дефектов, Спуск воды, снятие заглушек, упоров и манометра,)
10-152	Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком, прибор	прибор	1,67	34 р 57 к	(Установка унитаза с креплением, Установка смывного бачка к унитазу, Присоединение прибора к системе, Испытание и регулировка прибора,)
10-153	Установка раковины, прибор	прибор	0,54	11 р 15 к	((Установка прибора в комплекте, Пробивка гнезд для крепления,)
10-154	Установка трапа диаметром 50 мм, шт,	шт	0,5	10 р 34 к	(Установка и присоединение сифона к системе канализации с заделкой стыков,)
10-155	Устранение течи из соединения гибкой подводки, соединение	соединение	0,25	5 р 15 к	(Разборка соединения гибкой подводки, Замена прокладок, Сборка,)
10-156	Установка смесителя для ванны, шт,	шт	0,67	13 р 87 к	(Установка смесителя)
10-157	Установка креплений для трубопроводов внутренней сети, крепление	крепление	0,2	3 р 48 к	(Разметка мест установки крепления, Сверление отверстий перфоратором, Установка крепления,)
10-158	Установка креплений для умывальников и моек, шт,	шт	0,32	5 р 60 к	(Разметка мест установки крепления, Сверление отверстий перфоратором, Установка крепления,)
10-161	Нарезка внешней резьбы на трубах, конец Диаметр до:				(Нарезка внешней резьбы,)
10-161,1	25 мм	конец	0,15	2 р 61 к	
10-161,2	32 мм	конец	0,21	3 р 65 к	
10-161,3	50 мм	конец	0,33	5 р 76 к	
10-168	Замена приборов учета воды диаметром 15 мм для проверки ЦСМ, прибор	прибор	0,36	7 р 43 к	(Перекрытие воды, Разъединение гайки, Снятие счетчика и установка нового с заменой прокладок, Открытие крана, Проверка работы счетчика, Опломбировка счетчика и оформление акта выполненных работ,)
10-170	Установка водомера диаметром до 50 мм, прибор	прибор	1,01	20 р 90 к	(Установка водомера и соединение фланцевых стыков с установкой фланцевых прокладок и соединением болтами,)

Для смешенного вида работ

10 Водопровод и канализация					
10-100	Прокладка трубопроводов из стальных труб, м Диаметром:				(Укладка труб на готовое основание с подбивкой грунтом, Прихватка и сварка стыков труб, Испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов,)
10-100,1	50 мм	м	0,35	7 р 70 к	
10-100,2	100 мм	м	0,47	10 р 35 к	
10-127	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, врезка Диаметром до:	врезка			(Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе, Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки, Установка и подгонка штуцера с поддержанием при прихватке,)
10-127,1	50мм	врезка	0,73	16 р 07 к	
10-127,2	80 мм	врезка	0,87	19 р 14 к	
10-127,3	100 мм	врезка	1,1	24 р 22 к	
10-127,4	150 мм	врезка	1,4	30 р 81 к	
10-128	Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки), врезка Диаметр до:				(Вырезка отверстия в трубопроводе, Установка арматуры муфтовой или фланцевой,)
10-128,1	25 мм	врезка	3,23	71 р 10 к	
10-128,2	32 мм	врезка	3,28	72 р 20 к	
10-128,3	50 мм	врезка	3,41	75 р 06 к	

10-128,4	80 мм	врезка	3,59	79 р 02 к	
10-128,5	100 мм	врезка	3,77	82 р 98 к	
10-128,6	150 мм	врезка	3,96	87 р 16 к	
10-148	Установка заглушек, шт, Диаметром:	шт,			(Приварка фланца, Установка прокладки и заглушки, Закрепление болтами,)
10-148,1	50 мм	шт,	0,79	17 р 39 к	
10-148,2	80 мм	шт,	0,9	19 р 80 к	
10-148,3	100 мм	шт,	1,06	23 р 32 к	
10-163	Приварка фланцев, фланец Диаметром до:				(Зачистка кромки труб, Насадка фланца, Проведение прихватки стыка со скосом кромок и заваривание его,)
10-163,1	50 мм	фланец	0,58	12 р 75 к	
10-163,2	100 мм	фланец	0,83	18 р 28 к	
10-164	Приварка отводов, отвод Отводы диаметром :				(Зачистка кромки труб, Проведение прихватки и приварки отвода,)
10-164,1	50 мм	отвод	0,58	12 р 75 к	
10-164,2	100 мм	отвод	0,87	19 р 14 к	
10-165	Установка накладной муфты, муфта Диаметр до:				(Приварка упорных колец, Установка муфты,)
10-165,1	100 мм	муфта	2,94	64 р 72 к	
10-165,2	150 мм	муфта	3,03	66 р 69 к	

Для электрогазосварщиков

10 Водопровод и канализация

10-104	Сварка полиэтиленовых труб, стык	стык	0,02	0 р 42 к	(Выравнивание стыков труб, Сварка труб,)
10-159	Резка труб, резка Диаметром до:				(Разметка и резка труб,)
10-159,1	25 мм	резка	0,06	1 р 18 к	
10-159,2	32 мм	резка	0,07	1 р 37 к	
10-159,3	50 мм	резка	0,11	2 р 15 к	
10-160	Сварка труб в стык, стык Диаметром до:				(Зачистка кромки труб, Разделка кромок под сварку, Проведение прихватки стыка и заваривание его,)
10-160,1	50 мм	стык	0,47	10 р 85 к	
10-160,2	100 мм	стык	0,7	16 р 17 к	
10-162	Гнутье труб, изгиб Диаметром до:				(Разметка места изгиба и гнутье труб (один изгиб) под заданным углом,)
10-162,1	15 мм	изгиб	0,07	1 р 37 к	
10-162,2	25 мм	изгиб	0,09	1 р 77 к	
10-162,3	32 мм	изгиб	0,11	2 р 15 к	

Для строителей

1 Полы

1-41	Шпатлевка деревянных полов, м2	м2	0,078	1 р 42 к	(Шпатлевание деревянного пола за один раз,)
1-42	Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков, м2	м2	0,23	5 р 02 к	(Разметка и нарезка полотнищ с пригонкой по контуру помещения, Укладка полотнищ, Обработка и сварка стыков, Установка простых плинтусов с креплением к стенам,)
1-43	Устройство готового деревянного плинтуса, м2 пола	м2 пола	0,08	1 р 46 к	(Разметка, нарезка и установка плинтуса,)
1-44	Снятие старой шпатлевки с деревянных полов, м2	м2	0,28	3 р 98 к	(Снятие старой шпатлевки,)
1-48	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам, м2 пола	м2 пола	0,45	8 р 20 к	(Кладка кирпичных столбиков, Прокладка гидроизоляционного материала, Изготовление, антисептирование и укладка подкладок, Заготовка и укладка лаг по отметке(уровню), Временное крепление лаг расшивками,)

1-49	Укладка лаг из досок по готовому основанию, м2 пола	м2 пола	0,35	6 р 44 к	(Изготовление, антисептирование и укладка подкладок из досок или брусков, Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладки, Заготовка и укладка лаг по отметке(уровню), Временное крепление лаг расшивинами,)
1-50	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм по готовым балкам или лагам, м2	м2	0,53	9 р 76 к	(Заготовка досок по размерам помещения, Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках, Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей, Острожка провесов досок после,)
1-51	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам, м2	м2	0,58	10 р 66 к	(Заготовка досок по размерам помещения, Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках, Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей, Острожка провесов досок после,)
1-52	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам, м2	м2	0,63	11 р 60 к	(Заготовка досок по размерам помещения, Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках, Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей, Острожка провесов досок после,)
1-53	Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам, м2	м2	0,72	13 р 25 к	(Заготовка досок по размерам помещения, Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках, Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей, Острожка провесов досок после,)
1-54	Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм , м2	м2	1,09	20 р 07 к	(Заготовка брусков по размерам помещения, Настилка пола с пригонкой, с приторцовкой в стыках и прибивкой всех досок гвоздями, Острожка провесов досок после,)
1-55	Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящихся смесях, м2 При количестве клепок в 1 м2:				(Нанесение мастики на готовое основание, Настилка пола (с фризой или без) с отделкой примыканий у ниш, порогов и стен с прирезкой по месту, Установка простых плинтусов,)
1-55,1	до 45 шт,	м2	1,46	31 р 90 к	
1-55,2	от 46 шт, до 100 шт,	м2	1,75	38 р 21 к	
1-55,3	более 100 шт,	м2	2,09	45 р 65 к	
1-56	Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа "Гресс") на клею по цементной стяжке, м2	м2	1,03	22 р 49 к	(Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости), Приготовление клеящего раствора, Нанесение клеевого раствора вручную на оштукатуренную поверхность и создание рельефной поверхности, Укладка плитки, Заделка швов, Перетирка уложенной плитки
1-57	Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5 мм, м2	м2	0,47	8 р 66 к	(Очистка поверхности, Нанесение самовыравнивающегося состава толщиной 5 мм.)
2. Оконные проемы					
2-30	Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса, м,	м	0,31	5 р 71 к	(Сверление отверстий для крепления отлива, Установка пластиковых концевиков, Установка отлива, Заполнение шва полиуретановой пеной, Наклеивание уплотнительной ленты,)
2-32	Изготовление слухового окна, м2	м2	1,42	26 р 14 к	(Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками, Остекление слухового окна,)
2-33	Установка готового слухового окна, шт,	шт,	0,41	7 р 54 к	(Установка слухового окна с креплением к стене,)
2-34	Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (балконных дверных) блоков в проемы кирпичных стен, КПД, м, стыка	м, стыка	0,05	0 р 89 к	(Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (дверных) блоков,)
3. Дверные проемы					

3-36	Установка полотен наружных, полотно	полотно	1,17	25 р 55 к	(Пригонка дверных полотен к коробке,Разметка мест острожки, Острожка четвертей с пригонкой полотен, Разметка мест установки петель с долблением гнезд, Крепление петель шурупами, Навеска дверных полотен,)
3-37	Установка полотен внутренних межкомнатных, полотно	полотно	0,92	20 р 09 к	(Пригонка дверных полотен к коробке,Разметка мест острожки, Острожка четвертей с пригонкой полотен, Разметка мест установки петель с долблением гнезд, Крепление петель шурупами, Навеска дверных полотен,)
3-38	Устройство арки,м2	м2	0,94	20 р 54 к	(Устройство каркаса, Прибивка листов (плит), Заделка швов,)
3-40	Пристрожка дверного полотна со снятием, полотно	полотно	0,66	12 р 15 к	(Пристрожка дверного полотна рубанком со снятием,)
3-41	Пристрожка дверного полотна без снятия, полотно	полотно	0,48	8 р 83 к	(Пристрожка дверного полотна рубанком на месте,)
3-42	Смена сердцевины в замке, шт,	шт,	0,59	12 р 88 к	(Снятие замка, Замена сердцевины, Установка замка на месте,)
3-43	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками, блок Площадью проема:				(Установка блока с креплением коробки, Заполнение пустот монтажной пеной, Крепление наличников с двух сторон проема,)
3-43,1	до 2 м2	блок	2,24	48 р 90 к	
3-43,2	до 3 м2	блок	2,36	51 р 54 к	
3-44	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками, блок Площадью проема:				(Установка блока с креплением коробки, Заполнение пустот монтажной пеной, Крепление наличников с двух сторон проема,)
3-44,1	до 2 м2	блок	1,01	22 р 06 к	
3-44,2	до 3 м2	блок	1,19	25 р 98 к	
4 Штукатурные работы					
4-61	Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг", м2	м2	2,42	52 р 85 к	(Сверление отверстий для установки дюбелей, Установка дюбелей, Устройство каркаса обрешетки из брусков, Крепление облицовочного материала,)
4-62	Ремонт под "шубу" площадью до 1 м2 в одном месте, м2	м2	1,46	31 р 90 к	(Простукивание и отбивка старой штукатурки, Очистка и подготовка поверхности, Нанесение выравнивающего слоя, Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности,)
4-63	Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ, м2	м2	0,12	2 р 19 к	(Разборка покрытий стен и потолков с укладкой материалов в штабель,)
5. Облицовочные работы					
5-24	Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200х300 мм, м2	м2	1,05	22 р 93 к	(Подбор и подгонка плиток по месту, Укладка плитки, Заполнение швов,)
5-25	Фугование швов, м шва	м, шва	0,033	0 р 68 к	(Заполнение швов массой (фуга).)
6. Малярные работы					
6-71	Акриловая окраска по "шубе" стен за два раза, м2	м2	0,08	1 р 71 к	(Окраска по "шубе" поверхности за два раза,)
6-72	Акриловая окраска по "шубе" потолка за два раза, м2	м2	0,1	2 р 14 к	(Окраска по "шубе" поверхности за два раза,)
6-73	Масляная окраска по "шубе" за два раза, м2	м2	0,08	1 р 70 к	(Окраска по "шубе" поверхности стен за два раза,)
6-74	Грунтовка стен,полов, м2				(Огрунтовка поверхности,)
6-74,1	за 1 раз	м2	0,038	0 р 52 к	
6-74,2	за 2 раза	м2	0,047	0 р 64 к	
6-75	Грунтовка потолков, м2				(Огрунтовка поверхности,)
6-75,1	за 1 раз	м2	0,043	0 р 59 к	
6-75,2	за 2 раза	м2	0,052	0 р 71 к	
6-76	Водоземлюсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз, м2	м2	0,07	1 р 49 к	(Окраска за один раз,)

6-77	Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз, м2	м2	0,08	1 р 70 к	(Окраска за один раз,)
6-78	Снятие клеевой краски со стен и потолков, м2	м2	0,07	0 р 98 к	(Смачивание поверхности водой, Снятие старого слоя,)
6-79	Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков, м2	м2	0,04	0 р 56 к	(Смачивание поверхности водой, Снятие старого слоя,)
7 Стекольные работы					
7-18	Остекление оконного переплета стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1м2 до 1,5 м2,м2	м2	0,33	7 р 19 к	(Нарезка и прирезка стекол, Промазка фальцев силиконовым клеем, Вставка стекол с укреплением ,)
7-19	Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1м2 до 1,5 м2,м2	м2	0,35	7 р 64 к	(Нарезка и прирезка стекол, Промазка фальцев силиконовым клеем Вставка стекол с укреплением .)
7-20	Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 1 м2 до 1,5 м2, м2	м2	0,45	6 р 40 к	(Снятие замазки, шпилек или штапиков,Выемка стекол, Очистка фальцев,)
8 Обойные работы					
8-20	Смена высококачественных обоев на потолке, м2	м2	0,92	21 р 30 к	(Снятие старых обоев, Шлифовка, Подмазка раковин и щелей, Приготовление клеящего раствора, Нарезка обоев, Оклейка обоями, Подклейка швов и их обработка,)
8-21	Наклейка потолочных плинтусов,м	м	0,06	1 р 31 к	(Крепление потолочного плинтуса клеем,)
8-22	Покрытие поверхности жидкими обоями, м2	м2	0,21	4 р 59 к	(Огрунтовка поверхности эмалью за два раза, Приготовление состава, Нанесение отделочного состава за один раз,)
8-23	Оклейка потолков тисненными и плотными обоями, м2	м2	0,57	13 р 19 к	(Очистка потолка от набега, Промазка неровностей, Шлифовка подмазанных мест, Проклейка поверхности, Нарезка обоев, Оклейка обоями,)
11 Электромонтажные работы					
11-43	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах, м	м	0,37	6 р 30 к	(Разметка и пробивка борозд, Укладка провода с заделкой борозд,)
11-44	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах, м	м	0,53	9 р 03 к	(Разметка и пробивка борозд, Укладка провода с заделкой борозд,)
11-45	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд, м	м	0,33	5 р 63 к	(Разметка, Установка и крепление кабель-канала и укладка в него провода,)
12. Прочие работы					
12-11	Пробивка отверстий площадью до 0,25 м2 для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой, отверстие	отверстие	3,83	70 р 48 к	(Пробивка отверстий, Заделка отверстий кирпичом после прокладки труб,)
12-12	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 кирпичных стенах при толщине стены в 1/2 кирпича, отверстие	отверстие	0,09	1 р 25 к	(Пробивка отверстий,)
12-13	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1 кирпич, отверстие	отверстие	0,12	1 р 71 к	(Пробивка отверстий,)
12-16	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1,5 кирпича, отверстие	отверстие	0,2	2 р 84 к	(Пробивка отверстий,)

12-17	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 2 кирпича, отверстие	отверстие	0,4	5 р 70 к	(Пробивка отверстий,)
12-18	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 3 кирпича, отверстие	отверстие	0,8	11 р 40 к	(Пробивка отверстий,)
12-19	Пробивка отверстий для труб в кирпичных колодцах с последующей их заделкой, отверстие	отверстие	0,5	7 р 13 к	(Пробивка отверстий в стенах колодцев, Заделка отверстий после прокладки труб,)
12-21	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механизированным способом, отверстие	отверстие	0,17	2 р 40 к	(Сверление отверстий,)
12-22	Пробивка отверстий в фундаменте, отверстие	отверстие	0,32	4 р 54 к	(Пробивка отверстия в фундаменте,)
12-24	Заделка отверстий в оштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода, отверстие	отверстие	0,2	3 р 67 к	(Заделка отверстий, Оштукатуривание с двух сторон мест прохода трубопровода,)
12-26	Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручную, м3	м3	0,35	4 р 98 к	(Дозировка составляющих, Перемешивание песка с цементом, Затворение составляющих известковым молоком или водой,)
12-27	Приготовление цементно-известкового легкого раствора, м3	м3	0,35	4 р 98 к	(Дозировка составляющих, Перемешивание песка с цементом, Затворение составляющих известковым молоком или водой,)
12-28	Приготовление цементного раствора, м3	м3	0,35	4 р 98 к	(Дозировка составляющих, Перемешивание песка с цементом, Затворение составляющих водой,)
12-29	Приготовление тяжелого бетона, м3	м3	0,52	7 р 40 к	(Приготовление тяжелого бетона на объекте вручную или механизированным способом,)
12-30	Поперечное перепиливание электролобзиком, м				(Разметка, Поперечное перепиливание электролобзиком,)
12-30,1	ДВП	м	0,053	0 р 97 к	
12-30,2	ДСП	м	0,091	1 р 67 к	
12-30,3	доска	м	0,072	1 р 29 к	
12-31	Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски, м	м	0,14	2 р 58 к	(Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски,)
12-32	Распиловка дров в частном секторе, м3	м3	3,04	43 р 29 к	(Распиловка дров вручную пилой,)
12-33	Колка дров в частном секторе, м3	м3	1,79	25 р 49 к	(Колка дров топором,)
12-34	Изготовление дверей для сарая, м2	м2	0,89	16 р 37 к	(Разметка и маркировка, Сборка дверей, Установка фурнитуры,)
12-35	Установка дверей для сарая, шт,	шт,	0,39	7 р 17 к	(Разметка и установка петель, Навеска двери,)
14. Земляные работы					
14-19	Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную), м3	м3	0,84	11 р 96 к	(Разметка на грунте очертания траншеи, Разрыхление грунта вручную, Выбрасывание грунта на бровку, Перекидывание грунта по дну траншеи, Зачистка поверхности дна и стенок,)
14-20	Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную), м3	м3	1,008	14 р 36 к	(Разметка на грунте очертания траншеи, Разрыхление грунта вручную, Выбрасывание грунта на бровку, Перекидывание грунта по дну траншеи, Зачистка поверхности дна и стенок,)
14-21	Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную), м3	м3	1,008	14 р 36 к	(Разметка на грунте очертания траншеи, Разрыхление грунта вручную, Выбрасывание грунта на бровку, Перекидывание грунта по дну траншеи, Зачистка поверхности дна и стенок,)

[illegible]

14-39	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом I группы(вручную), м3	м3	0,49	6 р 00 к	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования,)
14-40	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрых немерзлым грунтом I группы(вручную), м3	м3	0,588	7 р 18 к	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования,)
14-41	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мерзлым грунтом I группы(вручную), м3	м3	0,588	7 р 18 к	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования,)
14-42	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом II группы(вручную), м3	м3	0,56	6 р 87 к	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования,)
14-43	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрых немерзлым грунтом II группы(вручную), м3	м3	0,672	8 р 25 к	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования,)
14-44	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мерзлым грунтом II группы(вручную), м3	м3	0,672	8 р 25 к	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования,)
14-45	Трамбование (уплотнение) грунта I группы (вручную), м2	м2	0,036	0 р 49 к	(Трамбование грунта при толщине трамбуемого слоя до 20 см,)
14-46	Трамбование (уплотнение) грунта II группы (вручную), м2	м2	0,038	0 р 52 к	(Трамбование грунта при толщине трамбуемого слоя до 20 см,)
14-47	Планировка "на глаз" естественного грунта I группы (вручную), м2	м2	0,1	1 р 40 к	(Срезка неровностей, Засыпка углублений, Разравнивание грунта "на глаз",)
14-48	Планировка "на глаз" естественного грунта II группы (вручную), м2	м2	0,15	2 р 13 к	(Срезка неровностей, Засыпка углублений, Разравнивание грунта "на глаз",)
14-49	Планировка "на глаз" насыпного грунта I группы (вручную), м2	м2	0,05	0 р 68 к	(Срезка неровностей, Засыпка углублений, Разравнивание грунта "на глаз",)
14-50	Планировка "на глаз" насыпного грунта II группы (вручную), м2	м2	0,075	1 р 04 к	(Срезка неровностей, Засыпка углублений, Разравнивание грунта "на глаз",)
14-55	Разборка асфальтобетонного покрытия вручную, м2	м2	0,093	1 р 29 к	(Разборка покрытий толщиной до 4 см с окучиванием материала,)
14-56	Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком, м2	м2	0,057	1 р 03 к	(Разборка покрытий толщиной до 4 см с окучиванием материала,)
14-57	Разработка и перемещение грунта I группы на расстояние до 10 м, м3	м3	1,98	28 р 20 к	(Копание грунта с выброской его на бровку, Откидывание грунта от бровки на расстояние до 10 м,)
15. Благоустройство					
15-1	Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150 мм под покрытия, м2	м2	0,14	1 р 97 к	(Рассыпка щебня или гравия в готовом корыте, Планировка рассыпанного материала, Уплотнение основания,)
15-2	Устройство основания из песка слоем до 150 мм под покрытия, м2	м2	0,096	1 р 35 к	(Рассыпка песка в готовом корыте, Планировка рассыпанного материала, Уплотнение основания,)
15-3	Устройство покрытия тротуаров, площадок и отмосток из асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм по готовому основанию, м2	м2	0,15	2 р 73 к	(Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтобетонной смеси,)
15-4	Установка бортовых бетонных камней на бетонном основании, м	м	0,84	15 р 43 к	(Устройство основания, Установка бортовых камней на основание, Заливка швов цементным раствором и их расшивка,)
15-5	Установка бортовых бетонных камней на щебеночном основании, м	м	0,51	9 р 37 к	(Устройство основания, Установка бортовых камней на основание, Заливка швов цементным раствором и их расшивка,)

15-6	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 5 м2, м2	м2	0,97	17 р 82 к	(Обрубка краев асфальтового покрытия, Очистка основания, Смазка битумом обрубленных краев, Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтобетонной смеси, Укатка котком,)
15-7	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 25 м2, м2	м2	0,66	12 р 13 к	(Обрубка краев асфальтового покрытия, Очистка основания, Смазка битумом обрубленных краев, Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтобетонной смеси, Укатка котком,)
15-8	Выравнивание бортовых камней, м	м	0,45	8 р 27 к	(Разборка покрытия вдоль борта, Удаление бортовых камней, Исправление основания, Выравнивание бортовых камней, Засыпка с подбивкой пазух грунтом с трамбованием, Заливка швов цементным раствором и их расшивка,)
15-9	Разборка бортовых камней, м	м	0,25	3 р 54 к	(Разборка покрытия вдоль борта, Выемка бортовых камней, Разборка основания,)