

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги по заказам населения для выполнения строительных и сантехнических работ (часть 4)

Вводится с 01 августа 2025 года

Шифр	Наименование работ	Единица измерения	Норма времени	Тариф, руб.,коп.	Состав (характеристика) работ
1	2	3	4	5	6
<i>Для строителей</i>					
17-1	Устройство цементных покрытий пола толщиной 20 мм, площадью пола свыше 10 м2	м2	0,5222	10 р. 24 к.	Подготовка основания, устройство покрытия толщиной 20 мм, заглаживание и затирка поверхности, железнение цементных покрытий
17-2	Окраска фасада акриловыми составами с люлек	м2	0,293	5 р. 98 к.	Приготовление раствора из сухой смеси, приготовление окрасочного состава, очистка и обеспыливание поверхности, расшивка трещин с подмазыванием раствором, шлифовка подмазанных мест, грунтование поверхности, окрашивание поверхности вручную за 2 раза, передви
17-3	Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	0,1854	3 р. 45 к.	Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов, опускание материалов разборки на землю
17-4	Устройство покрытия из асбестоцементных листов	м2	0,5257	10 р. 89 к.	Сортировка листов и обрезка углов, разметка и сверление отверстий в листах, изготовление шайб, разбивка сетки по обрешетке, покрытие крыш асбестоцементными листами, отделка мест примыканий, покрытие коньков шаблонами
17-5	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	м2	0,1289	2 р. 41 к.	Раскрой материала, укладка материала, пришивка гвоздями
17-6	Снятие остекленных оконных переплетов	м2	0,4611	8 р. 63 к.	Снятие оконных переплетов со снятием петель
17-7	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	1,2246	22 р. 90 к.	Отбивка штукатурки в откосах, снятие оконных коробок
17-8	Устройство кирпичных перегородок, армированных, глухих, толщиной в 0,5 кирпича в помещениях площадью до 5 м2	м2	2,5286	53 р. 14 к.	Разметка осей перегородок, кладка перегородок с подачей и раскладкой кирпича, расстиланием раствора, креплением к стене, армирование кладки
17-9	Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов	м2	0,5962	13 р. 23 к.	Приготовление клеящего состава, нанесение клеящего состава на плиты утеплителя, приклеивания плит утеплителя с подгонкой
17-10	Устройство и разборка лесов деревянных неинвентарных	м2	1,281	26 р. 98 к.	Планировка места установки лесов и укладка подкладок, разметка и раскрой материалов, изготовление сопряжений всех видов и элементов лесов, установка и сборка элементов лесов, закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров
17-11	Установка штучных изделий	1шт.	0,7515	14 р. 07 к.	Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками
17-12	Устройство бетонной подготовки из бетона	м3	1,8	34 р. 20 к.	Устройство бетонной подготовки из бетона
17-13	Просушка оснований под кровлю газовыми горелками	м2	0,0914	2 р. 00 к.	Просушка основания горелкой
17-14	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия	м2	0,4315	9 р. 57 к.	Снятие старого покрытия до 3 слоев, очистка основания от пыли и мусора, покрытие новыми материалами с оплавлением покровного слоя горелками
17-15	Устройство монолитных фундаментов отдельными местами	м3	5,1302	106 р. 36 к.	Установка опалубки, укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением, разборка опалубки
17-16	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	кг	0,04418	1 р. 01 к.	Установка и сварка стальных крепежных элементов
17-17	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	м2	0,5039	9 р. 45 к.	Снятие досок или брусков обрешетки, перепиливание новых досок, укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями
17-18	Нашивка брусков на дверные коробки	м	0,1236	3 р. 14 к.	Перепиливание и острожка брусков, постановка брусков на коробку с прибивкой гвоздями, пристожка брусков
17-19	Монтаж стен из профилированного листа при высоте до 30 м.	м2 поверхности стен	0,7041	15 р. 03 к.	Комплектование самонарезающих винтов и заклепок комбинированных, подготовка профлиста к монтажу, выноска в натуру отметки линии стены на цоколе здания, установка струны по линии отметки стены, монтаж профлистов на плоскости стены, монтаж слива парапетного
17-20	Обивка дверей кровельной сталью взакрой	м2	0,3671	6 р. 88 к.	Обивка деревянных дверей кровельной оцинкованной листовой сталью с соединением листов взакрой
17-21	Смена старого рулонного покрытия с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: добавлять на каждый следующий слой	м2	0,1435	3 р. 18 к.	Снятие старого покрытия до 3 слоев, очистка основания от пыли и мусора, покрытие новыми материалами с оплавлением покровного слоя с горелками.
17-22	Кладка легкобетонных камней без облицовки стен при высоте этажа до 4 метров	м3	4,43	91 р. 85 к.	Кладка легкобетонных камней без облицовки стен при высоте этажа до 4 метров
17-23	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым и тонкодисперсным, с люлек	м2	0,8294	16 р. 95 к.	Очистка поверхностей с обеспыливанием, провешивание поверхности стен с установкой маяков, смачивание поверхности водой ручным краскопультом, приготовление штукатурного состава, установка и снятие малярной ленты, огрунтовка, нанесение штукатурного состава
17-24	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 1м2	м2	2,2394	49 р. 70 к.	Демонтаж стеклопакетов и створок, сверление отверстий в раме под дюбели и шурупы, сверление отверстий в стенах, забивка дюбелей, установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры, установка окон из ПВХ
17-25	Устройство 1 м2 обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	0,3035	6 р. 40 к.	Раскрой брусков и досок, крепление элементов обрешетки гвоздями

17-26	Обивка 1м2 стен черной кровельной сталью по дереву	м2	0,2571	5 р. 93 к.	Проолифка картин кровельной черной стали с двух сторон, заделка картин для соединения листов, обивка поверхностей стен и полов кровельной сталью
17-27	Циклевка поверхностей из древесины твердых пород с покрытием лаком (исключая полы)	м2	0,808	16 р. 52 к.	Циклевка поверхностей шлихтиком и циклей, зачистка шкуркой за два раза со смачиванием водой, покрытие лаком поверхности за один раз
17-28	Смена 1 шт. лампы накаливания	шт.	0,0715	1 р. 50 к.	Снятие плафона, снятие перегоревшей лампы, установка новой лампы, установка и закрепление плафона, проверка работы
17-29	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	м2	0,368	7 р. 52 к.	Снятие негодных частей, установка новых готовых элементов с креплением
17-30	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	шт.	0,378	7 р. 71 к.	Снятие негодных частей, установка новых готовых элементов с креплением
17-31	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	шт.	0,639	13 р. 07 к.	Снятие негодных частей, установка новых готовых элементов с креплением
17-32	Железнение цементных покрытий	м2	0,126	2 р. 65 к.	Железнение цементных покрытий
17-33	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	1,1275	23 р. 04 к.	Покрытие листовой оцинкованной сталью брандауэров, парапетов, свесов и т.п. с заготовкой картин и креплением их
17-34	Устройство примыканий кровли к парапету с подведением водоизоляционного ковра под выдру на высоту 250 мм	м2	0,6377	11 р. 94 к.	Устройство наклонного бортика выдры, приготовление грунтового состава, грунтование поверхности парапета и бортика, наклейка и прикладка двух дополнительных слоев водоизоляционного ковра, крепление защитного фартука к парапету
17-35	Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали	м	0,3043	6 р. 22 к.	Разметка и резка листов, заготовка картин, элементов покрытия, пришивка картин по месту
17-36	Огрунтовка простых фасадов с земли и лесов	м2	0,0376	0 р. 73 к.	Огрунтовка простых фасадов с земли и лесов
17-37	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах размером стороны 200мм	отверстие	1,2171	24 р. 88 к.	Разметка мест пробивки, пробивка отверстий с отгребанием щебня и мусора в сторону
17-38	Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 150 мм	отверстие	0,824	15 р. 89 к.	Разметка мест пробивки или сверления, пробивка или сверление отверстий
17-39	Сверление отверстий диаметром до 25 мм в перекрытиях, глубина сверления до 100 мм	отверстие	0,0752	1 р. 65 к.	Разметка мест пробивки или сверления, пробивка или сверление отверстий
17-40	Сверление отверстий диаметром до 25 мм в перекрытиях, глубина сверления до 150 мм	отверстие	0,1112	2 р. 45 к.	Разметка мест пробивки или сверления, пробивка или сверление отверстий
17-41	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщиной стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	отверстие	0,0602	1 р. 29 к.	Разметка мест сверления, сверление отверстий в конструкциях, очистка отверстий от пыли
17-42	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стены к расценке 17-41	отверстие	0,0528	1 р. 15 к.	Разметка мест сверления, сверление отверстий в конструкциях, очистка отверстий от пыли
17-43	Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм к расценке 17-41	отверстие	0,0235	0 р. 49 к.	Разметка мест сверления, сверление отверстий в конструкциях, очистка отверстий от пыли
17-44	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	0,7952	17 р. 99 к.	Разметка мест прокладки трубопроводов, пробивка отверстий с установкой креплений, прокладка трубопроводов, испытание трубопровода
17-45	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм	м	0,3070	6 р. 48 к.	Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой по месту, крепление изделий на трубопроводах бандажми, промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором
17-46	Рытье ям для установок стоек и столбов глубиной до 0,7 м	м3	5,4	101 р. 01 к.	Разработка грунта вручную, обратная засыпка с уплотнением, перекидка и разравнивание излишек грунта
17-47	Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны	м3	6,791	140 р. 79 к.	Установка опалубки, установка арматуры, укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением, разборка опалубки
17-48	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	м2	0,4043	7 р. 56 к.	Подготовка оснований, устройство покрытий, уход за покрытиями
17-49	Разборка нештукатуренных брусчатых стен	м2	0,922	17 р. 24 к.	Разборка бревенчатых или брусчатых стен
17-50	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых	м3	5,63	110 р. 45 к.	Прием раствора из кузова автомобиля самосвала, подача материалов на рабочее место краном, кирпичная кладка стен
17-51	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	0,1076	1 р. 99 к.	Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке, опускание материалов разборки на землю
17-52	Устройство покрытия скатов с настенными желобами и свесами из листовой стали	м2	0,6838	15 р. 18 к.	Заготовка картин, покрытие кровли, крепление с отделкой мест примыкания
17-53	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 м2	м2	1,2990	27 р. 73 к.	Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест, заделка выбоин цементным раствором с железнением
17-54	Смена примыканий к каменным стенам	м	0,6521	13 р. 31 к.	Снятие старых элементов, заготовка новых деталей, укрепление элементов на месте
17-55	Смена примыканий к вытяжным трубам	м	0,9286	18 р. 97 к.	Снятие старых элементов, заготовка новых деталей, укрепление элементов на месте
17-56	Разборка покрытий кровли из черепицы	м2	0,6962	13 р. 03 к.	Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке, опускание материалов разборки на землю
17-57	Окраска штaketных изгородей	м2	0,0705	1 р. 49 к.	Очистка от пыли и загрязнений, окрашивание за один раз кистью
17-58	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	кг	0,1005	1 р. 87 к.	Разметка мест установки со сверлением отверстий в балках и креплением анкера глухарями
17-59	Заделка устьев стыков раствором с покрытием мастикой при ширине стыков 100 мм	м	0,4485	10 р. 88 к.	Очистка стыков от герметика, расчистка от старого раствора и заделка раствором вновь, перетирка стыков ацетоном, доведение мастики-герметика до рабочей консистенции, нанесение на стык мастики толщиной слоя 4-5 мм
17-60	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	м	0,2936	6 р. 77 к.	Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения, вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя, герметизация стыка с нагнетением мастики (монтажной пены или герметика) пневмошприцем
17-61	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	м2	0,8120	16 р. 61 к.	Снятие покрытия, укладка новых листов с прибивкой гвоздями для асбестоцементной кровли
17-62	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: первый слой	м	0,4170	9 р. 25 к.	Снятие старого покрытия до 3 слоев, очистка основания от пыли и мусора, покрытие новыми материалами с оплавлением покровного слоя горелками

17-63	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: второй слой	м	0,1817	4 р. 02 к.	Очистка основания от пыли и мусора, покрытие новыми материалами с оплавлением покровного слоя горелками
17-64	Смена стоек металлического ограждения спортивных площадок	1 стойка	10,76	223 р. 07 к.	Удаление неполной стойки с отсоединением пожилин и сетки, окопкой и разбивкой фундамента, установка стойки из трубы с бетонированием фундамента, присоединение пожилин и сетки
17-65	Обрамление проемов угловой сталью	кг	0,044	0 р. 89 к.	Отбивка штукатурки вручную, установка металлоконструкций со сваркой
17-66	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	0,4240	7 р. 93 к.	Выравнивание основания, укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню, заполнение и расшивка швов песком
17-67	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастики	м2	0,1233	2 р. 30 к.	Разогревание готовой мастики, покрытие новым материалом, посыпка поверхности покрытия песком сытапливанием посыпки в мастику ручным катком, очистка котла от остатков мастики
17-68	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм	м	0,0908	2 р. 06 к.	Резметка линий расположения шва, нарезка швов, смена режущих кругов, перемещение нарезчиков
17-69	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2	м2	1,1882	26 р. 38 к.	Демонтаж стеклопакетов и створок, сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы, сверление отверстий в стенах, забивка дюбелей, установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры, крепление анкерной пластины к раме и стене, установка ок
17-70	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2	м2	1,0952	24 р. 31 к.	Демонтаж стеклопакетов и створок, сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы, сверление отверстий в стенах, забивка дюбелей, установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры, крепление анкерной пластины к раме и стене, установка ок
17-71	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2	м2	1,0352	22 р. 98 к.	Демонтаж стеклопакетов и створок, сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы, сверление отверстий в стенах, забивка дюбелей, установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры, крепление анкерной пластины к раме и стене, установка ок
17-72	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующей тиколовой или монтажной пеной	м	0,2774	6 р. 41 к.	Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видовзагрязнения, вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя, герметизация стыка с нагнетанием мастики (монтажной пены или герметика) пневмошприцем
17-73	Восстановление покрытия стыков мастикой при ширине стыков 100 мм	м	0,2185	5 р. 35 к.	Восстановление покрытия стыков мастикой при ширине стыков 100 мм (очистка стыков от герметика, пертирка стыков ацетоном, доведение мастики-герметика до рабочей консистенции, нанесение на стык мастики толщиной слоя 4-5 мм)
17-75	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе, теплопроизводительностью до 0,21 MBT (0,18 гкал/ч)	котел	51,87	1 097 р. 83 к.	Установка котлов на готовом фундаменте, установка гарнитуры котлов, установка арматуры и контрольно-измерительных приборов, гидравлическое испытание котлов, регулировка шиберов
17-76	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3	бак	4,1	84 р. 67 к.	Установка баков на готовое основание,присоединение баков к трубопроводам на резьбе, гидравлическое испытание баков
17-77	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	14,6	301 р. 48 к.	Установка анкерных болтов, установка агрегатов на готовое основание, насадка и приварка сланцев на болтах и прокладках, опробование насосов на холостом ходу
17-78	При изменении толщины бетонной стяжки на каждые 5 мм добавлять к расценке 1-70 - устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью свыше 20 м2	м2	0,0054	0 р. 09 к.	На каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки добавлять к расценке устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, площадью пола свыше 20 м2
17-79	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	м2	1,314	30 р. 33 к.	Приготовление раствора из сухой смеси; оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил
17-80	Прочистка вентиляционных каналов	м	0,1993	4 р. 08 к.	Удаление засорений в вентиляционных каналах с пробивкой и заделкой прочистных ответстий
17-81	Устройство деревянных заборов штакетных из готовых щитков	м2	0,2499	4 р. 65 к.	Осмолка столбов, установка столбов в готовые ямы, засыпка ям и трамбование грунта вокруг столбов, установка готовых звеньев ограды с прибивкой их гвоздями
17-82	Демонтаж деревянного штакетного забора	м2	0,07497	1 р. 39 к.	
17-83	Смена стропильных ног из брусьев	м	1,5009	30 р. 68 к.	Установка и снятие временных разгрузочных креплений, удаление негодного элемента, заготовка и установка нового элемента
17-84	Смена отдельных элементов фермы из брусков	м	2,203	50 р. 86 к.	Установка и снятие временных разгрузочных креплений, удаление негодного элемента, заготовка и установка нового элемента
17-85	Устройство настила из досок для прохода по асбцементной кровле	м2	0,8692	20 р. 07 к.	Устройство настила из досок, нашивка по настилу поперечных брусков
17-86	Устройство сплошного двухслойного настила под рулонное покрытие	м2	1,1065	25 р. 54 к.	Устройство сплошного настила
17-87	Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	м2	0,9569	17 р. 90 к.	Снятие досок или брусков обрешетки, перепиливание новых досок, укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями
17-88	Устройство крылец	м2 горизонтальной проекции	9,21	204 р. 44 к.	Заготовка и установка элементов крылец
17-89	Монтаж железобетонных оград высотой 1,5 и 2 метра из решетчатых панелей длиной 2 метра по железобетонным столбам	м	1,11	20 р. 76 к.	Установка столбов в ямы на готовое основание с заделкой бетоном, установка панелей в пазы столбов, заделка стыков между панелями и столбами
17-90	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известиовым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1,3894	29 р. 68 к.	Отбивка старой штукатурки, подготовка поверхностей насечкой вручную, оштукатуривание отдельных мест, отделка усенков, лузг, ребер, фасок
17-91	Добавлять на каждые следующие 10 мм к расценке 17-90	м2	0,1965	4 р. 18 к.	Отбивка старой штукатурки, подготовка поверхностей насечкой вручную, оштукатуривание отдельных мест, отделка усенков, лузг, ребер, фасок

17-92	Устройство покрытий парапетов из готовых элементов	м2	0,8896	16 п. 64 к.	Крепление костылей к парапету, монтаж элементов покрытия парапета
17-93	Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	м2	0,9573	21 п. 24 к.	Раскладка, разметка, резка листов профилированных; монтаж покрытия кровли из листов профилированных; защита зачищенных мест и шляпок краской
17-94	Устройство ендов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	м2	0,4100	9 п. 67 к.	Установка нижней планки ендовы, герметизация стыков между листами кровли и нижней планки ендовы, установка верхней планки ендовы, защита шляпок шурупов краской
17-95	Устройство примыканий к стенам (парапету) для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	м2	0,2600	6 п. 14 к.	Устройство штрабы, установка планки примыкания с креплением, заделка раствором штрабы, заделка стыков силиконовой мастикой
17-96	Установка коньковых планок для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	м	0,2542	5 п. 99 к.	Укладка уплотнительной ленты, установка конька и торцовых заглушек, крепление конька со сверлением отверстий, защита зачищенных мест и шляпок шурупов краской, герметизация стыков силиконовой мастикой
17-97	Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	м	0,3000	6 п. 67 к.	Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (установка карнизной планки с креплением саморезами)
17-98	Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	м2	0,4030	9 п. 50 к.	Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (подшивка карниза с креплением саморезами, защита зачищенных мест и шляпок шурупов краской)
17-99	Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	м	0,2600	5 п. 79 к.	Установка торцевых ветровых планок по фасаду с креплением саморезами, защита зачищенных мест и шляпок шурупов краской
17-100	Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	м	0,3100	6 п. 89 к.	Установка держателя желоба; установка водосточных желобов, торцевых заглушек, сливного ворончика; защита зачищенных мест и шляпок шурупов краской
17-101	Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	м	0,5180	11 п. 51 к.	Крепление держателя трубы к стене, установка трубы в держатель с креплением, присоединение трубы к ворончику желоба, монтаж нижнего слива
17-102	Установка снегозадержателя для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	м	0,2800	6 п. 22 к.	Установка снегозадержателя с креплением к обрешетке и кровле, защита зачищенных мест и шляпок шурупов краской
17-105	Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольными на клею на прямолнейных поверхностях с лесов	м2	0,5962	13 п. 23 к.	Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольными на клею на прямолнейных поверхностях с лесов (приготовление клеящего состава, нанесение клеящего состава на плиты утеплителя, приклеивание плит утеплителя с подгонкой)
17-106	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен кирпичных, ячеистобетонных с лесов	шт	0,0601	1 п. 10 к.	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен кирпичных, ячеистобетонных с лесов (сверление отверстий, установка дюблнпн с закреплением)
17-107	Обработка выступающих углов теплоизоляции с лесов	м	0,3178	7 п. 06 к.	Приготовление клеящего состава, примерка и подрезка перфорированных уголков, нанесение клеящего состава, установка перфорированных уголков с втапливанием в клеящий раствор, резка стеклосетки, наклеивание полос стеклосетки с втапливанием в клеящий раствор
17-108	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя пенополистирольным вручную на прямолнейных поверхностях с лесов	м2	0,5924	13 п. 16 к.	Приготовление клеящего состава, нанесение клеящего состава толщиной 2 мм по плитам утеплителя вручную, раскатывание рулона стеклосетки с втапливанием в клеящий состав и разглаживанием, нанесение завершающего слоя клеящего состава толщиной 1мм вручную
17-109	Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м на прямолнейных поверхностях с лесов	м2	0,6117	13 п. 59 к.	Приготовление клеящего, нанесение клеящего состава вручную на плиты утеплителя, втапливание сетки в клеящий состав с разглаживанием и затираанием, нанесение завершающего слоя клеящего состава вручную с разравниванием
17-110	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ	м2	0,459	10 п. 93 к.	Планировка места установки лесов и укладка подкладок, установка и сборка элементов лесов, закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров; устройство настила из щитов через 2 метра по высоте; установка стремянок и ограждений;подъем
17-111	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	0,4742	9 п. 82 к.	Планировка места установки наружных лесов; сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц; разборка лесов; восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их; завозка готовых элементов лесов
17-112	Устройство тепло и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолкнистых	м2	0,2838	5 п. 88 к.	Укладка плит или матов в один слой насухо; разметка, нарезка и укладка плит в один слой насухо
17-113	Облицовка каркасов потолков неперфорированным и плитам: бумажнослоистым декоративным пластиком, толщиной 2 мм	м2	0,8938	19 п. 84 к.	Облицовка каркасов потолков неперфорированным и плитам: бумажнослоистыми декоративным пластиком толщиной 2 мм (облицовка каркасов)
17-114	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного	м2	1,4399	29 п. 45 к.	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного
17-115	Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт.	2,0706	45 п. 96 к.	Сварка закладных изделий, заполнение швов раствором
17-116	Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт.	3,1388	67 п. 03 к.	Сварка закладных изделий, заполнение швов раствором

17-117	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3 основания	0,98	18 р. 34 к.	Разравнивание и трамбование основания
17-118	Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного	м2	1,7017	34 р. 80 к.	Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок, кладка конструкций из кирпича
17-119	Установка блоков стен подвалов до 1,5 т.	шт.	1,0401	21 р. 28 к.	Заполнение бетоном вертикальных каналов, промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов.
17-120	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного	м3	5,4	105 р. 93 к.	Кладка конструкций из кирпича, устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей, расшивка швов кладки наружных стен
17-121	Разборка кладки простых стен из кирпича с очисткой	1м3	21,241	397 р. 37 к.	Разборка кладки простых стен из кирпича с очисткой
17-122	Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича	1м3	10,985	205 р. 49 к.	Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича
17-123	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	1 шт.	0,531	10 р. 87 к.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
17-124	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 м3	1,27	24 р. 31 к.	Слив воды из системы, наполнение водой системы с предварительным осмотром до наполнением водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и исключением расширительного бака, наполнение системы водой с выпуском воздуха, осмотр системы в
17-125	Подготовка поверхности стен и откосов с лесов	м2	0,138	2 р. 55 к.	Очистка поверхности стен от загрязнений, провешивание поверхности стен с установкой маяков
17-126	Огрунтовка поверхности стен с лесов	м2	0,0419	0 р. 74 к.	Приготовление грунтового состава, огрунтовка поверхности стен
17-127	Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов	м2	0,6234	13 р. 84 к.	Приготовление клеящего состава, нанесение клеящего состава на плиты утеплителя, приклеивание плит утеплителя с подгонкой
17-128	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным вручную на прямолинейных поверхностях с лесов	м2	0,6471	14 р. 37 к.	Приготовление клеящего состава, нанесение клеящего состава толщиной 2 мм по плитам утеплителя вручную, раскатывание рулона стеклосетки с втапливанием в клеящий состав и разглаживанием, нанесение завершающего слоя клеящего состава толщиной 1 мм вручную
17-129	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску на прямолинейных поверхностях с лесов	м2	0,6921	15 р. 36 к.	Очистка и обеспыливание поверхности, приготовление защитно-отделочного состава. установка малярной ленты, нанесение защитно-отделочного состава вручную с выравниванием и затиранием
17-130	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов	м2	0,1846	4 р. 09 к.	Очистка и обеспыливание поверхности, подготовка фазадной краски, установка и снятие малярной ленты, окрашивание поверхности за 2 раза
17-131	Установка цокольной планки	м	0,2841	5 р. 80 к.	Разметка поверхности стены, заготовка цокольной планки, подрезка, сверление отверстий в стенах, установка цокольной планки с креплением дюбелями
17-132	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов	м2	0,6257	13 р. 90 к.	Приготовление клеящего состава, нанесение первого слоя клеящего состава толщиной 2 мм вручную на поверхность стены. втпливание стеклосетки в клеящий состав с разглаживанием и затиранием, нанесение завершающего слоя клеящего состава толщиной 1 мм вручную п
17-133	Герметизация швов вертикальных с лесов	1 м шва	0,0872	1 р. 60 к.	Герметизация швов вертикальных с лесов (мест примыкания тепловой изоляции к прилегающим элементам конструкций) силиконовым герметиком
17-134	Герметизация швов горизонтальных с лесов	1 м шва	0,0732	1 р. 35 к.	Герметизация швов горизонтальных с лесов (мест примыкания тепловой изоляции к прилегающим элементам конструкций) силиконовым герметиком
17-135	Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 130 мм	1 отверстие	0,0536	1 р. 05 к.	Разметка мест сверления отверстий, сверление отверстий
17-136	Разборка глухих деревянных заборов	м2	0,465	8 р. 69 к.	Снятие ограждения, снятие столбов
17-137	Ремонт деревянных ворот	м2	2,2596	46 р. 85 к.	Ремонт полотен и калиток со сменой отдельных частей полотен с добавлением нового лесоматериала, со снятием навеской полотен и со сменой, в необходимых случаях приборов, укреплениестолбов
17-138	Ремонт деревянных калиток	м2	1,2046	24 р. 95 к.	Ремонт полотен и калиток со сменой отдельных частей полотен с добавлением нового лесоматериала, со снятием навеской полотен и со сменой, в необходимых случаях приборов, укреплениестолбов
17-139	Ремонт сплошных деревянных заборов	м	0,9328	19 р. 34 к.	Ремонт деревянных заборов со сменой отдельных частей заборов с добавлением нового лесоматериала, заготовка новых столбов с омоккой концов, укрепление столбов
17-140	Ремонт штакетных деревянных заборов	м	0,9631	19 р. 97 к.	Ремонт деревянных заборов со сменой отдельных частей заборов с добавлением нового лесоматериала, заготовка новых столбов с омоккой концов, укрепление столбов
17-141	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	6,7	131 р. 43 к.	Прием раствора из кузова автомобиля -самосвала, подача материалов на рабочее место краном, кирпичная кладка стен.
17-142	Укладка перемычек массой до 0,3 т.	1шт.	0,1761	3 р. 66 к.	Укладка перемычек массой до 0,3 т.
17-143	Наружная облицовка по бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе	1 м2	0,8721	19 р. 37 к.	Выравнивание поверхности стен цементным раствором, перерубка и подточка плиток, установка плиток, очистка облицованной поверхности, заполнение и расшивка швов, приготовление раствора, провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий
17-144	Устройство перемычек железобетонных из бетона класса С 12/15	м3	15,93	330 р. 26 к.	Устройство балок, перемычек
17-145	Кладка стен из блоков ячеистого бетона плоских толщиной 375 мм, простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,32	66 р. 16 к.	Кладка стен из блоков ячеистого бетона плоских толщиной 375 мм, простых при высоте этажа до 4 м

17-146	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	0,473	9 п. 81 к.	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки
17-147	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	0,886	18 п. 11 к.	Снятие негодных деталей, установка новых готовых элементов с креплением
17-148	Смена отливов водосточных труб	шт.	0,531	10 п. 87 к.	Снятие негодных деталей, установка новых готовых элементов с креплением
17-149	Смена воронок водосточных труб с люлек	шт.	1,197	24 п. 47 к.	Снятие негодных деталей, установка новых готовых элементов с креплением
17-150	Разборка деревянных сараев без пола	м2	0,8786	16 п. 45 к.	Разборка обрешетки и кровли из асбестоцементных листов либо рулонных материалов, разборка каркаса
17-151	Высококачественная акриловая окраска стен по гипсокартонным листам	м2	0,7424	15 п. 62 к.	Приготовление шпательного состава, очистка и обеспыливание поверхности, грунтование поверхности, первое сплошное шпательвание и шлифовка, грунтование поверхности, второе сплошное шпательвание и шлифовка, грунтование поверхности, окрашивание поверхности з
17-152	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	м2	0,8131	17 п. 00 к.	Подготовка оснований, настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором, уход за покрытиями
17-153	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях	м	0,7608	14 п. 93 к.	Устройство бетонного основания с уплотнением, установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой, очистка гранитных бортов
17-154	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	м	0,7608	14 п. 93 к.	Устройство бетонного основания с уплотнением, установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой, очистка гранитных бортов
17-155	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно	м2	1,3507	26 п. 91 к.	Устройство подстилающего слоя толщиной 40 мм, выравнивание поверхности, укладка мелкоштучной тротуарной бетонной плитки, заполнение швов между плитами песком, уплотнение покрытия виброуплотняющей плитой за два прохода, промывка покрытия водой
17-156	Установка дорожных бортовых камней бетонных на криволинейных участках при асфальтобетонных покрытиях	м	0,629	11 п. 78 к.	Установка и снятие опалубки, устройство бетонного основания, установка и резка бортового камня, заливка швов раствором и их расшивка
17-157	Установка тротуарных бортовых камней бетонных на криволинейных участках	м	0,7323	13 п. 69 к.	Установка и снятие опалубки, устройство бетонного основания, установка и резка бортового камня, заливка швов раствором и их расшивка
17-158	Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневному металлическому каркасу	м2	2,5317	54 п. 06 к.	Разметка потолка, устройство одноуровневого металлического каркаса, выверка каркаса, обшивка металлического каркаса ГКЛ, заделка швов в местах сопряжения ГКЛ, вырезка отверстий в листах ГКЛ, перестановка подмостей
17-159	Устройство настенных желобов из листовой оцинкованной стали	м	0,6128	12 п. 40 к.	Разметка и резка листов, заготовка картин, элементов покрытия, пришивка картин по месту
17-160	Навеска водосточных труб с подмостей	м	0,6797	15 п. 53 к.	Установка ухватов, изготовление, сборка и навеска водосточных труб, крепление труб
17-161	Навеска водосточных труб с подвесных люлек	м	1,367	31 п. 24 к.	Установка ухватов, изготовление, сборка и навеска водосточных труб, крепление труб
17-162	Устройство кровель из черепицы плоской ленточной размером 365x155 мм	м2 кровли	1,09	24 п. 44 к.	Устройство обрешетки, устройство черепичного покрытия с отделкой коньков, ребер, разжелобков, дымовых труб и примыканий к стенам и слуховым окнам, покрытие слуховых окон
17-163	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 x10 мм	м	0,1215	2 п. 65 к.	Разметка трассы, разметка, резка, монтаж оснований (сверление отверстий, забивка дюбелей, крепление основания шурупами), разметка, резка, установка крышек, подноса материалов на расстояние 30 м
17-164	Разборка покрытий цементных полов	м2	1,112	22 п. 73 к.	Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований
17-165	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	м	0,3007	6 п. 16 к.	Приготовление клеящего состава, установка перфорированных алюминиевых уголков
17-170	Облицовка виниловым покрытием «Сайдинг» глухих фронтонов	м2	1,2022	26 п. 68 к.	Облицовка глухих фронтонов
17-171	Облицовка виниловым покрытием «Сайдинг» карнизных свесов	м2	1,4022	31 п. 12 к.	Облицовка карнизных свесов
17-172	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,1572	2 п. 93 к.	Планировка и прикатка земляного полотна, россыпь и разравнивание материалов, раздробление трактором с кулачковыми катками крупных глыб, уплотнение россыпей с поливкой водой
17-173	Установка секций водоподогревателей скоростных, поверхностью нагрева одной секции до 30 м2	секция	8,23	181 п. 32 к.	Установка водоподогревателей на готовое основание. Гидравлическое испытание водоподогревателей. Соединение калача с водонагревателем на болтах и прокладках
17-174	Демонтаж скоростных водоподогревателей добавляется при количестве секций более двух, поверхностью нагрева одной секции более 12 м2	секция	3,47	66 п. 43 к.	Снятие приборов с отсоединением от трубопровода
17-175	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм	м	0,937	21 п. 65 к.	Установка конструкций на трубопроводе с подгонкой по месту. Крепление конструкций. изготовление и крепление диафрагм. Изготовление бандажей
17-176	Смена паронитовых прокладок труб диаметром до 100 мм	шт.	0,9177	22 п. 90 к.	Разъединение стыков. Удаление прокладок и очистка фланцев от прокладок и нагара грязи. Изготовление прокладок. Соединение фланцевых стыков с установкой болтов и прокладок. постановкой гаек и шайб и затягиванием их
17-177	Устройство гидро-пароизоляции поверхностей стен в 3 слоя толщиной 4,5 мм	м2	0,405	8 п. 65 к.	Приготовление гидроизоляционного состава, нанесение гидроизоляционного состава с втиранием, перестановка подмостей

17-179	Облицовка ворот стальным профилем листом	м2	0,33	7 р. 04 к.	Облицовка ворот стальным профилированным листом
17-180	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отделочным раствором, приготавливаемым в построечных условиях, площадью отдельных мест более 10 м2, толщиной слоя до 20 мм	м2	1,1641	24 р. 86 к.	Облицовка старой штукатурки, подготовка поверхности насечкой вручную, оштукатуривание отдельных мест, отделка усенков, лузг, ребер, фасок
17-181	Ремонт штукатурки отделочным раствором, приготавливаемым в построечных условиях, внутренних стен площадью более 10 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	0,1725	3 р. 67 к.	Отбивка старой штукатурки, подготовка поверхности насечкой вручную, оштукатуривание отдельных мест, отделка усенков, лузг, ребер, фасок
17-182	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	12,3	251 р. 46 к.	Разметка мест пробивки, пробивка проемов с зачисткой откосов
17-183	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	165,88	3 439 р. 00 к.	Пробивка гнезд, борозд, отверстий; заготовка и установка металлических элементов; заделка гнезд и борозд
17-184	Устройство глухих деревянных заборов из строганных досок	м2	1,1847	22 р. 15 к.	Осмолка столбов, установка столбов в готовые ямы, засыпка ям и трамбование грунта вокруг столбов, примерка досок с отпиливанием концов (при необходимости) и крепление к столбам
17-185	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приемков в каналах навозоудаления	м3	4,3382	89 р. 95 к.	Устройство опалубки, установка закладных деталей, бетонирование стен и днища приемка, разборка опалубки, уход за бетоном
17-186	Высококачественная акриловая окраска стен по гипсокартонным листам	м2	0,7424	15 р. 62 к.	Приготовление шпательного состава, очистка и обеспыливание поверхности, грунтование поверхности, первое сплошное шпательное и шлифовка, грунтование поверхности, второе сплошное шпательное и шлифовка, грунтование поверхности, окрашивание поверхности за
17-187	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	м2	0,2080	3 р. 88 к.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
17-188	Укладка плитинуса из плитки "Грес" на клею	м	0,3647	7 р. 45 к.	Удаление пятен масла, грязи, остатков раствора с основания, приготовление клеевого раствора, подбор и сортировка плитки, распиловка плитки с оправкой кромок, укладка плитинуса из плитки "Грес", заделка швов, перетирка уложенной плитки
17-189	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами, площадью до 1 м2	м2	1,5481	32 р. 08 к.	Подготовка стеклопакетов, установка стеклопакетов с обрамлением их уплотнительной профильной резиной, протирка стеклопакетов, перестановка подмостей
17-190	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 1 раз с земли и лесов	м2	0,079	1 р. 55 к.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 1 раз с земли и лесов
17-191	Установка бетонных крышек на кирпичные столбы, размером 0,38х0,38м	м2	0,083	1 р. 80 к.	Подготовка основания, нанесение раствора на поверхность кладки столба, разравнивание раствора, укладка бетонной крышки
17-192	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса	м2	1,6795	35 р. 87 к.	Разметка стен (откосов), устройство металлического каркаса гкл, выверка каркаса, обшивка металлического каркаса гкл, заделка швов в местах сопряжения гкл, вырезка отверстий в гкл, перестановка подмостей
17-193	Устройство дополнительного слоя армирования стеклосеткой	м2	0,2743	5 р. 62 к.	Приготовление клеящего состава, втапливание стеклосетки в клеящий состав, разглаживание стеклосетки
17-194	Установка стропил	м2	0,9908	20 р. 54 к.	Заготовка, установка и крепление стропильных ног; изготовление врубок, примыканий и пересечений брусьев; устройство соединения стропильных ног с продольными прогонами при помощи металлической скобы; устройство соединения стропильных ног с несущей стеной пр
17-195	Шпатлевка простых фасадов с земли и лесов	м2	0,2483	4 р. 95 к.	Шпатлевка простых фасадов с земли и лесов
17-196	Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов	м2	0,3151	7 р. 00 к.	приготовление выравнивающего состава; нанесение выравнивающего состава толщиной 3 мм вручную; выравнивание нанесенного состава вручную
17-197	Кладка перегородок неармированных толщиной 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного	м2	1,4399	29 р. 45 к.	Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок, кладка конструкций из кирпича
17-198	Кладка конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного	м3	7,93	183 р. 08 к.	Кладка конструкций из кирпича, армирование конструкций, устройство лесов и опалубки для сводов и арок
17-199	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и креплением	решетка	1,37	29 р. 68 к.	Установка решеток с выверкой и креплением
17-200	Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м плитам пенополистирольными на прямолинейных поверхностях	м	0,1457	3 р. 20 к.	Приготовление клеевого состава, нарезка плит утеплителя, нанесение клеящего состава на плиты утеплителя, приклеивание плит утеплителя на откосы с подгонкой
17-201	Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м по плитам пенополистирольным на прямолинейных поверхностях	м	0,1948	4 р. 32 к.	Приготовление клеящего состава, нанесение первого слоя клеящего состава вручную по плитам утеплителя, втапливание стеклосетки в клеящий состав с разглаживанием и затиранием, нанесение завершающего слоя клеящего состава вручную с выравниванием и затиранием

17-202	Устройство накладок из армирующей стеклосетки по углам проемов с лесов	м2	0,0081	0 р. 17 к.	Нарезка стеклосетки размером 300х200 мм, втапливание накладки в клеящий состав с разглаживанием
17-203	Заполнение стыковых стеновых панелей монтажной пеной	м	0,0191	0 р. 40 к.	Заполнение стыков стеновых панелей монтажной пеной
17-204	Погрузка вручную несподручных грузов и грузов, требующих особой осторожности	т	0,7500	14 р. 03 к.	Установка транспортных средств под погрузку и выгрузку. Погрузка и выгрузка материалов вручную с укладкой (в необходимых случаях)
17-205	Выгрузка вручную несподручных грузов и грузов, требующих особой осторожности	т	0,5700	10 р. 66 к.	Установка транспортных средств под погрузку и выгрузку. Погрузка и выгрузка материалов вручную с укладкой (в необходимых случаях)
17-206	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми	м2 горизонтальной проекции лестниц	1,7331	40 р. 02 к.	Сборка лестниц с перилами и площадок
17-207	Разборка деревянных лестниц с маршами, площадками	м2 горизонтальной проекции лестниц	1,2557	23 р. 50 к.	Разборка лестничных маршей с перилами и площадками
17-208	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	м2	0,6769	14 р. 03 к.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
17-209	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	м2 кровли	0,1245	2 р. 30 к.	Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке
17-210	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки	м2 изолируемой поверхности	0,0784	1 р. 65 к.	Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов
17-211	Устройство обрешетки для наслонной стропильной системы	м2 ската крыши	0,1737	3 р. 59 к.	Укладка и крепление обрешетки
17-212	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	шт.	1,86	38 р. 02 к.	Снятие старого колпака, изготовление нового колпака, установка на место с креплением.
17-213	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 50 мм	узел	4,9	111 р. 08 к.	Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений, установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов с присоединением к трубопроводам.
17-214	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	узел	3,08	62 р. 97 к.	Установка узлов с креплением к железобетонному стакану и присоединением к воздуховоду, соединение узлов с конденсатом.
17-215	Устройство вытяжных стоек из асбестоцементных труб диаметром 104 мм	100м	11,61	263 р. 25 к.	Установка труб в проектное положение с выверкой по отвесу при кладке кирпичных стен, замоноличивание нижних концов труб цементным раствором.
17-216	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен	м2	0,4456	9 р. 89 к.	Огрунтовка поверхностей, приготовление защитно-отделочного состава, нанесение защитно-отделочного состава шпателем толщиной 2-3 мм.
17-217	Устройство наружного защитного покрытия "сайдинг" с утеплением стен	м2	2,7438	53 р. 84 к.	Сверление отверстий для установки дюбелей при устройстве каркаса, устройство каркаса обрешетки из брусев, сверление отверстий для установки дюбелей при креплении утеплителя, изоляция поверхности стены в 1 слой, облицовка наружных стен, облицовка углов
17-218	Огнебиозащитная обработка изделий из древесины до установки в проектное положение составом "ЭК-1" для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности, вручную	м2 обрабатываемой поверхности	0,0974	1 р. 98 к.	Очистка обрабатываемой поверхности, покрытие поверхности огнебиозащитным составом за 3 раза, покрытие поверхности огнебиозащитным составом за 2 раза, переворачивание изделий для обработки со всех сторон
17-219	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт.	8,5565	213 р. 18 к.	Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном. Установка металлических стоек. Устройство кирпичных подкладок под столбы. Навеска ворот и калиток со сваркой.
17-220	Установка оград из профнастила высотой 1,5 м по металлическим стойкам при шаге стоек 2,5 м	м оград	0,7514	15 р. 81 к.	Рытье (бурение) ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном. Установка монтажных изделий, лаг со сваркой. Зачистка сварных швов шлифшкуркой и грунтовка кистью. Навеска профнастила на лаги с креплением саморезами, подрезка профнастила при необходимости. Установка п-образных планок с креплением саморезами и установка пластмассовых заглушек на торцы столбов